

山东省 房屋修缮工程价目表

山东省工程建设标准定额站

二〇一六年四月

第一册 土建工程

定额编号	项目名称	单位	基价 (除税)	其中		
				人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
第一章 拆除工程						
01-1-1	预制圆孔板顶 1.5砖墙以内	m ²	76.38	76.38		
01-1-2	预制圆孔板顶 2砖墙	m ²	80.03	80.03		
01-1-3	现浇混凝土板顶 1.5砖墙以内	m ²	91.20	91.20		
01-1-4	现浇混凝土板顶 2砖墙	m ²	93.63	93.63		
01-1-5	加气混凝土板顶 1.5砖墙以内	m ²	75.24	75.24		
01-1-6	加气混凝土板顶 2砖墙	m ²	76.99	76.99		
01-1-7	粘土瓦顶 1.5砖墙以内	m ²	52.59	52.59		
01-1-8	粘土瓦顶 2砖墙	m ²	57.00	57.00		
01-1-9	粘土瓦顶 空斗墙	m ²	34.28	34.28		
01-1-10	轻型屋面	m ²	43.40	43.40		
01-1-11	简易棚(无墙)	m ²	17.86	17.86		
01-1-12	带泥背瓦屋面拆除	m ²	6.16	6.16		
01-1-13	无泥背瓦屋面拆除 石棉瓦、玻璃钢	m ²	3.27	3.27		
01-1-14	无泥背瓦屋面拆除 镀锌瓦垄铁	m ²	2.28	2.28		
01-1-15	无泥背瓦屋面拆除 瓦条挂瓦	m ²	4.26	4.26		
01-1-16	人字屋架拆除(跨度) 6m以内	榀	42.79	42.79		
01-1-17	人字屋架拆除(跨度) 8m以内	榀	92.26	92.26		
01-1-18	人字屋架拆除(跨度) 12m以内	榀	147.06	147.06		
01-1-19	屋面木基层拆除 拆屋面板	m ²	3.19	3.19		
01-1-20	屋面木基层拆除 拆瓦条	m ²	0.91	0.91		
01-1-21	屋面木基层拆除 拆椽子	根	0.61	0.61		
01-1-22	屋面木基层拆除 拆檩条	根	4.56	4.56		
01-1-23	屋面木基层拆除 拆屋面板油毡瓦条	m ²	3.65	3.65		
01-1-24	屋面卷材防水层铲除 屋面	m ²	5.09	5.09		
01-1-25	屋面卷材防水层铲除 天沟、檐沟	m ²	6.61	6.61		
01-1-26	屋面涂膜防水层铲除 屋面	m ²	7.60	7.60		
01-1-27	屋面涂膜防水层铲除 天沟、檐沟	m ²	9.88	9.88		
01-1-28	屋面保温层拆除	m ²	3.42	3.42		
01-1-29	屋面混凝土隔热板拆除	m ²	7.30	7.30		
01-1-30	拆除砖基础	m ³	76.61	76.61		
01-1-31	拆除毛石基础	m ³	119.62	119.62		
01-1-32	拆除整砖墙	m ³	56.62	56.62		
01-1-33	拆除方整石墙	m ³	63.76	63.76		
01-1-34	拆除碎砖、乱石墙	m ³	36.10	36.10		
01-1-35	拆除砌块墙	m ³	40.36	40.36		
01-1-36	拆除空斗墙、空花墙	m ³	24.93	24.93		
01-1-37	拆除暖气沟、地垄墙	m ³	43.09	43.09		

第一册 土建工程

定额编号	项目名称	单位	基价 (除税)	其中		
				人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
01-1-38	拆除零星砌体	m ³	72.35	72.35		
01-1-39	拆除水泥砂浆面层	m ²	7.07	7.07		
01-1-40	拆除粘土砖、水泥花砖	m ²	6.54	6.54		
01-1-41	拆除缸砖、瓷砖、马赛克	m ²	27.36	27.36		
01-1-42	拆除水磨石板、大理石板、花岗岩板	m ²	30.10	30.10		
01-1-43	拆除塑料楼地面层	m ²	2.36	2.36		
01-1-44	拆除玻璃制品楼地面 带龙骨	m ²	6.54	6.54		
01-1-45	拆除木地板 带龙骨	m ²	4.33	4.33		
01-1-46	拆除木地板 不带龙骨	m ²	3.27	3.27		
01-1-47	拆除普通木门窗(框外围面积) 1m ² 以内	樘(座)	14.52	14.52		
01-1-48	拆除普通木门窗(框外围面积) 3m ² 以内	樘(座)	19.00	19.00		
01-1-49	拆除普通木门窗(框外围面积) 3m ² 以外	樘(座)	23.56	23.56		
01-1-50	拆除天窗 四面亮	樘(座)	36.48	36.48		
01-1-51	拆除天窗 老虎窗	樘(座)	18.24	18.24		
01-1-52	拆除普通钢门窗(框外围面积) 1m ² 以内	樘(座)	14.97	14.97		
01-1-53	拆除普通钢门窗(框外围面积) 3m ² 以内	樘(座)	23.71	23.71		
01-1-54	拆除普通钢门窗(框外围面积) 3m ² 以外	樘(座)	31.16	31.16		
01-1-55	拆除铝合金门窗	m ²	9.80	9.80		
01-1-56	拆除院墙厂房钢大门	樘	112.78	112.78		
01-1-57	拆除钢栅	m ²	9.50	9.50		
01-1-58	拆除灰土垫层	m ³	154.89	154.89		
01-1-59	拆除碎砖、碎石垫层	m ³	133.84	133.84		
01-1-60	拆除地瓜石垫层	m ³	126.54	126.54		
01-1-61	拆除素混凝土地坪	m ³	242.57	110.88		131.69
01-1-62	拆除钢筋混凝土地坪	m ³	337.92	151.16		186.76
01-1-63	拆除钢筋混凝土	m ³	493.92	240.92		253.00
01-1-64	拆除钢筋混凝土预制板	m ³	215.84	215.84		
01-1-65	拆除钢筋混凝土预制过梁	m ³	255.36	255.36		
01-1-66	拆除地沟盖板	m ³	115.75	115.75		
01-1-67	凿除混凝土保护层	m ²	22.80	22.80		
01-1-68	混凝土及水泥砂浆面凿毛	m ²	22.04	22.04		
01-1-69	拆除钢屋架	t	598.96	598.96		
01-1-70	拆除钢梁、钢檩	t	279.07	279.07		
01-1-71	拆除钢梯	m ²	91.20	91.20		
01-1-72	拆除钢栏杆	m ²	14.44	14.44		
01-1-73	拆除零星铁件	t	1031.32	1031.32		
01-1-74	拆除天棚(带木龙骨) 板条	m ²	3.65	3.65		
01-1-75	拆除天棚(带木龙骨) 钢板网	m ²	5.32	5.32		

第一册 土建工程

定额编号	项目名称	单位	基价 (除税)	其中		
				人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
01-1-76	拆除天棚(带木龙骨) 石膏板	m ²	4.56	4.56		
01-1-77	拆除天棚(带木龙骨) 胶合板	m ²	3.72	3.72		
01-1-78	拆除天棚(带金属龙骨) 铝合金板	m ²	5.78	5.78		
01-1-79	拆除天棚(带金属龙骨) 石膏板	m ²	4.94	4.94		
01-1-80	拆除各种面层	m ²	2.51	2.51		
01-1-81	铲除天棚抹灰	m ²	3.95	3.95		
01-1-82	拆除隔墙 带木龙骨	m ²	4.41	4.41		
01-1-83	拆除隔墙 带金属龙骨	m ²	5.24	5.24		
01-1-84	拆除隔断 轻质隔断	m ²	2.28	2.28		
01-1-85	拆除隔断 预制水磨石隔断	m ²	10.94	10.94		
01-1-86	拆除隔断 玻璃隔断	m ²	8.06	8.06		
01-1-87	铲除墙面抹灰层 白灰砂浆	m ²	4.71	4.71		
01-1-88	铲除墙面抹灰层 水泥砂浆	m ²	10.03	10.03		
01-1-89	铲除墙面抹灰层 水刷石、干粘石	m ²	18.47	18.47		
01-1-90	铲除各种块料面层	m ²	26.60	26.60		
01-1-91	拆除墙面花岗岩、大理石	m ²	29.34	29.34		
01-1-92	铲除涂料	m ²	2.96	2.96		
01-1-93	铲除壁纸、壁布	m ²	6.54	6.54		
01-1-94	拆除木楼梯(含扶手)	m ²	30.40	30.40		
01-1-95	拆除木扶手	m	0.99	0.99		
01-1-96	拆除木墙裙	m ²	2.28	2.28		
01-1-97	拆除筒子板	m ²	3.19	3.19		
01-1-98	拆除窗台板 木质	m	2.66	2.66		
01-1-99	拆除窗台板 水磨石板	m	6.16	6.16		
01-1-100	拆除窗帘盒(带轨)	m	3.95	3.95		
01-1-101	拆除各种装饰线条	m	0.46	0.46		
01-1-102	拆除独立烟囱(高度) 10m以内	座	832.43	832.43		
01-1-103	拆除独立烟囱(高度) 20m以内	座	2145.48	2145.48		
01-1-104	拆除独立烟囱(高度) 30m以内	座	3382.00	3382.00		
01-1-105	拆除落水管(带水斗) 铸铁管	m	4.56	4.56		
01-1-106	拆除落水管(带水斗) 白铁或塑料管	m	2.13	2.13		
01-1-107	拆除水斗	个	13.22	13.22		
01-1-108	拆除白铁檐沟、斜沟	m	1.82	1.82		
01-1-109	拆除铸铁下水口	个	20.52	20.52		
01-1-110	拆除砖木结构 单层	m ²	12.53	11.70		0.83
01-1-111	拆除砖木结构 多层(檐高12m以内)	m ²	14.85	13.83		1.02
01-1-112	拆除砖混结构 单层	m ²	6.13	4.56		1.57
01-1-113	拆除砖混结构 多层(三层内)	m ²	9.15	6.92		2.23

第一册 土建工程

定额编号	项目名称	单位	基价 (除税)	其中		
				人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
01-1-114	拆除砖混结构 多层(六层内)	m ²	26.11	6.92		19.19
01-1-115	拆除基础 三层以内	m ²	10.08	3.80		6.28
01-1-116	拆除基础 六层以内(带形基础)	m ²	23.70	13.60		10.10
01-1-117	拆除基础 六层以内(满堂基础)	m ²	26.66	15.96		10.70
01-1-118	拆除混凝土及钢筋混凝土基础	m ³	51.85	29.18		22.67
01-1-119	拆除混凝土垫层、地面	m ³	18.28	9.88		8.40
01-1-120	拆除灰土垫层	m ³	24.61	5.62		18.99
01-1-121	拆除钢筋混凝土 单层	m ³	30.25	21.89		8.36
01-1-122	拆除钢筋混凝土 三层以内	m ³	42.75	32.83		9.92
01-1-123	拆除钢筋混凝土 六层以内	m ³	125.66	43.78		81.88
01-1-124	拆除砖砌体 单层	m ³	9.82	4.26		5.56
01-1-125	拆除砖砌体 三层以内	m ³	14.03	6.38		7.65
01-1-126	拆除砖砌体 六层以内	m ³	49.35	8.51		40.84
01-1-127	拆除其他砌体	m ³	34.85	6.84		28.01
01-1-128	砖砌体	10m ³	2174.35	937.84	963.30	273.21
01-1-129	石砌体 0.50m厚	10m ³	2074.03	876.28	755.08	442.67
01-1-130	石砌体 0.80m厚	10m ³	1604.59	717.44	507.55	379.60
01-1-131	混凝土 0.50m厚	10m ³	2317.80	994.84	805.91	517.05
01-1-132	混凝土 0.80m厚	10m ³	1615.72	689.32	515.27	411.13
01-1-133	钢筋混凝土 0.50m厚	10m ³	4029.54	1599.04	960.02	1470.48
01-1-134	钢筋混凝土 0.80m厚	10m ³	2882.93	1264.64	605.15	1013.14
01-1-135	加密钢筋混凝土 0.50m厚	10m ³	8463.84	3512.72	1271.51	3679.61
01-1-136	加密钢筋混凝土 0.80m厚	10m ³	5827.22	2473.80	790.72	2562.70
01-1-137	混凝土 0.40m厚	10m ³	2416.56	1115.68	599.22	701.66
01-1-138	钢筋混凝土 0.40m厚	10m ³	3726.19	1643.12	679.76	1403.31
01-1-139	加密钢筋混凝土 0.40m厚	10m ³	6335.83	2698.00	829.60	2808.23
01-1-140	混凝土 0.50m厚	10m ³	2060.47	955.32	471.24	633.91
01-1-141	钢筋混凝土 0.50m厚	10m ³	3244.57	1431.84	545.09	1267.64
01-1-142	加密钢筋混凝土 0.50m厚	10m ³	5596.96	2384.88	681.10	2530.98
01-1-143	混凝土 0.70m厚	10m ³	1434.19	684.00	311.45	438.74
01-1-144	钢筋混凝土 0.70m厚	10m ³	2260.34	1014.60	366.12	879.62
01-1-145	加密钢筋混凝土 0.70m厚	10m ³	3898.81	1677.32	464.21	1757.28
01-1-146	混凝土 0.80m厚	10m ³	1397.06	690.84	244.19	462.03
01-1-147	钢筋混凝土 0.80m厚	10m ³	2260.41	1037.40	300.91	922.10
01-1-148	加密钢筋混凝土 0.80m厚	10m ³	4052.22	1733.56	472.49	1846.17
01-1-149	砖墙 0.37m厚	10m ³	4641.93	1937.24	2137.42	567.27
01-1-150	砖墙 0.50m厚	10m ³	2995.85	1270.72	1325.51	399.62
01-1-151	砖墙 0.63m厚	10m ³	1786.97	794.20	750.60	242.17

第一册 土建工程

定额编号	项目名称	单位	基价 (除税)	其中		
				人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
01-1-152	砖墙 0.75m厚	10m ³	1383.98	655.12	544.54	184.32
01-1-153	钢筋混凝土墙 0.20m厚	10m ³	17786.20	6184.12	7917.98	3684.10
01-1-154	钢筋混凝土墙 0.30m厚	10m ³	9217.59	3854.72	3653.85	1709.02
01-1-155	钢筋混凝土墙 0.40m厚	10m ³	5554.67	2423.64	1956.58	1174.45
01-1-156	钢筋混凝土墙 0.50m厚	10m ³	3642.04	1624.88	1226.43	790.73
01-1-157	加密钢筋混凝土墙 0.20m厚	10m ³	25843.73	10413.52	5179.41	10250.80
01-1-158	加密钢筋混凝土墙 0.30m厚	10m ³	18544.91	7972.40	3055.92	7516.59
01-1-159	加密钢筋混凝土墙 0.40m厚	10m ³	11377.75	4886.04	1792.32	4699.39
01-1-160	加密钢筋混凝土墙 0.50m厚	10m ³	7709.02	3338.68	1207.78	3162.56
01-1-161	砌石 0.50m厚	10m ³	4485.26	2015.52	1309.38	1160.36
01-1-162	砌石 0.70m厚	10m ³	2706.88	1336.84	702.94	667.10
01-1-163	砖砌体(截面积) 0.14m ²	10m ³	4053.21	1464.52	2369.27	219.42
01-1-164	砖砌体(截面积) 0.25m ²	10m ³	2674.68	932.52	1601.37	140.79
01-1-165	砖砌体(截面积) 0.35m ²	10m ³	2039.16	723.52	1216.41	99.23
01-1-166	砖砌体(截面积) 0.49m ²	10m ³	1721.05	680.96	961.46	78.63
01-1-167	砖砌体(截面积) 0.64m ²	10m ³	1257.66	378.48	817.21	61.97
01-1-168	砖砌体(截面积) 0.81m ²	10m ³	1098.86	334.40	714.66	49.80
01-1-169	砖砌体(截面积) 1.00m ²	10m ³	973.12	305.52	626.22	41.38
01-1-170	块石砌体(截面积) 0.25m ²	10m ³	3087.65	1037.40	1641.08	409.17
01-1-171	块石砌体(截面积) 0.36m ²	10m ³	1903.33	345.80	1248.20	309.33
01-1-172	块石砌体(截面积) 0.49m ²	10m ³	1951.31	725.04	986.65	239.62
01-1-173	块石砌体(截面积) 0.69m ²	10m ³	1517.87	476.52	848.51	192.84
01-1-174	块石砌体(截面积) 0.81m ²	10m ³	1307.76	417.24	731.37	159.15
01-1-175	块石砌体(截面积) 1.00m ²	10m ³	1147.65	373.16	643.12	131.37
01-1-176	钢筋混凝土(截面积) 0.10m ²	10m ³	9891.16	3705.00	4339.99	1846.17
01-1-177	钢筋混凝土(截面积) 0.15m ²	10m ³	14636.19	2169.80	2685.78	9780.61
01-1-178	钢筋混凝土(截面积) 0.25m ²	10m ³	4048.69	1485.04	1794.25	769.40
01-1-179	钢筋混凝土(截面积) 0.35m ²	10m ³	3138.22	1167.36	1385.70	585.16
01-1-180	钢筋混凝土(截面积) 0.50m ²	10m ³	2379.18	905.16	1054.28	419.74
01-1-181	钢筋混凝土(截面积) 0.70m ²	10m ³	1683.21	557.84	832.88	292.49
01-1-182	钢筋混凝土(截面积) ≥1.00m ²	10m ³	1351.85	458.28	668.82	224.75
01-1-183	加密钢筋混凝土(截面积) 0.10m ²	10m ³	13313.66	5093.52	4529.77	3690.37
01-1-184	加密钢筋混凝土(截面积) 0.15m ²	10m ³	7962.90	2911.56	2806.58	2244.76
01-1-185	加密钢筋混凝土(截面积) 0.25m ²	10m ³	5575.41	2102.92	1882.79	1589.70
01-1-186	加密钢筋混凝土(截面积) 0.35m ²	10m ³	4288.32	1630.20	1454.10	1204.02
01-1-187	加密钢筋混凝土(截面积) 0.50m ²	10m ³	3195.75	1234.24	1105.00	856.51
01-1-188	加密钢筋混凝土(截面积) 0.70m ²	10m ³	2255.54	787.36	870.47	597.71
01-1-189	加密钢筋混凝土(截面积) ≥1.00m ²	10m ³	1803.34	639.16	699.99	464.19

第一册 土建工程

定额编号	项目名称	单位	基价 (除税)	其中		
				人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
01-1-190	砖烟囱、水塔(壁厚) 0.37m	10m ³	7208.73	2675.96	3779.21	753.56
01-1-191	砖烟囱、水塔(壁厚) 0.50m	10m ³	4099.65	1618.80	2031.80	449.05
01-1-192	砖烟囱、水塔(壁厚) 0.63m	10m ³	3046.16	1288.96	1442.67	314.53
01-1-193	砖烟囱、水塔(壁厚) 0.75m	10m ³	2100.57	843.60	1052.06	204.91
01-1-194	砖烟囱、水塔(壁厚) 0.89m	10m ³	1631.34	674.12	804.07	153.15
01-1-195	砖烟囱、水塔(壁厚) 1.01m	10m ³	1349.31	563.16	670.44	115.71
01-1-196	砖烟囱、水塔(壁厚) 1.14m	10m ³	1145.04	494.76	565.38	84.90
01-1-197	钢筋混凝土烟囱、水塔(壁厚) 0.20m	10m ³	30083.56	12536.20	6535.76	11011.60
01-1-198	钢筋混凝土烟囱、水塔(壁厚) 0.30m	10m ³	18418.46	7588.60	3567.77	7262.09
01-1-199	钢筋混凝土烟囱、水塔(壁厚) 0.40m	10m ³	12656.31	5212.08	2327.07	5117.16
01-1-200	钢筋混凝土烟囱、水塔(壁厚) 0.50m	10m ³	9556.07	3948.20	1684.52	3923.35
01-1-201	钢筋混凝土烟囱、水塔(壁厚) 0.60m	10m ³	7365.70	3074.20	1288.10	3003.40
01-1-202	钢筋混凝土烟囱、水塔(壁厚) 0.70m	10m ³	5722.46	2316.48	1032.00	2373.98
01-1-203	混凝土(厚度) 0.20m	10m ²	4249.94	1584.60	2025.16	640.18
01-1-204	混凝土(厚度) 0.30m	10m ²	2805.22	1076.16	1194.80	534.26
01-1-205	混凝土(厚度) 0.40m	10m ²	1983.98	783.56	816.70	383.72
01-1-206	混凝土(厚度) 0.50m	10m ²	1611.11	652.84	617.03	341.24
01-1-207	混凝土(厚度) 0.70m	10m ²	1409.40	585.20	459.48	364.72
01-1-208	混凝土(厚度) 1.00m	10m ²	1267.58	542.64	341.22	383.72
01-1-209	钢筋混凝土(厚度) 0.20m	10m ²	5417.54	2044.40	2090.81	1282.33
01-1-210	钢筋混凝土(厚度) 0.30m	10m ²	3773.95	1459.20	1246.59	1068.16
01-1-211	钢筋混凝土(厚度) 0.40m	10m ²	2684.72	1059.44	855.88	769.40
01-1-212	钢筋混凝土(厚度) 0.50m	10m ²	2232.75	898.32	651.95	682.48
01-1-213	钢筋混凝土(厚度) 0.70m	10m ²	2081.45	853.48	496.56	731.41
01-1-214	钢筋混凝土(厚度) 1.00m	10m ²	1967.94	818.52	380.02	769.40
01-1-215	毛石混凝土(厚度) 0.50m	10m ²	1905.24	767.60	635.96	501.68
01-1-216	毛石混凝土(厚度) 0.70m	10m ²	1746.04	714.40	493.76	537.88
01-1-217	毛石混凝土(厚度) 1.00m	10m ²	1608.70	671.84	371.56	565.30
01-1-218	松石	10m ³	3871.97	1763.20	699.39	1409.38
01-1-219	坚石	10m ³	4009.13	1943.32	474.52	1591.29
01-1-220	胀裂混凝土(厚度) 0.20m	10m ³	8320.54	4962.04	875.38	2483.12
01-1-221	胀裂混凝土(厚度) 0.40m	10m ³	5470.22	2835.56	685.81	1948.85
01-1-222	胀裂混凝土(厚度) 0.60m	10m ³	5158.09	2508.76	689.72	1959.61
01-1-223	胀裂混凝土(厚度) 0.80m	10m ³	4377.73	2105.20	590.72	1681.81
01-1-224	胀裂混凝土(厚度) 1.00m	10m ³	3696.85	1763.20	501.85	1431.80
01-1-225	胀裂钢筋混凝土(厚度) 0.20m	10m ³	17194.13	9208.92	1482.14	6503.07
01-1-226	胀裂钢筋混凝土(厚度) 0.40m	10m ³	13172.24	6170.44	1299.85	5701.95
01-1-227	胀裂钢筋混凝土(厚度) 0.60m	10m ³	10717.10	4829.04	1093.34	4794.72

第一册 土建工程

定额编号	项目名称	单位	基价 (除税)	其中		
				人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
01-1-228	胀裂钢筋混凝土(厚度) 0.80m	10m ³	8739.54	3900.32	898.85	3940.37
01-1-229	胀裂钢筋混凝土(厚度) 1.00m	10m ³	7399.19	3274.08	784.60	3340.51
01-1-230	平基石方控制爆破 松石	10m ³	407.45	171.61	177.94	57.90
01-1-231	平基石方控制爆破 坚石	10m ³	700.60	252.02	288.12	160.46
01-1-232	基坑石方控制爆破(上口面积大于20m ²) 松石	10m ³	513.41	210.44	198.59	104.38
01-1-233	基坑石方控制爆破(上口面积大于20m ²) 坚石	10m ³	1158.80	406.68	397.52	354.60
01-1-234	基坑石方控制爆破(上口面积大于4m ² 小于等于20m ²) 松石	10m ³	670.85	246.01	287.00	137.84
01-1-235	基坑石方控制爆破(上口面积大于4m ² 小于等于20m ²) 坚石	10m ³	1551.23	512.16	565.37	473.70
01-1-236	基坑石方控制爆破(上口面积小于4m ²) 松石	10m ³	1202.64	375.74	591.07	235.83
01-1-237	基坑石方控制爆破(上口面积小于4m ²) 坚石	10m ³	2785.81	818.60	1161.45	805.76
01-1-238	沟槽石方控制爆破(沟底宽大于1m小于等于4m) 松石	10m ³	671.84	244.80	294.70	132.34
01-1-239	沟槽石方控制爆破(沟底宽大于1m小于等于4m) 坚石	10m ³	1107.69	358.80	430.11	318.78
01-1-240	沟槽石方控制爆破(沟底宽小于等于1m) 松石	10m ³	2255.00	609.75	1202.75	442.50
01-1-241	沟槽石方控制爆破(沟底宽小于等于1m) 坚石	10m ³	3924.82	1119.48	1732.85	1072.49
第二章 土石方、灰土工程						
01-2-1	人工挖槽 普通土	m ³	26.14	26.14		
01-2-2	人工挖槽 坚土	m ³	52.82	52.82		
01-2-3	人工挖地坑 普通土	m ³	27.97	27.97		
01-2-4	人工挖地坑 坚土	m ³	58.82	58.82		
01-2-5	人工挖土方 普通土	m ³	17.48	17.48		
01-2-6	人工挖土方 坚土	m ³	41.34	41.34		
01-2-7	人工挖淤泥流沙	m ³	104.88	104.88		
01-2-8	槽、坑凿石 松石	m ³	92.72	92.72		
01-2-9	槽、坑凿石 坚石	m ³	270.56	270.56		
01-2-10	凿石方 松石	m ³	56.24	56.24		
01-2-11	凿石方 坚石	m ³	126.92	126.92		
01-2-12	灰土夯实 3: 7	m ³	206.87	126.92	78.90	1.05
01-2-13	灰土夯实 2: 8	m ³	195.77	126.92	67.80	1.05
01-2-14	灰土夯实 零星	m ³	249.14	170.24	78.90	
01-2-15	素土夯实	m ³	38.29	37.24		1.05
01-2-16	原土打夯	m ²	1.07	0.76		0.31
01-2-17	基底钎探	眼	10.56	10.56		
01-2-18	钎探灌砂	眼	2.63	1.67	0.96	
01-2-19	平整场地	m ²	6.08	6.08		
01-2-20	竣工清理	m ³	1.29	1.29		

第一册 土建工程

定额编号	项目名称	单位	基价 (除税)	其中		
				人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
第三章 砌筑工程						
01-3-1	砖基础 M2.5	m ³	274.74	99.56	175.18	
01-3-2	砖基础 M5.0	m ³	274.18	99.56	174.62	
01-3-3	砖基础 M7.5	m ³	276.50	99.56	176.94	
01-3-4	砖基础 M10	m ³	278.43	99.56	178.87	
01-3-5	砖基础 烟囱、水塔 M10	m ³	290.59	111.72	178.87	
01-3-6	毛石基础 烟囱、水塔 M10	m ³	215.85	101.08	114.77	
01-3-7	毛石基础 M5.0	m ³	213.51	104.88	108.63	
01-3-8	1/2砖墙拆砌	m ²	51.79	30.70	20.71	0.38
01-3-9	1 砖墙拆砌 外墙	m ²	100.23	55.18	44.09	0.96
01-3-10	1 砖墙拆砌 内墙	m ²	94.89	51.15	42.81	0.93
01-3-11	1.5 砖墙拆砌 外墙	m ²	149.36	80.94	66.88	1.54
01-3-12	1.5 砖墙拆砌 内墙	m ²	142.74	76.08	65.17	1.49
01-3-13	2 砖墙拆砌 外墙	m ²	198.45	106.40	89.95	2.10
01-3-14	2 砖墙拆砌 内墙	m ²	191.41	102.07	87.29	2.05
01-3-15	零星砌体拆砌 M5.0混	m ³	464.28	281.88	178.16	4.24
01-3-16	零星砌体拆砌 M10水泥	m ³	561.30	375.82	181.24	4.24
01-3-17	砖墙剔砌碱砖 外墙	m ²	71.57	46.59	24.38	0.60
01-3-18	砖墙剔砌碱砖 内墙	m ²	85.60	60.19	24.81	0.60
01-3-19	砖墙掏砌碱砖 M5.0混	m ³	548.85	365.48	179.03	4.34
01-3-20	砖墙掏砌碱砖 M10混	m ³	585.43	398.92	182.17	4.34
01-3-21	门口掏砌 1 砖墙	m ²	107.04	65.89	40.40	0.75
01-3-22	门口掏砌 1.5 砖墙	m ²	158.24	97.58	59.64	1.02
01-3-23	门口掏砌 2 砖墙	m ²	210.37	127.68	81.29	1.40
01-3-24	窗口掏砌 1 砖墙	m ²	167.45	85.96	80.20	1.29
01-3-25	窗口掏砌 1.5 砖墙	m ²	248.77	128.52	118.46	1.79
01-3-26	窗口掏砌 2 砖墙	m ²	334.71	170.70	161.48	2.53
01-3-27	1/4砖墙砌筑	m ²	23.25	13.53	9.62	0.10
01-3-28	1/2砖墙砌筑	m ²	41.85	21.13	20.36	0.36
01-3-29	3/4砖外墙	m ²	67.30	34.28	32.37	0.65
01-3-30	3/4砖内墙	m ²	64.64	32.38	31.63	0.63
01-3-31	1砖外墙	m ²	80.88	36.78	43.23	0.87
01-3-32	1砖内墙	m ²	78.07	35.26	41.96	0.85
01-3-33	3/2砖外墙砌筑	m ²	120.85	53.96	65.50	1.39
01-3-34	3/2砖内墙砌筑	m ²	117.63	52.44	63.84	1.35
01-3-35	2砖外墙砌筑	m ²	160.88	70.91	88.05	1.92
01-3-36	2砖内墙砌筑	m ²	157.69	70.38	85.45	1.86
01-3-37	弧形砖墙另加工料	m ³	16.43	13.83	2.60	

第一册 土建工程

定额编号	项目名称	单位	基价 (除税)	其中		
				人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
01-3-38	空斗墙砌筑 一斗一卧	m ³	232.74	96.60	134.04	2.10
01-3-39	砌块墙砌筑	m ³	253.39	108.07	144.29	1.03
01-3-40	空心砖墙 斗砌	m ³	242.54	132.85	108.01	1.68
01-3-41	空心砖墙 卧砌	m ³	236.38	118.56	114.93	2.89
01-3-42	煤矸石多孔砖墙砌筑 90厚	m ³	439.37	146.68	289.57	3.12
01-3-43	煤矸石多孔砖墙砌筑 140厚	m ³	328.05	127.22	197.80	3.03
01-3-44	煤矸石多孔砖墙砌筑 190厚	m ³	281.34	115.67	162.64	3.03
01-3-45	煤矸石多孔砖墙砌筑 240厚	m ³	347.59	113.62	230.43	3.54
01-3-46	煤矸石多孔砖墙砌筑 290厚	m ³	308.49	103.44	201.60	3.45
01-3-47	煤矸石多孔砖墙砌筑 340厚	m ³	273.42	93.10	176.93	3.39
01-3-48	方形砖柱砌筑	m ³	409.66	224.88	180.93	3.85
01-3-49	异形砖柱	m ³	470.11	230.89	234.80	4.42
01-3-50	砖平	m ³	510.21	250.80	254.94	4.47
01-3-51	砖拱	m ³	599.06	357.20	238.01	3.85
01-3-52	零星砌体	m ³	380.97	208.77	168.89	3.31
01-3-53	池槽砌筑	m ³	413.59	228.76	181.13	3.70
01-3-54	砖砌地沟	m ³	309.05	129.20	176.27	3.58
01-3-55	毛石墙砌筑(直形)	m ³	276.68	151.54	118.98	6.16
01-3-56	毛石墙(弧形)	m ³	291.87	165.38	120.21	6.28
01-3-57	毛石挡土墙	m ³	251.76	126.62	118.98	6.16
01-3-58	毛石护坡墙 浆砌	m ³	270.36	136.12	127.49	6.75
01-3-59	毛石护坡墙 干砌	m ³	183.18	92.04	91.14	
01-3-60	砖独立烟囱 20m以内	m ³	475.45	269.80	201.87	3.78
01-3-61	砖独立烟囱 40m以内	m ³	412.23	209.84	198.41	3.98
01-3-62	烟囱内衬 机砖	m ³	385.67	218.35	167.32	
01-3-63	烟囱内衬 耐火砖	m ³	945.97	243.58	702.39	
01-3-64	烟囱及锅炉底座砌筑 机砖	m ³	337.70	137.48	200.22	
01-3-65	烟囱及锅炉底座砌筑 耐火砖	m ³	876.07	159.52	716.55	
第四章 钢筋混凝土及模板工程						
01-4-1	混凝土 基础垫层 木模板	10m ²	320.00	129.50	185.41	5.09
01-4-2	毛石混凝土带型基础 组合钢模板 对拉螺栓钢支撑	10m ²	446.67	253.08	177.51	16.08
01-4-3	毛石混凝土带型基础 组合钢模板 木支撑	10m ²	424.09	253.08	155.84	15.17
01-4-4	毛石混凝土带型基础 竹(胶)板模板 对拉螺栓钢支撑	10m ²	299.71	179.06	112.36	8.29
01-4-5	毛石混凝土带型基础 竹(胶)板模板 木支撑	10m ²	270.30	173.96	90.69	5.65
01-4-6	混凝土带型基础 组合钢模板 对拉螺栓钢支撑	10m ²	465.60	254.22	192.71	18.67
01-4-7	混凝土带型基础 组合钢模板 木支撑	10m ²	416.74	256.42	144.30	16.02

第一册 土建工程

定额编号	项目名称	单位	基价 (除税)	其中		
				人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
01-4-8	混凝土带型基础 竹(胶)板模板 对拉螺栓钢支撑	10m ²	317.68	175.86	131.37	10.45
01-4-9	混凝土带型基础 竹(胶)板模板 木支撑	10m ²	292.15	174.80	110.41	6.94
01-4-10	毛石混凝土独立基础 组合钢模板 木支撑	10m ²	438.69	244.11	179.36	15.22
01-4-11	毛石混凝土独立基础 竹(胶)板模板 木支撑	10m ²	300.43	176.78	117.95	5.70
01-4-12	混凝土独立基础 组合钢模板 木支撑	10m ²	449.73	244.72	189.34	15.67
01-4-13	混凝土独立基础 竹(胶)板模板 木支撑	10m ²	308.74	177.46	125.12	6.16
01-4-14	杯型基础 组合钢模板 钢支撑	10m ²	489.86	293.21	175.56	21.09
01-4-15	杯型基础 组合钢模板 木支撑	10m ²	517.55	296.78	203.99	16.78
01-4-16	杯型基础 竹(胶)板模板 钢支撑	10m ²	313.85	191.52	109.75	12.58
01-4-17	杯型基础 竹(胶)板模板 木支撑	10m ²	335.52	193.88	134.23	7.41
01-4-18	设备基础(块体积5m ³ 以内) 组合钢模板 钢支撑	10m ²	498.83	350.66	129.93	18.24
01-4-19	设备基础(块体积5m ³ 以内) 组合钢模板 木支撑	10m ²	530.74	348.54	167.06	15.14
01-4-20	设备基础(块体积5m ³ 以内) 竹(胶)板模板 钢支撑	10m ²	313.40	245.48	58.85	9.07
01-4-21	设备基础(块体积5m ³ 以内) 竹(胶)板模板 木支撑	10m ²	346.49	244.95	95.98	5.56
01-4-22	设备基础(块体积20m ³ 以内) 组合钢模板 钢支撑	10m ²	480.30	316.54	145.56	18.20
01-4-23	设备基础(块体积20m ³ 以内) 组合钢模板 木支撑	10m ²	465.39	320.34	128.57	16.48
01-4-24	设备基础(块体积20m ³ 以内) 竹(胶)板模板 钢支撑	10m ²	323.46	229.29	81.67	12.50
01-4-25	设备基础(块体积20m ³ 以内) 竹(胶)板模板 木支撑	10m ²	297.63	230.96	62.82	3.85
01-4-26	矩形柱 组合钢模板 钢支撑	10m ²	535.51	367.16	143.60	24.75
01-4-27	矩形柱 组合钢模板 木支撑	10m ²	545.48	366.09	162.42	16.97
01-4-28	矩形柱 竹(胶)板模板 钢支撑	10m ²	330.74	255.74	59.88	15.12
01-4-29	矩形柱 竹(胶)板模板 木支撑	10m ²	335.83	251.56	78.71	5.56
01-4-30	异形柱 组合钢模板 钢支撑	10m ²	714.83	574.56	114.59	25.68
01-4-31	异形柱 组合钢模板 木支撑	10m ²	774.05	572.28	184.83	16.94
01-4-32	异形柱 竹(胶)板模板 钢支撑	10m ²	399.02	334.70	48.30	16.02
01-4-33	异形柱 竹(胶)板模板 木支撑	10m ²	456.69	331.74	118.54	6.41
01-4-34	圆形柱 木模板 木支撑	10m ²	859.10	538.31	304.66	16.13
01-4-35	圆形柱 胶合板模板 木支撑	10m ²	389.64	272.61	111.05	5.98
01-4-36	构造柱 组合钢模板 钢支撑	10m ²	746.00	449.01	275.35	21.64
01-4-37	构造柱 组合钢模板 木支撑	10m ²	828.25	453.26	353.48	21.51
01-4-38	基础梁 组合钢模板 钢支撑	10m ²	444.89	291.00	139.11	14.78
01-4-39	基础梁 组合钢模板 木支撑	10m ²	499.64	292.30	193.04	14.30

第一册 土建工程

定额编号	项目名称	单位	基价 (除税)	其中		
				人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
01-4-40	基础梁 竹(胶)板模板 钢支撑	10m ²	288.22	209.15	75.12	3.95
01-4-41	基础梁 竹(胶)板模板 木支撑	10m ²	347.90	212.72	128.70	6.48
01-4-42	单梁、连续梁 组合钢模板对拉螺栓 钢支撑	10m ²	567.51	407.44	144.99	15.08
01-4-43	单梁、连续梁 组合钢模板对拉螺栓 木支撑	10m ²	632.04	409.56	200.92	21.56
01-4-44	单梁、连续梁 竹(胶)板模板对拉螺栓 钢支撑	10m ²	386.08	282.87	81.49	21.72
01-4-45	单梁、连续梁 竹(胶)板模板对拉螺栓 木支撑	10m ²	454.53	326.80	121.72	6.01
01-4-46	过梁 组合钢模板 木支撑	10m ²	761.15	528.28	214.55	18.32
01-4-47	过梁 竹(胶)板模板 木支撑	10m ²	515.33	365.56	143.99	5.78
01-4-48	拱形梁 木模板 木支撑	10m ²	974.72	581.25	372.00	21.47
01-4-49	拱形梁 竹(胶)板模板 木支撑	10m ²	451.73	323.46	127.29	0.98
01-4-50	异形梁 木模板 木支撑	10m ²	752.49	471.81	265.25	15.43
01-4-51	异形梁 竹(胶)板模板 木支撑	10m ²	535.72	368.75	155.86	11.11
01-4-52	直形圈梁 组合钢模板 木支撑	10m ²	465.05	328.55	126.54	9.96
01-4-53	直形圈梁 竹(胶)板模板 木支撑	10m ²	301.68	215.08	85.32	1.28
01-4-54	弧形圈梁 木模板 木支撑	10m ²	851.68	547.20	291.76	12.72
01-4-55	弧形圈梁 竹(胶)板模板 木支撑	10m ²	332.90	279.22	51.97	1.71
01-4-56	直形墙 组合钢模板 对拉螺栓钢支撑	10m ²	362.72	228.84	116.98	16.90
01-4-57	直形墙 组合钢模板 对拉螺栓木支撑	10m ²	463.63	232.79	212.31	18.53
01-4-58	直形墙 竹(胶)板模板 对拉螺栓钢支撑	10m ²	216.71	151.54	54.48	10.69
01-4-59	直形墙 竹(胶)板模板 对拉螺栓木支撑	10m ²	306.43	151.62	148.40	6.41
01-4-60	圆弧墙 木模板 对拉螺栓木支撑	10m ²	575.25	308.56	257.89	8.80
01-4-61	圆弧墙 竹(胶)板模板 对拉螺栓木支撑	10m ²	301.49	177.99	120.51	2.99
01-4-62	有梁板 组合钢模板 钢支撑	10m ²	495.09	319.96	146.50	28.63
01-4-63	有梁板 组合钢模板 木支撑	10m ²	566.86	329.00	217.76	20.10
01-4-64	有梁板 竹(胶)板模板 钢支撑	10m ²	333.97	236.44	80.57	16.96
01-4-65	有梁板 竹(胶)板模板 木支撑	10m ²	407.11	246.01	151.83	9.27
01-4-66	无梁板 组合钢模板 钢支撑	10m ²	434.94	268.28	146.18	20.48
01-4-67	无梁板 组合钢模板 木支撑	10m ²	477.47	268.28	191.81	17.38
01-4-68	无梁板 竹(胶)板模板 钢支撑	10m ²	289.72	211.05	68.25	10.42
01-4-69	无梁板 竹(胶)板模板 木支撑	10m ²	333.36	211.74	113.88	7.74
01-4-70	平板 组合钢模板 钢支撑	10m ²	394.13	250.04	120.52	23.57
01-4-71	平板 组合钢模板 木支撑	10m ²	469.62	251.56	198.07	19.99
01-4-72	平板 竹(胶)板模板 钢支撑	10m ²	287.28	210.98	62.80	13.50
01-4-73	平板 竹(胶)板模板 木支撑	10m ²	362.56	212.27	140.36	9.93
01-4-74	楼梯 直形 木模板、木支撑	10m ²	1495.74	999.55	462.57	33.62
01-4-75	楼梯 圆弧形 木模板、木支撑	10m ²	1914.49	1331.29	543.84	39.36
01-4-76	悬挑板(阳台、雨篷) 直形 木模板、木支撑	10m ²	1149.60	697.38	418.00	34.22
01-4-77	悬挑板(阳台、雨篷) 圆弧形 木模板、木支撑	10m ²	1296.34	760.99	511.40	23.95

第一册 土建工程

定额编号	项目名称	单位	基价 (除税)	其中		
				人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
01-4-78	台阶 木模板、木支撑	10m ²	324.12	220.70	98.66	4.76
01-4-79	栏板 木模板、木支撑	10m ²	610.95	245.18	354.94	10.83
01-4-80	门框 木模板、木支撑	10m ²	580.62	328.24	239.41	12.97
01-4-81	暖气沟、电缆沟 木模板、木支撑	10m ²	505.04	228.23	268.74	8.07
01-4-82	挑檐、天沟 木模板、木支撑	10m ²	641.68	458.74	169.35	13.59
01-4-83	小型构件 木模板、木支撑	10m ²	736.11	414.50	305.53	16.08
01-4-84	压顶 木模板、木支撑	10m ²	602.02	429.78	164.93	7.31
01-4-85	扶手 木模板、木支撑	10m	309.83	204.52	98.36	6.95
01-4-86	小型池槽 木模板、木支撑	10m ³	7147.30	4732.67	2216.51	198.12
01-4-87	堵板缝 钢模板	m	30.02	26.60	1.71	1.71
01-4-88	预制板补缝 木模板	m	21.08	15.20	4.60	1.28
01-4-89	折板补缝 木模板	m	31.74	22.80	2.53	6.41
01-4-90	接头灌缝 钢模板	m	13.25	11.40	1.00	0.85
01-4-91	接头灌缝 木模板	m	16.54	7.60	2.53	6.41
01-4-92	沟盖板 钢模板	m ²	24.18	10.64	9.27	4.27
01-4-93	沟盖板 木模板	m ²	23.53	10.64	10.75	2.14
01-4-94	圆形拱 跨度1.5m以内木模板	个	313.08	167.96	123.32	21.80
01-4-95	圆形拱 跨度3m以内木模板	个	625.02	335.92	245.93	43.17
01-4-96	半圆形拱 跨度1.5m以内木模板	个	156.61	85.88	59.62	11.11
01-4-97	半圆形拱 跨度3m以内木模板	个	316.56	171.76	123.00	21.80
01-4-98	抗震加固混凝土角柱 钢模板	m ²	66.56	61.56	3.72	1.28
01-4-99	抗震加固混凝土角柱 木模板	m ²	84.13	61.56	19.15	3.42
01-4-100	抗震加固混凝土壁柱 钢模板	m ²	56.53	48.64	5.75	2.14
01-4-101	抗震加固混凝土壁柱 木模板	m ²	80.85	48.64	27.08	5.13
01-4-102	抗震加固混凝土外跨圈梁 钢模板	m ²	145.60	138.32	5.57	1.71
01-4-103	抗震加固混凝土外跨圈梁 木模板	m ²	163.47	138.32	21.30	3.85
01-4-104	抗震加固混凝土砖柱外包混凝土 钢模板	m ²	82.03	72.20	7.27	2.56
01-4-105	抗震加固混凝土砖柱外包混凝土 木模板	m ²	117.34	72.20	38.30	6.84
01-4-106	抗震加固混凝土砖墙外包混凝土 钢模板	m ²	69.76	61.56	6.49	1.71
01-4-107	抗震加固混凝土砖墙外包混凝土 木模板	m ²	84.01	61.56	19.03	3.42
01-4-108	抗震加固混凝土 门窗间墙外包混凝土 木模板	m ²	133.10	110.96	18.72	3.42
01-4-109	抗震加固混凝土 烟囱、水塔外包混凝土 木模板	m ²	166.92	117.80	41.85	7.27
01-4-110	竹(胶)模板制作 基础	10m ²	776.41	105.64	668.08	2.69
01-4-111	竹(胶)模板制作 柱	10m ²	800.97	107.84	690.31	2.82
01-4-112	竹(胶)模板制作 构造柱	10m ²	929.89	153.52	772.58	3.79
01-4-113	竹(胶)模板制作 梁	10m ²	925.55	184.68	736.92	3.95
01-4-114	竹(胶)模板制作 墙	10m ²	721.58	75.01	644.38	2.19

第一册 土建工程

定额编号	项目名称	单位	基价 (除税)	其中		
				人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
01-4-115	竹(胶)模板制作 板	10m ²	815.49	217.06	594.64	3.79
01-4-116	柱支撑高度超过3.6m 每增1m 钢支撑	10m ²	33.37	29.03	3.90	0.44
01-4-117	柱支撑高度超过3.6m 每增1m 木支撑	10m ²	37.23	29.03	7.77	0.43
01-4-118	梁支撑高度超过3.6m 每增1m 钢支撑	10m ²	62.17	53.12	5.59	3.46
01-4-119	梁支撑高度超过3.6m 每增1m 木支撑	10m ²	90.76	68.40	20.45	1.91
01-4-120	墙支撑高度超过3.6m 每增1m 钢支撑	10m ²	19.40	17.56	0.97	0.87
01-4-121	墙支撑高度超过3.6m 每增1m 木支撑	10m ²	24.41	17.56	6.42	0.43
01-4-122	板支撑高度超过3.6m 每增1m 钢支撑	10m ²	68.05	60.65	4.81	2.59
01-4-123	板支撑高度超过3.6m 每增1m 木支撑	10m ²	93.03	61.18	29.71	2.14
01-4-124	带型基础 毛石混凝土	10m ³	2346.15	619.02	1722.29	4.84
01-4-125	带型基础 混凝土	10m ³	5684.63	1249.06	4384.86	50.71
01-4-126	独立基础 毛石混凝土	10m ³	2361.74	630.65	1726.25	4.84
01-4-127	独立基础 混凝土	10m ³	5272.15	1256.51	3976.56	39.08
01-4-128	杯型基础	10m ³	4104.51	1068.41	3012.25	23.85
01-4-129	设备基础 毛石混凝土	10m ³	2489.48	631.64	1853.00	4.84
01-4-130	设备基础 混凝土	10m ³	4343.20	1055.87	3262.13	25.20
01-4-131	二次灌浆 混凝土	10m ³	5764.93	3533.47	2231.46	
01-4-132	二次灌浆 水泥砂浆	10m ³	5604.38	3533.47	1912.78	158.13
01-4-133	矩形柱	10m ³	9858.41	2903.81	6847.34	107.26
01-4-134	圆形柱	10m ³	10583.65	2961.95	7503.19	118.51
01-4-135	异形柱	10m ³	10849.48	3467.88	7263.33	118.27
01-4-136	构造柱	10m ³	12200.68	3650.81	8411.06	138.81
01-4-137	基础梁	10m ³	8999.70	2104.29	6804.67	90.74
01-4-138	单梁、连续梁	10m ³	4499.92	1472.50	3003.20	24.22
01-4-139	异形梁	10m ³	10110.04	2531.10	7460.17	118.77
01-4-140	圈梁	10m ³	10363.89	3280.69	6988.49	94.71
01-4-141	过梁	10m ³	9529.63	3306.00	6131.88	91.75
01-4-142	毛石混凝土墙	10m ³	3013.04	1136.58	1866.16	10.30
01-4-143	混凝土墙	10m ³	8027.17	2489.38	5469.40	68.39
01-4-144	弧形混凝土墙	10m ³	8567.93	2689.64	5804.36	73.93
01-4-145	有梁板	10m ³	9146.52	2210.69	6854.77	81.06
01-4-146	无梁板	10m ³	6392.46	1616.52	4727.89	48.05
01-4-147	平板	10m ³	7144.69	1839.20	5249.70	55.79
01-4-148	斜板、折板	10m ³	7296.11	1929.64	5309.36	57.11
01-4-149	直形楼梯(板厚100mm) 无斜梁	10m ²	1015.46	528.50	476.85	10.11
01-4-150	直形楼梯(板厚100mm) 有斜梁	10m ²	1240.19	644.48	583.58	12.13
01-4-151	旋转楼梯(板厚100mm) 无梁	10m ²	1598.78	639.84	946.49	12.45
01-4-152	旋转楼梯(板厚100mm) 有梁	10m ²	2428.77	1001.68	1409.72	17.37

第一册 土建工程

定额编号	项目名称	单位	基价 (除税)	其中		
				人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
01-4-153	楼梯板厚 每增减10mm	10m ²	43.42	22.27	20.95	0.20
01-4-154	阳台(板厚100mm) 板式	10m ²	1363.48	500.99	853.57	8.92
01-4-155	阳台(板厚100mm) 有梁式	10m ²	1872.57	693.58	1167.32	11.67
01-4-156	雨篷(板厚80mm)	10m ²	1248.43	446.12	794.26	8.05
01-4-157	阳台、雨篷板厚每增减10mm	10m ²	39.86	20.29	19.43	0.14
01-4-158	地沟、电缆沟	10m ³	8283.61	2773.09	5450.29	60.23
01-4-159	栏板	10m ³	7703.26	3648.99	4031.44	22.83
01-4-160	扶手	10m ³	9887.50	5833.23	4031.44	22.83
01-4-161	门框	10m ³	8486.95	2898.34	5507.50	81.11
01-4-162	小型构件	10m ³	10634.57	4617.76	5973.57	43.24
01-4-163	挑檐、天沟	10m ³	7535.49	3180.37	4308.95	46.17
01-4-164	台阶	10m ³	3526.03	1474.48	2031.81	19.74
01-4-165	压顶	10m ³	7327.50	2866.11	4420.92	40.47
01-4-166	小型池槽	10m ³	9426.69	4292.40	5098.16	36.13
01-4-167	混凝土浇筑 补板缝	m	15.10	11.40	3.70	
01-4-168	混凝土浇筑 接头灌缝	m	24.70	20.52	4.18	
01-4-169	抗震加固混凝土 角柱	m ³	1489.82	548.42	855.81	85.59
01-4-170	抗震加固混凝土 壁柱	m ³	1462.72	523.26	852.48	86.98
01-4-171	抗震加固混凝土 外跨圈梁	m ³	1288.62	467.17	735.05	86.40
01-4-172	抗震加固混凝土 砖柱外包混凝土	m ³	1085.10	474.70	526.29	84.11
01-4-173	抗震加固混凝土 门窗套	m ³	993.73	390.26	527.96	75.51
01-4-174	抗震加固混凝土 砖墙外包混凝土	m ³	927.29	330.60	527.18	69.51
01-4-175	抗震加固混凝土 烟囱、水塔外包混凝土	m ³	1359.47	461.17	812.79	85.51
01-4-176	抗震加固混凝土 压浆锚杆	根	118.53	22.04	12.03	84.46
01-4-177	现场搅拌混凝土 基础	10m ³	316.38	221.54	34.93	59.91
01-4-178	现场搅拌混凝土 墙、柱、梁、板	10m ³	353.24	221.54	34.93	96.77
01-4-179	现场搅拌混凝土 其他	10m ³	410.08	221.54	34.93	153.61
01-4-180	场外集中搅拌混凝土 50m ³ /h	10m ³	274.50	58.06	21.35	195.09
01-4-181	场外集中搅拌混凝土 25m ³ /h	10m ³	360.74	77.37	21.35	262.02
01-4-182	混凝土运输车运输 运距5km以内	10m ³	344.23			344.23
01-4-183	混凝土运输车运输 每增1km	10m ³	48.29			48.29
01-4-184	机动翻斗车运输 运距1km以内	10m ³	62.42			62.42
01-4-185	泵送混凝土 基础 15m ³ /h	10m ³	608.83	437.00	47.67	124.16
01-4-186	泵送混凝土 基础 30m ³ /h	10m ³	467.94	361.76	47.67	58.51
01-4-187	泵送混凝土 基础 60m ³ /h	10m ³	477.93	361.76	47.67	68.50
01-4-188	泵送混凝土 柱、墙、梁、板 15m ³ /h	10m ³	1064.77	868.60	47.67	148.50
01-4-189	泵送混凝土 柱、墙、梁、板 30m ³ /h	10m ³	841.67	723.52	47.67	70.48
01-4-190	泵送混凝土 柱、墙、梁、板 60m ³ /h	10m ³	829.97	699.20	47.67	83.10

第一册 土建工程

定额编号	项目名称	单位	基价 (除税)	其中		
				人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
01-4-191	泵送混凝土 其他 15m ³ /h	10m ³	1496.15	1299.98	47.67	148.50
01-4-192	泵送混凝土 其他 30m ³ /h	10m ³	1238.66	1085.28	47.67	105.71
01-4-193	泵送混凝土 其他 60m ³ /h	10m ³	1255.36	1085.28	47.67	122.41
01-4-194	铁件	t	7726.55	2369.68	4995.76	361.11
01-4-195	砌体加固筋	t	5763.98	1458.44	4021.59	283.95
01-4-196	墙面钉钢板网	10m ²	214.96	54.19	160.77	
01-4-197	墙面钉钢丝网	10m ²	177.22	54.19	123.03	
01-4-198	I级钢筋调整	t	4897.62	895.28	3938.96	63.38
01-4-199	II级钢筋调整	t	4849.69	754.68	4004.80	90.21
01-4-200	冷拔钢筋调整	t	5988.98	1874.77	4074.12	40.09
01-4-201	植筋 ϕ 6.5	10根	27.32	17.18	7.12	3.02
01-4-202	植筋 ϕ 8	10根	34.15	18.85	11.56	3.74
01-4-203	植筋 ϕ 10	10根	45.31	20.67	19.96	4.68
01-4-204	植筋 ϕ 12	10根	53.00	22.80	24.59	5.61
01-4-205	植筋 ϕ 14	10根	68.57	25.08	36.99	6.50
01-4-206	植筋 ϕ 16	10根	83.00	27.66	47.90	7.44
01-4-207	植筋 ϕ 18	10根	103.51	30.40	64.74	8.37
01-4-208	植筋 ϕ 20	10根	124.04	33.36	81.39	9.29
01-4-209	植筋 ϕ 22	10根	150.10	36.78	103.09	10.23
01-4-210	植筋 ϕ 25	10根	187.04	40.43	135.22	11.39
01-4-211	植筋 ϕ 28	10根	237.94	44.54	180.38	13.02
01-4-212	植筋 ϕ 30	10根	276.40	48.87	213.59	13.94
01-4-213	植筋 ϕ 32	10根	320.20	53.81	251.52	14.87
01-4-214	柱安装	m ³	129.09	66.12	27.86	35.11
01-4-215	柱灌缝	m ³	27.82	27.36	0.46	
01-4-216	单梁安装	m ³	315.79	167.20	15.31	133.28
01-4-217	连系梁安装	m ³	89.94	42.56	7.30	40.08
01-4-218	空心板焊接 每个构件体积(m ³ 以内) 0.6	m ³	86.10	47.88	7.63	30.59
01-4-219	空心板焊接 每个构件体积(m ³ 以内) 1.2	m ³	62.77	38.00	3.68	21.09
01-4-220	空心板不焊接 每个构件体积(m ³ 以内) 0.6	m ³	58.07	31.92	0.55	25.60
01-4-221	空心板不焊接 每个构件体积(m ³ 以内) 1.2	m ³	40.24	22.04	0.55	17.65
01-4-222	梁安装灌缝	m ³	40.47	24.32	15.20	0.95
01-4-223	空心板安装灌缝	m ³	156.13	93.48	61.16	1.49
01-4-224	其他构件安装 单件0.5m ³ 以内 汽车吊安装	m ³	65.33	43.32	1.37	20.64
01-4-225	其他构件安装 单件0.1m ³ 以内 人力安装	m ³	64.60	64.60		
01-4-226	其他构件安装 灌缝	m ³	78.83	58.52	19.95	0.36
01-4-227	檩条安装	m ³	181.86	82.08	25.91	73.87
01-4-228	檩条灌缝	m ³	48.46	44.08	4.21	0.17

第一册 土建工程

定额编号	项目名称	单位	基价 (除税)	其中		
				人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
01-4-229	地沟盖板及平板安装 0.2m ³ 以内	m ³	96.94	91.96	4.98	
01-4-230	地沟盖板及平板安装 0.3m ³ 以内	m ³	71.74	68.40	3.34	
第五章 金属结构工程						
01-5-1	金属结构制作 型钢柱	t	7158.29	1824.00	4341.43	992.86
01-5-2	金属结构制作 焊管柱	t	7221.41	1723.68	4504.87	992.86
01-5-3	金属结构制作 普通屋架	t	6732.72	1951.68	4393.44	387.60
01-5-4	金属结构制作 轻型屋架	t	6773.41	2097.60	4411.55	264.26
01-5-5	金属结构制作 钢支撑	t	6688.17	1915.20	4275.63	497.34
01-5-6	金属结构制作 钢拉杆	t	6683.06	2006.40	4412.40	264.26
01-5-7	金属结构制作 角钢檩	t	5729.89	1276.80	4263.03	190.06
01-5-8	金属结构制作 槽钢檩	t	5522.31	1276.80	4055.45	190.06
01-5-9	金属结构制作 板式楼梯	t	7872.11	2872.80	4501.97	497.34
01-5-10	金属结构制作 算式钢梯	t	6767.97	2152.32	4247.16	368.49
01-5-11	金属结构制作 钢梯栏杆护身栏	t	6684.42	2116.75	4324.90	242.77
01-5-12	金属结构安装 屋架、梁、檩	t	1358.74	1209.31	71.17	78.26
01-5-13	金属结构安装 钢柱	t	881.74	779.76	56.83	45.15
01-5-14	金属结构安装 钢栏护身栏	t	882.86	734.16	130.64	18.06
01-5-15	金属结构安装 支撑拉杆	t	1036.76	893.76	75.92	67.08
01-5-16	金属结构安装 钢梯拼装	t	588.52	450.68	64.74	73.10
01-5-17	抗震加固钢结构制作安装 角钢圈梁	t	7816.56	2608.32	4710.90	497.34
01-5-18	抗震加固钢结构制作安装 槽钢圈梁	t	6537.55	2020.08	4327.30	190.17
01-5-19	抗震加固钢结构制作安装 柱间支撑	t	8490.40	3600.88	4391.99	497.53
01-5-20	抗震加固钢结构制作安装 屋盖支撑	t	10268.43	5130.76	4640.14	497.53
01-5-21	抗震加固钢结构制作安装 天窗支撑	t	8849.41	3549.20	4802.68	497.53
01-5-22	抗震加固钢结构制作安装 圆钢拉杆	t	8952.63	3979.36	4709.01	264.26
01-5-23	抗震加固钢结构制作安装 角钢抱柱	t	9122.19	3575.04	4554.29	992.86
01-5-24	抗震加固钢结构制作安装 屋架	t	9523.55	4712.00	4547.29	264.26
01-5-25	抗震加固钢结构制作安装 角钢护墙	t	7340.20	2491.28	4501.61	347.31
01-5-26	抗震加固钢结构制作安装 扁钢护墙	t	7364.71	2485.20	4540.15	339.36
01-5-27	抗震加固钢结构制作安装 环箍竖铁 30m以内	t	11121.35	6384.00	4406.85	330.50
01-5-28	抗震加固钢结构制作安装 环箍竖铁 30m以外	t	12942.39	8208.00	4403.89	330.50
第六章 木构架及屋面木基层工程						
01-6-1	木屋架 铁箍加固	份	24.77	9.12	15.65	
01-6-2	木屋架 紧固螺栓	根	3.04	3.04		
01-6-3	木屋架 绑铅丝	道	6.54	4.56	1.98	
01-6-4	屋架拆安(跨度) 6m内	榀	98.08	65.36	32.72	
01-6-5	屋架拆安(跨度) 10m内	榀	218.64	181.64	37.00	
01-6-6	屋架拆安(跨度) 10m以外	榀	498.10	448.40	49.70	

第一册 土建工程

定额编号	项目名称	单位	基价 (除税)	其中		
				人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
01-6-7	砖墩接柱	根	47.35	31.92	15.43	
01-6-8	接柱脚(高) 1/3内	根	94.54	42.56	51.98	
01-6-9	接柱脚(高) 2/3内	根	145.72	45.60	100.12	
01-6-10	换木柱 圆木柱	根	192.89	58.75	134.14	
01-6-11	换木柱 方木柱	根	230.18	54.72	175.46	
01-6-12	换柁	份	681.19	205.20	475.99	
01-6-13	换檩木	根	135.76	25.08	110.68	
01-6-14	檩找平整修	根	31.33	13.68	17.65	
01-6-15	檩支斜撑	份	22.54	12.16	10.38	
01-6-16	屋面望板补换	m ²	40.60	8.36	32.24	
01-6-17	油毡瓦条补换	m ²	17.65	5.32	12.33	
01-6-18	椽子拆钉	根	3.22	3.04	0.18	
01-6-19	博风板、风檐板修补	m	27.04	7.60	19.44	
01-6-20	施工临时支撑	根	18.07	10.64	7.43	
01-6-21	打伞拨正	间	151.01	141.36	9.65	
01-6-22	圆木人字屋架制作安装(跨度mm以内) 6	榀	678.35	191.52	486.83	
01-6-23	圆木人字屋架制作安装(跨度mm以内) 8	榀	958.96	255.36	703.60	
01-6-24	圆木人字屋架制作安装(跨度mm以内) 10	榀	1339.63	410.40	929.23	
01-6-25	圆木人字屋架制作安装(跨度mm以内) 12	榀	2275.75	638.40	1637.35	
01-6-26	圆木人字屋架制作安装(跨度mm以内) 14	榀	2942.52	820.80	2121.72	
01-6-27	圆木人字屋架制作安装(跨度mm以内) 16	榀	3562.54	957.60	2604.94	
01-6-28	方木人字屋架制作安装(跨度mm以内) 6	榀	658.02	159.60	498.42	
01-6-29	方木人字屋架制作安装(跨度mm以内) 8	榀	1140.04	296.40	843.64	
01-6-30	方木人字屋架制作安装(跨度mm以内) 10	榀	1719.87	378.48	1341.39	
01-6-31	方木人字屋架制作安装(跨度mm以内) 12	榀	2275.66	475.00	1800.66	
01-6-32	方木人字屋架制作安装(跨度mm以内) 14	榀	3129.28	620.16	2509.12	
01-6-33	方木人字屋架制作安装(跨度mm以内) 16	榀	3887.82	763.80	3124.02	
01-6-34	钢木人字屋架制作安装(跨度mm以内) 6	榀	665.50	228.00	437.50	
01-6-35	钢木人字屋架制作安装(跨度mm以内) 8	榀	1087.02	346.56	740.46	
01-6-36	钢木人字屋架制作安装(跨度mm以内) 10	榀	1520.43	478.80	1041.63	
01-6-37	钢木人字屋架制作安装(跨度mm以内) 12	榀	2511.24	652.08	1859.16	
01-6-38	钢木人字屋架制作安装(跨度mm以内) 14	榀	3200.85	738.72	2462.13	
01-6-39	钢木人字屋架制作安装(跨度mm以内) 16	榀	3799.98	943.92	2856.06	
01-6-40	方木马尾屋架制作安装(跨度mm以内) 6	榀	709.56	196.08	513.48	
01-6-41	方木马尾屋架制作安装(跨度mm以内) 8	榀	1206.61	328.32	878.29	
01-6-42	方木马尾屋架制作安装(跨度mm以内) 10	榀	1876.22	446.88	1429.34	
01-6-43	方木马尾屋架制作安装(跨度mm以内) 12	榀	2643.87	688.56	1955.31	
01-6-44	方木马尾屋架制作安装(跨度mm以内) 14	榀	3621.52	839.04	2782.48	

第一册 土建工程

定额编号	项目名称	单位	基价 (除税)	其中		
				人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
01-6-45	小型屋架制作安装 木屋架	樘	219.98	45.60	174.38	
01-6-46	小型屋架制作安装 钢木屋架	樘	235.83	36.48	199.35	
01-6-47	屋架钉风撑 水平撑	m	13.51	1.52	11.99	
01-6-48	木柱制作安装 圆木	根	176.09	41.95	134.14	
01-6-49	木柱制作安装 方木	根	214.60	39.14	175.46	
01-6-50	柁梁制作安装 3m以内	樘	280.05	91.20	188.85	
01-6-51	柁梁制作安装 3m以外	樘	427.43	136.80	290.63	
01-6-52	檩条制作安装 圆木	根	115.16	18.24	96.92	
01-6-53	檩条制作安装 方木	根	93.56	15.96	77.60	
01-6-54	圆椽条制作安装(直径cm以内) 6	m	10.10	3.42	6.68	
01-6-55	圆椽条制作安装(直径cm以内) 8	m	15.32	3.80	11.52	
01-6-56	圆椽条制作安装(直径cm以内) 10	m	21.74	4.18	17.56	
01-6-57	方椽条制作安装(直径cm以内) 6	m	8.83	3.04	5.79	
01-6-58	方椽条制作安装(直径cm以内) 8	m	13.22	3.04	10.18	
01-6-59	方椽条制作安装(直径cm以内) 10	m	18.95	3.04	15.91	
01-6-60	望板制作安装 单钉	m ²	38.55	4.56	33.99	
01-6-61	望板制作安装 铺油毡瓦条	m ²	53.44	7.60	45.84	
01-6-62	屋面板刨光	m ²	13.91	9.12	4.79	
01-6-63	钉瓦条	m ²	15.31	3.80	11.51	
01-6-64	封檐板、博风板制作安装	m	22.41	7.60	14.81	
第七章 屋面、保温及防水工程						
01-7-1	屋面查补 合瓦、仰瓦灰梗 30%以内	m ²	6.76	6.08	0.62	0.06
01-7-2	屋面查补 合瓦、仰瓦灰梗 60%以内	m ²	14.57	12.92	1.51	0.14
01-7-3	屋面查补 合瓦、仰瓦灰梗 60%以外	m ²	23.76	21.28	2.27	0.21
01-7-4	屋面查补 筒瓦 30%以内	m ²	8.48	8.36	0.06	0.06
01-7-5	屋面查补 筒瓦 60%以内	m ²	23.76	22.04	1.57	0.15
01-7-6	屋面查补 筒瓦 60%以外	m ²	39.06	36.48	2.36	0.22
01-7-7	合瓦揭盖瓦	m ²	55.87	49.40	6.14	0.33
01-7-8	补衬泥背 滑秸泥拍砂	m ²	18.49	11.40	7.09	
01-7-9	补衬泥背 掺灰泥	m ²	15.07	9.88	5.19	
01-7-10	青灰顶查补 苫背	m ²	33.23	28.12	4.67	0.44
01-7-11	青灰顶查补 锯缝	m	18.52	17.48	0.95	0.09
01-7-12	抽换瓦件 干岔瓦	块	4.00	1.75	2.25	
01-7-13	抽换瓦件 水泥瓦	块	4.08	1.75	2.33	
01-7-14	抽换瓦件 石棉瓦	块	27.48	17.48	10.00	
01-7-15	抽换瓦件 玻璃钢瓦	块	98.58	17.48	81.10	
01-7-16	抽换瓦件 瓦垄铁	块	84.46	12.16	72.30	
01-7-17	抽换瓦件 粘土瓦	块	2.83	1.75	1.08	

第一册 土建工程

定额编号	项目名称	单位	基价 (除税)	其中		
				人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
01-7-18	清垄拔草	m ²	0.91	0.91		
01-7-19	修补檐头	m	20.47	11.40	9.03	0.04
01-7-20	脊瓦查补	m	5.51	5.24	0.25	0.02
01-7-21	整修檐头	m	44.86	44.00	0.79	0.07
01-7-22	堵抹燕窝椽档	m	10.97	9.65	1.22	0.10
01-7-23	瓦头修补	个	3.64	3.50	0.13	0.01
01-7-24	包和尚头	个	1.69	1.44	0.23	0.02
01-7-25	新开沟嘴	个	22.65	18.47	4.07	0.11
01-7-26	水落管疏通 楼房	m	0.91	0.91		
01-7-27	水落管疏通 平房	m	0.30	0.30		
01-7-28	疏通烟囱 楼房	m	21.43	21.43		
01-7-29	疏通烟囱 平房	m	10.72	10.72		
01-7-30	屋面挑顶 合瓦顶	m ²	180.89	94.01	86.45	0.43
01-7-31	屋面挑顶 干岔瓦顶	m ²	162.94	68.55	94.32	0.07
01-7-32	屋面挑顶 青灰顶	m ²	79.01	49.40	29.54	0.07
01-7-33	屋面挑顶 水泥瓦顶	m ²	18.84	9.12	9.72	
01-7-34	屋面挑顶 仰瓦灰梗	m ²	163.73	66.12	96.98	0.63
01-7-35	旧式瓦顶改水泥瓦顶 挂水泥瓦	m ²	58.67	18.24	40.28	0.15
01-7-36	旧式瓦顶改水泥瓦顶 瓦笆泥	m ²	168.37	38.00	130.22	0.15
01-7-37	旧式瓦顶改水泥瓦顶 苇箔泥	m ²	102.17	32.68	69.34	0.15
01-7-38	旧式瓦顶改水泥瓦顶 泥背不动	m ²	66.26	19.00	47.11	0.15
01-7-39	揭瓦边梢垄 瓦顶边梢	m	79.41	55.40	23.13	0.88
01-7-40	揭瓦边梢垄 灰顶边梢	m	34.20	28.20	5.72	0.28
01-7-41	檐头揭瓦 灰背檐头	m	90.34	33.14	56.55	0.65
01-7-42	檐头揭瓦 合瓦檐头	m	190.71	116.28	74.05	0.38
01-7-43	檐头揭瓦 筒瓦檐头	m	131.34	76.00	54.93	0.41
01-7-44	檐头揭瓦 改水泥瓦檐头	m	131.61	58.06	72.36	1.19
01-7-45	檐头揭瓦 改灰背檐头	m	77.53	44.84	31.46	1.23
01-7-46	水泥瓦屋面 干挂	m ²	68.02	63.84	4.18	
01-7-47	水泥瓦屋面 席箔泥	m ²	52.06	17.56	34.50	
01-7-48	水泥瓦屋面 水泥脊瓦	m	8.17	4.56	3.60	0.01
01-7-49	小波石棉瓦屋面 木檩上	m ²	19.15	4.56	14.59	
01-7-50	小波石棉瓦屋面 钢檩上	m ²	24.55	6.84	17.71	
01-7-51	小波石棉瓦屋面 混凝土檩上	m ²	25.69	6.84	18.85	
01-7-52	大波石棉瓦屋面 木檩上	m ²	17.07	3.80	13.27	
01-7-53	大波石棉瓦屋面 钢檩上	m ²	23.01	6.08	16.93	
01-7-54	大波石棉瓦屋面 混凝土檩上	m ²	24.53	6.08	18.45	
01-7-55	石棉脊瓦	m	14.54	4.56	9.93	0.05

第一册 土建工程

定额编号	项目名称	单位	基价 (除税)	其中		
				人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
01-7-56	粘土瓦屋面 屋面板上或椽子挂瓦条上铺设	m ²	14.85	6.38	8.47	
01-7-57	粘土瓦屋面 钢、混凝土檩条上铺钉苇箔三层铺泥挂瓦	m ²	41.29	17.48	23.81	
01-7-58	粘土瓦屋面 混凝土板上浆贴	m ²	19.28	6.00	12.85	0.43
01-7-59	粘土瓦屋面 粘土脊瓦	m	7.22	4.56	2.66	
01-7-60	玻璃钢波纹瓦 钢檩上	m ²	29.72	5.32	24.40	
01-7-61	玻璃钢波纹瓦 木檩上	m ²	22.16	3.04	19.12	
01-7-62	玻璃钢脊瓦	m	12.42	3.80	8.62	
01-7-63	英红瓦屋面 两坡以内	m ²	126.98	25.84	100.65	0.49
01-7-64	英红瓦屋面 四坡以内	m ²	133.06	31.92	100.65	0.49
01-7-65	英红瓦屋面 英红脊瓦	m	47.09	22.80	24.04	0.25
01-7-66	镀锌瓦垄铁皮屋面 木檩上	m ²	48.04	1.52	46.52	
01-7-67	镀锌瓦垄铁皮屋面 钢檩上	m ²	48.76	2.28	46.48	
01-7-68	干岔瓦	m ²	278.13	28.88	249.25	
01-7-69	屋面抹水泥泛水	m ²	23.41	16.42	6.50	0.49
01-7-70	抹披水檐	m ²	15.34	13.68	1.51	0.15
01-7-71	屋面烟囱	m ³	409.14	228.76	176.08	4.30
01-7-72	加气混凝土块	m ³	167.77	29.94	137.83	
01-7-73	珍珠岩粉	m ³	127.76	34.96	92.80	
01-7-74	水泥蛭石块	m ³	324.58	46.36	278.22	
01-7-75	蛭石	m ³	127.12	34.96	92.16	
01-7-76	沥青珍珠岩块	m ³	371.69	46.36	325.33	
01-7-77	沥青矿渣棉毡	m ³	365.42	38.76	326.66	
01-7-78	憎水珍珠岩块	m ³	383.19	126.16	257.03	
01-7-79	泡沫混凝土砌块	m ³	205.66	41.04	164.62	
01-7-80	沥青玻璃棉毡	m ³	621.69	38.76	582.93	
01-7-81	沥青铺贴 聚苯乙烯泡沫板	m ³	1295.95	386.84	909.11	
01-7-82	沥青铺贴 软木	m ³	1073.17	303.24	769.93	
01-7-83	沥青铺贴 加气混凝土砌块	m ³	475.10	136.80	338.30	
01-7-84	聚氨酯发泡 厚40mm	m ²	42.02	1.06	40.81	0.15
01-7-85	聚氨酯发泡 每增减10mm	m ²	10.53	0.30	10.19	0.04
01-7-86	现浇水泥珍珠岩	m ³	200.90	59.58	141.32	
01-7-87	现浇水泥蛭石	m ³	205.54	59.58	145.96	
01-7-88	浆铺加气混凝土块	m ³	242.59	54.34	182.23	6.02
01-7-89	干铺炉渣	m ³	74.36	23.56	50.80	
01-7-90	炉(矿)渣混凝土	m ³	196.70	55.10	141.60	
01-7-91	架空隔热层 方形砖 带式支撑	m ²	25.69	12.77	12.66	0.26
01-7-92	架空隔热层 方形砖 点式支撑	m ²	20.28	12.77	7.36	0.15

第一册 土建工程

定额编号	项目名称	单位	基价 (除税)	其中		
				人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
01-7-93	架空隔热层 预制混凝土板 点式支撑	m ²	26.78	9.42	17.21	0.15
01-7-94	沥青油毡卷材修补 二毡三油 平面	m ²	38.98	7.75	31.23	
01-7-95	沥青油毡卷材修补 二毡三油 立面	m ²	43.50	11.10	32.40	
01-7-96	沥青油毡卷材修补 每增一毡一油 平面	m ²	14.88	4.48	10.40	
01-7-97	沥青油毡卷材修补 每增一毡一油 立面	m ²	17.49	6.69	10.80	
01-7-98	撒砂	m ²	12.98	2.13	10.85	
01-7-99	铺卵石	m ²	785.11	2.28	782.83	
01-7-100	天沟、檐沟修补	m ²	32.31	6.61	25.70	
01-7-101	伸缩缝修补	m	19.71	9.12	10.59	
01-7-102	屋面沥青胶卷材修补 二毡三油	m ²	35.44	5.70	29.74	
01-7-103	屋面沥青胶卷材修补 一毡二油	m ²	20.31	4.41	15.90	
01-7-104	乳化沥青修补 单刷一油	m ²	5.78	2.74	3.04	
01-7-105	乳化沥青修补 一毡二油	m ²	20.60	5.47	15.13	
01-7-106	玛蹄脂油毡修补 三毡三油 平面	m ²	30.51	7.75	22.76	
01-7-107	玛蹄脂油毡修补 三毡三油 立面	m ²	34.31	11.10	23.21	
01-7-108	玛蹄脂油毡修补 一毡一油 平面	m ²	11.33	3.57	7.76	
01-7-109	玛蹄脂油毡修补 一毡一油 立面	m ²	12.70	4.79	7.91	
01-7-110	沥青玻璃纤维布修补 二布三油 平面	m ²	39.66	9.20	30.46	
01-7-111	沥青玻璃纤维布修补 二布三油 立面	m ²	45.39	13.76	31.63	
01-7-112	沥青玻璃纤维布修补 每增减一布一油 平面	m ²	14.25	4.26	9.99	
01-7-113	沥青玻璃纤维布修补 每增减一布一油 立面	m ²	16.45	6.08	10.37	
01-7-114	玛蹄脂玻璃纤维布修补 二布三油 平面	m ²	27.51	9.12	18.39	
01-7-115	玛蹄脂玻璃纤维布修补 二布三油 立面	m ²	32.67	13.83	18.84	
01-7-116	玛蹄脂玻璃纤维布修补 每增减一布一油 平面	m ²	11.65	4.26	7.39	
01-7-117	玛蹄脂玻璃纤维布修补 每增减一布一油 立面	m ²	13.62	6.08	7.54	
01-7-118	SBS改性沥青卷材修补 冷贴法 平面一层	m ²	43.61	3.88	39.73	
01-7-119	SBS改性沥青卷材修补 冷贴法 立面一层	m ²	44.67	4.94	39.73	
01-7-120	SBS改性沥青卷材修补 冷贴法 平面二层	m ²	78.39	5.93	72.46	
01-7-121	SBS改性沥青卷材修补 冷贴法 立面二层	m ²	78.89	7.52	71.37	
01-7-122	SBS改性沥青卷材修补 热熔法	m ²	54.60	9.12	45.48	
01-7-123	大板缝空腔防水修补 宽4mm	m	20.37	18.24	2.13	
01-7-124	大板缝空腔防水修补 每增宽2mm	m	8.34	7.30	1.04	
01-7-125	伸缩缝堵建筑油膏	m	15.59	9.12	6.47	
01-7-126	三元乙丙橡胶卷材修补 平面	m ²	84.70	18.62	66.08	
01-7-127	三元乙丙橡胶卷材修补 立面	m ²	89.64	23.56	66.08	
01-7-128	再生橡胶修补 平面	m ²	62.96	18.62	44.34	
01-7-129	再生橡胶修补 立面	m ²	67.90	23.56	44.34	
01-7-130	建筑油膏	m ²	27.93	7.30	20.63	

第一册 土建工程

定额编号	项目名称	单位	基价 (除税)	其中		
				人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
01-7-131	聚氨酯涂膜	m ²	57.87	3.95	53.92	
01-7-132	天沟、檐口防水修补 三元乙丙橡胶卷材	m ²	84.70	18.62	66.08	
01-7-133	天沟、檐口防水修补 再生橡胶	m ²	64.01	19.84	44.17	
01-7-134	天沟、檐口防水修补 建筑油膏	m ²	26.10	5.47	20.63	
01-7-135	天沟、檐口防水修补 聚氨酯涂膜	m ²	58.18	4.26	53.92	
01-7-136	沥青油毡 二毡三油 平面	m ²	34.05	6.61	27.44	
01-7-137	沥青油毡 二毡三油 立面	m ²	37.98	9.50	28.48	
01-7-138	沥青油毡 每增减一毡一油 平面	m ²	12.98	3.88	9.10	
01-7-139	沥青油毡 每增减一毡一油 立面	m ²	15.16	5.70	9.46	
01-7-140	石油沥青一遍 平面	m ²	10.27	1.06	9.21	
01-7-141	石油沥青一遍 混凝土抹灰面立面	m ²	10.95	1.37	9.58	
01-7-142	石油沥青一遍 砖墙立面	m ²	12.00	1.67	10.33	
01-7-143	每增加石油沥青一遍 平面	m ²	5.21	0.53	4.68	
01-7-144	每增加石油沥青一遍 混凝土抹灰面立面	m ²	5.99	0.76	5.23	
01-7-145	每增加石油沥青一遍 砖墙立面	m ²	6.82	0.84	5.98	
01-7-146	天沟、檐沟防水 三毡四油一砂	m ²	883.92	8.36	875.56	
01-7-147	立墙出水口 三毡四油一砂	m ²	850.03	32.68	817.35	
01-7-148	每增减一油一砂	m ²	784.94	2.28	782.66	
01-7-149	伸缩缝堵油麻	m	16.95	6.23	10.72	
01-7-150	细石混凝土压毡边	m	6.77	3.04	3.73	
01-7-151	玛蹄脂油毡 二毡三油 平面	m ²	26.62	6.54	20.08	
01-7-152	玛蹄脂油毡 二毡三油 立面	m ²	30.03	9.50	20.53	
01-7-153	玛蹄脂油毡 每增减一毡一油 平面	m ²	9.90	3.04	6.86	
01-7-154	玛蹄脂油毡 每增减一毡一油 立面	m ²	11.11	4.10	7.01	
01-7-155	石油沥青玛蹄脂一遍 平面	m ²	7.00	1.06	5.94	
01-7-156	石油沥青玛蹄脂一遍 混凝土抹灰面立面	m ²	8.37	1.37	7.00	
01-7-157	石油沥青玛蹄脂一遍 砖墙立面	m ²	9.04	1.60	7.44	
01-7-158	每增加石油沥青玛蹄脂一遍 平面	m ²	2.87	0.61	2.26	
01-7-159	每增加石油沥青玛蹄脂一遍 混凝土抹灰面立面	m ²	3.17	0.76	2.41	
01-7-160	每增加石油沥青玛蹄脂一遍 砖墙立面	m ²	3.55	0.84	2.71	
01-7-161	沥青玻璃纤维布 二布三油 平面	m ²	34.60	7.83	26.77	
01-7-162	沥青玻璃纤维布 二布三油 立面	m ²	39.58	11.78	27.80	
01-7-163	沥青玻璃纤维布 每增减一布一油 平面	m ²	12.42	3.65	8.77	
01-7-164	沥青玻璃纤维布 每增减一布一油 立面	m ²	14.30	5.17	9.13	
01-7-165	玛蹄脂玻璃纤维布 二布三油 平面	m ²	27.16	7.75	19.41	
01-7-166	玛蹄脂玻璃纤维布 二布三油 立面	m ²	31.72	11.86	19.86	
01-7-167	玛蹄脂玻璃纤维布 每增减一布一油 平面	m ²	10.19	3.65	6.54	

第一册 土建工程

定额编号	项目名称	单位	基价 (除税)	其中		
				人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
01-7-168	玛蹄脂玻璃纤维布 每增减一布一油 立面	m ²	11.86	5.17	6.69	
01-7-169	SBS改性沥青卷材 冷贴法 平面一层	m ²	38.83	3.27	35.56	
01-7-170	SBS改性沥青卷材 冷贴法 立面一层	m ²	39.74	4.18	35.56	
01-7-171	SBS改性沥青卷材 冷贴法 平面二层	m ²	69.50	5.02	64.48	
01-7-172	SBS改性沥青卷材 冷贴法 立面二层	m ²	70.94	6.46	64.48	
01-7-173	SBS改性沥青卷材 热熔法	m ²	49.14	8.36	40.78	
01-7-174	三元乙丙橡胶卷材冷贴满铺 平面	m ²	75.55	15.96	59.59	
01-7-175	三元乙丙橡胶卷材冷贴满铺 立面	m ²	80.11	20.52	59.59	
01-7-176	再生橡胶卷材冷贴满铺 平面	m ²	60.01	15.96	44.05	
01-7-177	再生橡胶卷材冷贴满铺 立面	m ²	64.57	20.52	44.05	
01-7-178	建筑油膏	m ²	22.80	5.47	17.33	
01-7-179	聚氨酯涂膜	m ²	53.70	3.12	50.58	
01-7-180	刷冷底子油第一遍	m ²	4.45	1.22	3.23	
01-7-181	刷冷底子油第二遍	m ²	3.50	1.06	2.44	
01-7-182	出水口 三元乙丙橡胶卷材	m ²	81.76	20.52	61.24	
01-7-183	出水口 再生橡胶	m ²	81.76	20.52	61.24	
01-7-184	出水口 建筑油膏	m ²	28.79	5.47	23.32	
01-7-185	出水口 聚氨酯涂膜	m ²	58.92	4.18	54.74	
01-7-186	刚性防水 防水砂浆 平面	m ²	13.86	7.60	5.84	0.42
01-7-187	刚性防水 防水砂浆 立面	m ²	17.81	11.55	5.84	0.42
01-7-188	刚性防水 五层做法 平面	m ²	19.56	14.06	5.17	0.33
01-7-189	刚性防水 五层做法 立面	m ²	24.20	18.70	5.17	0.33
01-7-190	基础防潮层 防水砂浆	m ²	14.56	8.36	6.20	
01-7-191	基础防潮层 SBS改性沥青卷材 平面一层	m ²	41.23	3.95	37.28	
01-7-192	基础防潮层 SBS改性沥青卷材 立面一层	m ²	42.30	5.02	37.28	
01-7-193	基础防潮层 SBS改性沥青卷材 平面二层	m ²	72.18	6.00	66.18	
01-7-194	基础防潮层 SBS改性沥青卷材 立面二层	m ²	73.86	7.68	66.18	
01-7-195	基础防潮层 三元乙丙橡胶卷材 平面一层	m ²	78.62	19.00	59.62	
01-7-196	基础防潮层 三元乙丙橡胶卷材 立面一层	m ²	84.24	24.62	59.62	
01-7-197	基础防潮层 PVC橡胶卷材 平面一层	m ²	53.74	7.14	46.60	
01-7-198	基础防潮层 PVC橡胶卷材 立面一层	m ²	55.87	9.27	46.60	
01-7-199	基础防潮层 刷冷底子油 一遍	m ²	4.83	1.60	3.23	
01-7-200	基础防潮层 刷冷底子油 增加一遍	m ²	3.40	1.29	2.11	
01-7-201	基础防潮层 刷石油沥青 平面一遍	m ²	10.24	1.29	8.95	
01-7-202	基础防潮层 刷石油沥青 立面一遍	m ²	11.64	1.98	9.66	
01-7-203	基础防潮层 刷石油沥青 平面增加一遍	m ²	5.26	0.76	4.50	
01-7-204	基础防潮层 刷石油沥青 立面增加一遍	m ²	6.71	0.99	5.72	
第八章 白铁及庭院工程						

第一册 土建工程

定额编号	项目名称	单位	基价 (除税)	其中		
				人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
01-8-1	水落管整修	m	30.17	9.12	21.05	
01-8-2	檐沟整修	m	30.25	12.77	17.48	
01-8-3	屋顶铁皮 钻油补眼	百个	37.25	36.48	0.77	
01-8-4	屋顶铁皮 焊锡补眼	百个	138.93	109.44	29.49	
01-8-5	水落管檐沟配铁件	个	4.87	3.65	1.22	
01-8-6	镀锌铁皮排水 水落管	m	17.51	5.24	12.27	
01-8-7	镀锌铁皮排水 檐沟	m	16.05	4.64	11.41	
01-8-8	镀锌铁皮排水 天沟、泛水	m	34.93	8.97	25.96	
01-8-9	镀锌铁皮排水 水斗	个	36.72	22.04	14.68	
01-8-10	屋面白铁伸缩缝盖面	m	131.65	103.97	27.68	
01-8-11	门窗框包铁皮	m	29.92	18.24	11.68	
01-8-12	门窗包铁皮	m ²	90.16	53.20	36.96	
01-8-13	镀锌铁皮排水下口	个	26.36	9.73	16.63	
01-8-14	白铁排气罩制作、安装 1m ² 以内	m ²	300.14	200.64	99.50	
01-8-15	白铁排气罩制作、安装 1m ² 以外有骨架	m ²	229.41	136.80	92.61	
01-8-16	白铁排气罩制作、安装 1m ² 以外无骨架	m ²	91.47	72.96	18.51	
01-8-17	石棉水泥管排水 水落管	m	16.78	6.61	10.17	
01-8-18	石棉水泥管排水 檐沟	m	10.98	5.55	5.43	
01-8-19	石棉水泥管排水 水斗	个	29.18	6.61	22.57	
01-8-20	塑料水落管排水 水落管	m	23.34	4.79	18.55	
01-8-21	塑料水落管排水 水斗	个	20.83	4.79	16.04	
01-8-22	铸铁管排水 落水管	m	93.36	27.21	66.15	
01-8-23	铸铁管排水 雨水口	个	88.74	31.24	57.50	
01-8-24	铸铁管排水 水斗	个	68.13	25.92	42.21	
01-8-25	铸铁弯头落水口	个	74.33	34.58	39.75	
01-8-26	玻璃钢管排水 单屋面排水系统 φ110	m	74.25	27.89	46.36	
01-8-27	玻璃钢管排水 单屋面排水系统 φ160	m	110.39	31.08	79.31	
01-8-28	玻璃钢管排水 屋面阳台排水系统 φ110	m	80.70	28.80	51.90	
01-8-29	玻璃钢管排水 屋面阳台排水系统 φ160	m	115.38	31.08	84.30	
01-8-30	玻璃钢排水部件 水斗(带罩) φ110	个	48.21	28.80	19.41	
01-8-31	玻璃钢排水部件 水斗(带罩) φ160	个	61.02	31.08	29.94	
01-8-32	玻璃钢排水部件 弯头90° φ50	个	21.27	12.62	8.65	
01-8-33	玻璃钢排水部件 短管 φ50	个	25.42	12.62	12.80	
01-8-34	镀锌钢管排水 φ100	m	94.76	29.49	58.70	6.57
01-8-35	镀锌钢管排水 φ150	m	146.95	39.98	98.22	8.75
01-8-36	1/2砖围墙	m ²	50.47	28.12	21.85	0.50
01-8-37	1砖围墙	m ²	92.64	47.12	44.34	1.18
01-8-38	1砖空花围墙	m ²	85.12	41.65	43.03	0.44

第一册 土建工程

定额编号	项目名称	单位	基价 (除税)	其中		
				人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
01-8-39	房、墙上拉刺丝	m ²	42.08	20.52	21.50	0.06
01-8-40	铁栏杆围墙 砖垛	m ²	122.84	40.20	82.26	0.38
01-8-41	铁栏杆围墙 半截砖墙	m ²	146.07	38.30	107.02	0.75
01-8-42	铁栏杆围墙 混凝土柱	m ²	150.28	62.62	87.66	
01-8-43	砖垛混凝土花格围墙	m ²	72.12	16.72	55.19	0.21
01-8-44	墙帽拆砌 馒头顶(泥鳅背)	m	45.03	31.16	13.65	0.22
01-8-45	墙帽拆砌 宝盒顶	m	60.80	41.04	19.54	0.22
01-8-46	墙帽拆砌 砖瓦檐(鹰不落)	m	69.39	41.04	28.21	0.14
01-8-47	墙帽拆砌 墁砖面(真硬顶)	m	82.95	48.64	33.88	0.43
01-8-48	墙帽拆砌 蓑衣顶 三退	m	37.72	22.80	14.49	0.43
01-8-49	墙帽拆砌 蓑衣顶 五退	m	51.20	31.92	18.73	0.55
01-8-50	墙帽拆砌 花瓦顶	m	88.67	66.12	21.97	0.58
01-8-51	馒头顶补砌(泥鳅背)	m	44.88	25.84	18.82	0.22
01-8-52	蓑衣顶补砌 三退	m	36.84	19.76	16.67	0.41
01-8-53	蓑衣顶补砌 五退	m	51.54	28.88	22.11	0.55
01-8-54	地面起墁 预制混凝土 花格砖	m ²	29.18	16.42	12.35	0.41
01-8-55	地面起墁 预制混凝土 预制块	m ²	64.32	36.48	27.43	0.41
01-8-56	地面起墁 预制混凝土 异形砖	m ²	35.76	20.98	14.03	0.75
01-8-57	地面起墁 条砖 平铺	m ²	17.10	10.94	5.80	0.36
01-8-58	地面起墁 条砖 陡铺	m ²	23.68	12.77	10.37	0.54
01-8-59	散水甬路 混凝土C15	m ²	24.63	13.68	10.88	0.07
01-8-60	散水甬路 焦渣	m ²	45.35	20.98	23.88	0.49
01-8-61	散水甬路 条砖	m ²	29.99	13.68	15.70	0.61
01-8-62	礅擦 水泥砂浆	m ²	57.59	50.16	6.93	0.50
01-8-63	礅擦 刷豆石	m ²	62.28	53.20	8.69	0.39
01-8-64	预制砖地面 格砖	m ²	118.43	14.59	103.37	0.47
01-8-65	预制砖地面 预制块	m ²	93.68	19.00	74.21	0.47
01-8-66	预制砖地面 异型块	m ²	309.27	218.88	89.53	0.86
01-8-67	条砖地面 砂垫 平铺	m ²	16.90	6.08	10.82	
01-8-68	条砖地面 砂垫 陡铺	m ²	30.87	9.80	21.07	
01-8-69	条砖地面 浆垫 平铺	m ²	24.43	9.12	14.83	0.48
01-8-70	条砖地面 浆垫 陡铺	m ²	40.43	13.91	25.86	0.66
01-8-71	栽路牙 水泥道牙	m	17.98	9.12	8.86	
01-8-72	栽路牙 红机砖 竖	m	5.05	2.74	2.31	
01-8-73	栽路牙 红机砖 横	m	2.93	1.82	1.11	
01-8-74	缸瓦排水管道翻修 ϕ 100	m	32.99	16.57	16.42	
01-8-75	缸瓦排水管道翻修 ϕ 150	m	37.16	15.96	21.20	
01-8-76	缸瓦排水管道翻修 ϕ 200	m	51.15	22.42	28.73	

第一册 土建工程

定额编号	项目名称	单位	基价 (除税)	其中		
				人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
01-8-77	缸瓦排水管道翻修 φ250	m	56.74	27.82	28.92	
01-8-78	缸瓦排水管道翻修 三通、弯头	个	48.14	20.14	28.00	
01-8-79	水泥排水管道翻修 φ300	m	56.80	21.43	35.37	
01-8-80	水泥排水管道翻修 φ400	m	77.96	33.14	44.82	
01-8-81	水泥排水管道翻修 φ500	m	92.70	40.28	52.42	
01-8-82	水泥排水管道翻修 φ600	m	111.12	44.16	66.96	
01-8-83	缸瓦管敷设(水泥砂浆接口) φ100	m	43.90	11.93	31.97	
01-8-84	缸瓦管敷设(水泥砂浆接口) φ150	m	53.13	11.93	41.20	
01-8-85	缸瓦管敷设(水泥砂浆接口) φ200	m	68.55	17.94	50.61	
01-8-86	缸瓦管敷设(水泥砂浆接口) φ250	m	73.82	18.24	55.58	
01-8-87	缸瓦管敷设(水泥砂浆接口) 三通、弯头	个	45.04	17.18	27.86	
01-8-88	缸瓦管敷设(缠麻水泥接口) φ100	m	43.22	10.94	32.28	
01-8-89	缸瓦管敷设(缠麻水泥接口) φ150	m	54.18	12.77	41.41	
01-8-90	缸瓦管敷设(缠麻水泥接口) φ200	m	66.37	15.50	50.87	
01-8-91	缸瓦管敷设(缠麻水泥接口) φ250	m	74.73	19.15	55.58	
01-8-92	缸瓦管敷设(缠麻水泥接口) 三通、弯头	个	46.11	14.59	31.52	
01-8-93	水泥管敷设(水泥砂浆接口) φ300	m	79.05	12.54	66.51	
01-8-94	水泥管敷设(水泥砂浆接口) φ400	m	105.72	21.81	83.91	
01-8-95	水泥管敷设(水泥砂浆接口) φ500	m	128.53	29.56	98.97	
01-8-96	水泥管敷设(水泥砂浆接口) φ600	m	160.17	33.14	127.03	
01-8-97	排水管道基础 枕基	m ³	807.00	343.52	462.55	0.93
01-8-98	排水管道基础 通基	m ³	534.99	145.92	388.14	0.93
01-8-99	砖砌化粪池 S231(一) 1# 有地下水	座	5274.33	1910.64	3303.55	60.14
01-8-100	砖砌化粪池 S231(一) 1# 无地下水	座	3723.42	1429.56	2241.92	51.94
01-8-101	砖砌化粪池 S231(一) 2# 有地下水	座	8137.25	2914.60	5129.55	93.10
01-8-102	砖砌化粪池 S231(一) 2# 无地下水	座	7121.84	2757.28	4276.27	88.29
01-8-103	砖砌化粪池 S231(一) 3# 有地下水	座	10833.24	3929.20	6788.00	116.04
01-8-104	砖砌化粪池 S231(一) 3# 无地下水	座	8157.72	3119.34	4936.29	102.09
01-8-105	砖砌化粪池 S231(一) 4# 有地下水	座	15153.65	5245.52	9726.86	181.27
01-8-106	砖砌化粪池 S231(一) 4# 无地下水	座	11361.58	4271.20	6943.00	147.38
01-8-107	砖砌化粪池 S231(一) 5# 有地下水	座	17072.12	5944.72	10927.25	200.15
01-8-108	砖砌化粪池 S231(一) 5# 无地下水	座	12733.05	4807.00	7764.14	161.91
01-8-109	砖砌化粪池 S231(二) 6# 有地下水	座	23198.49	7716.28	15196.35	285.86
01-8-110	砖砌化粪池 S231(二) 6# 无地下水	座	17050.26	6219.08	10609.37	221.81
01-8-111	砖砌化粪池 S231(二) 7# 有地下水	座	25629.27	8531.00	16780.60	317.67
01-8-112	砖砌化粪池 S231(二) 7# 无地下水	座	18721.82	6871.92	11606.03	243.87
01-8-113	砖砌化粪池 S231(二) 8# 有地下水	座	27584.60	9354.08	17893.92	336.60
01-8-114	砖砌化粪池 S231(二) 8# 无地下水	座	20141.17	7509.56	12372.01	259.60

第一册 土建工程

定额编号	项目名称	单位	基价 (除税)	其中		
				人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
01-8-115	砖砌化粪池 S231(二) 9# 有地下水	座	29539.27	10177.16	19006.47	355.64
01-8-116	砖砌化粪池 S231(二) 9# 无地下水	座	21533.48	8145.68	13112.31	275.49
01-8-117	砖砌圆形检查井 ϕ 700 无地下水(井深m) 2	个	829.77	338.96	483.57	7.24
01-8-118	砖砌圆形检查井 ϕ 700 无地下水(井深m) 每 增减0.1	个	28.08	14.21	13.50	0.37
01-8-119	砖砌圆形检查井 ϕ 700 有地下水(井深m) 2	个	952.11	419.52	523.31	9.28
01-8-120	砖砌圆形检查井 ϕ 700 有地下水(井深m) 每 增减0.1	个	34.12	18.24	15.39	0.49
01-8-121	砖砌圆形检查井 ϕ 800 无地下水 2	个	902.20	359.48	525.81	16.91
01-8-122	砖砌圆形检查井 ϕ 800 无地下水 每增减0.1	个	32.36	15.20	16.36	0.80
01-8-123	砖砌圆形检查井 ϕ 800 有地下水 2	个	959.49	410.40	530.21	18.88
01-8-124	砖砌圆形检查井 ϕ 800 有地下水 每增减0.1	个	35.85	17.48	17.45	0.92
01-8-125	砖砌圆形检查井 ϕ 1000 无地下水(井深m) 2	个	1039.46	422.56	595.50	21.40
01-8-126	砖砌圆形检查井 ϕ 1000 无地下水(井深m) 每 增减0.1	个	38.24	18.24	19.08	0.92
01-8-127	砖砌圆形检查井 ϕ 1000 有地下水(井深m) 2	个	1073.32	481.84	567.87	23.61
01-8-128	砖砌圆形检查井 ϕ 1000 有地下水(井深m) 每 增减0.1	个	42.74	21.28	20.42	1.04
01-8-129	砖砌圆形检查井 ϕ 1250 无地下水(井深m) 4	个	1989.66	907.44	1062.22	20.00
01-8-130	砖砌圆形检查井 ϕ 1250 无地下水(井深m) 每 增减0.1	个	24.84	12.16	12.43	0.25
01-8-131	砖砌圆形检查井 ϕ 1250 有地下水(井深m) 4	个	2381.37	1167.36	1187.26	26.75
01-8-132	砖砌圆形检查井 ϕ 1250 有地下水(井深m) 每 增减0.1	个	31.41	16.72	14.32	0.37
01-8-133	砖砌圆形检查井 ϕ 1500 无地下水(井深m) 4	个	2207.54	1094.40	1089.60	23.54
01-8-134	砖砌圆形检查井 ϕ 1500 无地下水(井深m) 每 增减0.1	个	24.84	12.16	12.43	0.25
01-8-135	砖砌圆形检查井 ϕ 1500 有地下水(井深m) 4	个	2550.94	1293.52	1228.09	29.33
01-8-136	砖砌圆形检查井 ϕ 1500 有地下水(井深m) 每 增减0.1	个	31.63	16.72	14.54	0.37
01-8-137	砖砌井(池)壁 砖砌检查井 圆形	m ³	329.27	151.39	174.29	3.59
01-8-138	砖砌井(池)壁 砖砌检查井 矩形	m ³	326.61	151.39	171.72	3.50
01-8-139	砖砌井(池)壁 砖砌化粪池	m ³	279.88	104.80	171.41	3.67
01-8-140	砖砌井(池)壁 渗井	m ³	229.05	86.49	142.56	
01-8-141	混凝土井(池) 井(池)底	m ³	262.45	73.26	188.27	0.92
01-8-142	混凝土井(池) 井(池)壁	m ³	307.59	120.61	184.97	2.01
01-8-143	混凝土井(池) 井(池)顶	m ³	274.73	87.10	185.22	2.41
01-8-144	铸铁盖板安装	套	211.86	39.67	172.19	
01-8-145	砌抹暗井	个	133.20	36.48	93.03	3.69
01-8-146	砌抹雨水口安铁算子(cm以内) 30×30	个	77.02	9.12	66.55	1.35
01-8-147	砌抹雨水口安铁算子(cm以内) 45×70	个	338.22	22.80	310.14	5.28

第一册 土建工程

定额编号	项目名称	单位	基价 (除税)	其中		
				人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
01-8-148	砌抹污水池、水池、小便池	个	59.22	9.12	47.77	2.33
01-8-149	砌抹池子腿、稳水池 水泥池	个	92.43	45.60	46.22	0.61
01-8-150	砌抹池子腿、稳水池 水磨石池	个	100.98	45.60	54.77	0.61
01-8-151	暖气沟抹灰	m ²	14.76	9.88	4.45	0.43
01-8-152	表井、检查井口接高位置	座	71.16	27.36	42.57	1.23
01-8-153	预制品安装 厕坑	个	117.63	49.25	68.38	
01-8-154	预制品安装 小便池、水池	个	73.80	18.24	55.56	
01-8-155	预制品安装 混凝土水表井	个	448.42	136.80	305.48	6.14
01-8-156	掏挖渗井 大	座	702.24	702.24		
01-8-157	掏挖渗井 中	座	456.00	456.00		
01-8-158	掏挖渗井 小	座	228.00	228.00		
01-8-159	疏通下水	m	10.94	10.94		
第九章 脚手架工程						
01-9-1	钢管单排外脚手架 一步	10m	223.60	101.84	77.05	44.71
01-9-2	钢管单排外脚手架 二步	10m	258.14	125.40	79.90	52.84
01-9-3	钢管单排外脚手架 三步	10m	294.25	149.72	83.56	60.97
01-9-4	钢管单排外脚手架 四步	10m	357.09	192.28	87.59	77.22
01-9-5	钢管单排外脚手架 五步	10m	429.25	253.08	90.82	85.35
01-9-6	钢管单排外脚手架 六步	10m	489.29	300.96	94.85	93.48
01-9-7	钢管单排外脚手架 七步	10m	557.13	348.08	99.31	109.74
01-9-8	钢管单排外脚手架 八步	10m	641.61	421.80	101.94	117.87
01-9-9	钢管单排外脚手架 九步	10m	704.29	473.48	104.81	126.00
01-9-10	钢管单排外脚手架 十步	10m	779.06	535.80	109.13	134.13
01-9-11	钢管双排外脚手架 一步	10m	250.65	117.80	80.01	52.84
01-9-12	钢管双排外脚手架 二步	10m	297.12	148.96	83.13	65.03
01-9-13	钢管双排外脚手架 三步	10m	346.62	180.88	88.52	77.22
01-9-14	钢管双排外脚手架 四步	10m	439.63	243.20	94.82	101.61
01-9-15	钢管双排外脚手架 五步	10m	546.66	333.64	99.22	113.80
01-9-16	钢管双排外脚手架 六步	10m	633.57	403.56	104.01	126.00
01-9-17	钢管双排外脚手架 七步	10m	738.15	472.72	110.98	154.45
01-9-18	钢管双排外脚手架 八步	10m	816.60	538.84	115.18	162.58
01-9-19	钢管双排外脚手架 九步	10m	998.32	703.00	120.55	174.77
01-9-20	钢管双排外脚手架 十步	10m	1088.98	758.48	127.28	203.22
01-9-21	钢管双排外脚手架 十一步	10m	1174.81	827.64	131.76	215.41
01-9-22	钢管双排外脚手架 十二步	10m	1271.73	907.44	136.68	227.61
01-9-23	钢管双排外脚手架 十三步	10m	1457.94	1057.92	143.96	256.06
01-9-24	钢管双排外脚手架 十四步	10m	1568.31	1155.96	148.16	264.19
01-9-25	钢管双排外脚手架 十五步	10m	1642.63	1212.96	153.29	276.38

第一册 土建工程

定额编号	项目名称	单位	基价 (除税)	其中		
				人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
01-9-26	工具式脚手架 一步	10m	191.39	70.68	92.26	28.45
01-9-27	工具式脚手架 二步	10m	306.71	95.76	170.31	40.64
01-9-28	工具式脚手架 三步	10m	453.82	124.64	272.28	56.90
01-9-29	工具式脚手架 四步	10m	585.37	161.88	350.33	73.16
01-9-30	工具式脚手架 五步	10m	726.51	212.80	428.36	85.35
01-9-31	工具式脚手架 六步	10m	864.14	256.12	506.41	101.61
01-9-32	楼房挑檐钢管脚手架 三层	10m	468.27	275.88	98.91	93.48
01-9-33	楼房挑檐钢管脚手架 六层	10m	514.63	322.24	98.91	93.48
01-9-34	钢管管道脚手架 6米以内	10m	423.45	158.08	106.86	158.51
01-9-35	钢管管道脚手架 8米以内	10m	466.28	186.20	109.38	170.70
01-9-36	钢管管道脚手架 10米以内	10m	546.74	250.80	117.11	178.83
01-9-37	钢管管道脚手架 12米以内	10m	689.05	324.52	128.79	235.74
01-9-38	钢管管道脚手架 14米以内	10m	781.03	385.32	135.59	260.12
01-9-39	钢管管道脚手架 16米以内	10m	879.34	456.76	142.14	280.44
01-9-40	钢管烟囱、水塔脚手架 高5米以内	座	1254.67	735.68	271.06	247.93
01-9-41	钢管烟囱、水塔脚手架 高10米以内	座	2317.70	1556.48	326.33	434.89
01-9-42	钢管烟囱、水塔脚手架 高15米以内	座	3328.66	2142.44	600.95	585.27
01-9-43	钢管烟囱、水塔脚手架 高20米以内	座	5606.07	3779.48	1103.13	723.46
01-9-44	钢管烟囱、水塔脚手架 高25米以内	座	8150.23	5588.28	1594.62	967.33
01-9-45	钢管烟囱、水塔脚手架 高30米以内	座	11666.16	8898.08	1670.69	1097.39
01-9-46	钢管烟囱、水塔脚手架 高35米以内	座	14900.11	11960.88	1732.10	1207.13
01-9-47	钢管烟囱、水塔脚手架 高40米以内	座	18346.70	14972.76	1829.47	1544.47
01-9-48	金属吊篮脚手架	10m ²	69.40	48.56	0.52	20.32
01-9-49	钢管单排里脚手架 一步	10m	239.56	117.80	77.05	44.71
01-9-50	钢管单排里脚手架 二步	10m	296.14	163.40	79.90	52.84
01-9-51	钢管单排里脚手架 三步	10m	340.61	196.08	83.56	60.97
01-9-52	钢管单排里脚手架 四步	10m	408.77	243.96	87.59	77.22
01-9-53	钢管单排里脚手架 五步	10m	470.29	294.12	90.82	85.35
01-9-54	钢管单排里脚手架 六步	10m	563.01	374.68	94.85	93.48
01-9-55	钢管双排里脚手架 一步	10m	294.73	161.88	80.01	52.84
01-9-56	钢管双排里脚手架 二步	10m	353.36	205.20	83.13	65.03
01-9-57	钢管双排里脚手架 三步	10m	433.26	267.52	88.52	77.22
01-9-58	钢管双排里脚手架 四步	10m	555.15	358.72	94.82	101.61
01-9-59	钢管双排里脚手架 五步	10m	601.38	388.36	99.22	113.80
01-9-60	钢管双排里脚手架 六步	10m	699.69	469.68	104.01	126.00
01-9-61	钢管满堂脚手架 二步	10m ²	166.37	69.92	59.87	36.58
01-9-62	钢管满堂脚手架 三步	10m ²	200.35	84.36	71.28	44.71
01-9-63	钢管满堂脚手架 四步	10m ²	250.70	101.08	88.65	60.97

第一册 土建工程

定额编号	项目名称	单位	基价 (除税)	其中		
				人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
01-9-64	钢管满堂脚手架 五步	10m ²	283.43	119.32	95.02	69.09
01-9-65	钢管满堂脚手架 六步	10m ²	317.68	142.88	101.64	73.16
01-9-66	钢管楼梯间脚手架 顶层	10m ²	190.37	123.12	34.73	32.52
01-9-67	钢管楼梯间脚手架 中、下层	10m ²	188.54	110.20	37.70	40.64
01-9-68	钢管电梯间脚手架 井底至三层	座	776.25	625.48	81.68	69.09
01-9-69	钢管电梯间脚手架 井底至五层	座	1217.37	974.32	133.31	109.74
01-9-70	钢管电梯间脚手架 井底至七层	座	1699.33	1373.32	179.69	146.32
01-9-71	钢管电梯间脚手架 井底至九层	座	2124.02	1712.28	228.84	182.90
01-9-72	钢管电梯间脚手架 井底至十一层	座	2579.95	2069.48	282.86	227.61
01-9-73	钢管电梯间脚手架 井底至十三层	座	3139.31	2536.88	334.18	268.25
01-9-74	钢管电梯间脚手架 井底至十五层	座	3584.44	2891.80	383.75	308.89
01-9-75	钢管电梯间脚手架 井底至十七层	座	4088.93	3306.00	433.39	349.54
01-9-76	钢管电梯间脚手架 井底至十九层	座	4653.73	3778.72	484.83	390.18
01-9-77	钢管电梯间脚手架 井底至二十一层	座	5373.07	4399.64	542.60	430.83
01-9-78	钢管电梯间脚手架 井底至二十三层	座	5990.61	4929.36	589.78	471.47
01-9-79	活动平台车3m×4m 二步	座	338.80	161.88	103.76	73.16
01-9-80	活动平台车3m×4m 三步	座	407.78	224.96	105.60	77.22
01-9-81	活动平台车3m×4m 四步	座	626.13	335.16	181.23	109.74
01-9-82	活动平台车4m×6m 五步	座	872.78	541.88	188.65	142.25
01-9-83	活动平台车4m×6m 六步	座	1060.26	718.96	190.92	150.38
01-9-84	活动平台车4m×6m 七步	座	1334.88	983.44	192.93	158.51
01-9-85	钢管卷扬机脚手架 二层高	座	1029.36	826.88	80.55	121.93
01-9-86	钢管卷扬机脚手架 三层高	座	1396.34	1057.16	148.15	191.03
01-9-87	钢管卷扬机脚手架 四层高	座	1954.11	1421.96	288.29	243.86
01-9-88	钢管卷扬机脚手架 五层高	座	2524.19	1804.24	390.73	329.22
01-9-89	钢管卷扬机脚手架 六层高	座	3042.32	2118.12	509.63	414.57
01-9-90	钢管挑檐座车平台漏子	座	434.86	332.88	49.14	52.84
01-9-91	钢管一字斜道	座	896.80	267.52	430.12	199.16
01-9-92	钢管之字斜道 三步以下	座	935.65	499.32	285.95	150.38
01-9-93	钢管之字斜道 六步以下	座	1808.06	979.64	560.17	268.25
01-9-94	钢管之字斜道 九步以下	座	3032.07	1794.36	839.40	398.31
01-9-95	钢管之字斜道 十二步以下	座	4224.52	2552.08	1123.75	548.69
01-9-96	钢管之字斜道 十五步以下	座	5296.14	3256.60	1389.24	650.30
01-9-97	钢管运输道 高3m以内	10m	499.80	279.68	130.70	89.42
01-9-98	钢管运输道 高6m以内	10m	642.08	364.80	147.22	130.06
01-9-99	落料溜槽 10m以内	座	1194.24	712.88	330.98	150.38
01-9-100	落料溜槽 15m以内	座	1836.67	1147.60	473.66	215.41
01-9-101	落料溜槽 20m以内	座	2602.73	1676.56	633.53	292.64

第一册 土建工程

定额编号	项目名称	单位	基价 (除税)	其中		
				人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
01-9-102	钢管防护架 水平	10m ²	88.58	60.80	19.65	8.13
01-9-103	钢管防护架 垂直	10m ²	33.41	25.08	7.11	1.22
01-9-104	安全网 挂	10m	207.85	41.04	154.62	12.19
01-9-105	安全网 翻	10m	36.48	36.48		
01-9-106	安全网 拆	10m	19.00	19.00		
01-9-107	单独铺板 六步以下	10m	163.96	43.32	75.93	44.71
01-9-108	单独铺板 六步以上	10m	168.52	47.88	75.93	44.71
01-9-109	脚手架落翻板	10m	26.47	18.24	4.17	4.06
01-9-110	建筑物封护 竹笆	10m ²	113.47	22.04	91.43	
01-9-111	建筑物封护 密目网	10m ²	96.78	15.96	80.82	
01-9-112	抗震加固脚手架	10m ²	124.03	93.48	14.29	16.26
01-9-113	金属结构外加固脚手架	10m ²	98.34	31.16	46.86	20.32
01-9-114	平房绑三道钢管扶手	10m	98.89	63.08	7.36	28.45
01-9-115	楼房绑三道钢管扶手	10m	132.99	82.84	9.51	40.64
第十章 楼地面工程						
01-10-1	垫层 3:7灰土 条形基础	m ³	155.95	76.00	78.90	1.05
01-10-2	垫层 3:7灰土 柱基础	m ³	159.75	79.80	78.90	1.05
01-10-3	垫层 3:7灰土 满堂基础	m ³	152.15	72.20	78.90	1.05
01-10-4	垫层 砂 条形基础	m ³	147.18	51.68	95.31	0.19
01-10-5	垫层 砂 柱基础	m ³	149.46	53.96	95.31	0.19
01-10-6	垫层 砂 满堂基础	m ³	144.14	48.64	95.31	0.19
01-10-7	垫层 级配砂石 人工级配 条形基础	m ³	173.75	79.04	94.14	0.57
01-10-8	垫层 级配砂石 人工级配 柱基础	m ³	177.55	82.84	94.14	0.57
01-10-9	垫层 级配砂石 人工级配 满堂基础	m ³	169.95	75.24	94.14	0.57
01-10-10	垫层 级配砂石 天然级配 条形基础	m ³	129.94	57.00	72.37	0.57
01-10-11	垫层 级配砂石 天然级配 柱基础	m ³	132.98	60.04	72.37	0.57
01-10-12	垫层 级配砂石 天然级配 满堂基础	m ³	126.90	53.96	72.37	0.57
01-10-13	垫层 碎石、干铺 条形基础	m ³	168.73	79.80	88.31	0.62
01-10-14	垫层 碎石、干铺 柱基础	m ³	173.29	84.36	88.31	0.62
01-10-15	垫层 碎石、干铺 满堂基础	m ³	165.69	76.76	88.31	0.62
01-10-16	垫层 碎石、灌浆 条形基础	m ³	225.96	85.12	134.45	6.39
01-10-17	垫层 碎石、灌浆 柱基础	m ³	229.76	88.92	134.45	6.39
01-10-18	垫层 碎石、灌浆 满堂基础	m ³	221.40	80.56	134.45	6.39
01-10-19	垫层 地瓜石、干铺 条形基础	m ³	154.18	73.72	79.79	0.67
01-10-20	垫层 地瓜石、干铺 柱基础	m ³	157.98	77.52	79.79	0.67
01-10-21	垫层 地瓜石、干铺 满堂基础	m ³	150.38	69.92	79.79	0.67
01-10-22	垫层 地瓜石、灌浆 条形基础	m ³	216.81	88.16	122.10	6.55
01-10-23	垫层 地瓜石、灌浆 柱基础	m ³	221.37	92.72	122.10	6.55

第一册 土建工程

定额编号	项目名称	单位	基价 (除税)	其中		
				人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
01-10-24	垫层 地瓜石、灌浆 满堂基础	m ³	213.01	84.36	122.10	6.55
01-10-25	垫层 毛石、干铺 条形基础	m ³	160.29	73.72	85.88	0.69
01-10-26	垫层 毛石、干铺 柱基础	m ³	164.09	77.52	85.88	0.69
01-10-27	垫层 毛石、干铺 满堂基础	m ³	156.49	69.92	85.88	0.69
01-10-28	垫层 毛石、灌浆 条形基础	m ³	216.05	88.16	120.83	7.06
01-10-29	垫层 毛石、灌浆 柱基础	m ³	220.61	92.72	120.83	7.06
01-10-30	垫层 毛石、灌浆 满堂基础	m ³	212.25	84.36	120.83	7.06
01-10-31	垫层 无筋混凝土 条形基础	m ³	254.53	83.60	170.00	0.93
01-10-32	垫层 无筋混凝土 柱基础	m ³	258.33	87.40	170.00	0.93
01-10-33	垫层 无筋混凝土 满堂基础	m ³	250.73	79.80	170.00	0.93
01-10-34	垫层 毛石混凝土 条形基础	m ³	236.60	76.00	159.67	0.93
01-10-35	垫层 毛石混凝土 柱基础	m ³	239.64	79.04	159.67	0.93
01-10-36	垫层 毛石混凝土 满堂基础	m ³	232.80	72.20	159.67	0.93
01-10-37	水泥砂浆 在混凝土或硬基层上 20mm	m ²	12.66	7.52	4.72	0.42
01-10-38	水泥砂浆 在填充材料上 20mm	m ²	15.02	9.12	5.38	0.52
01-10-39	水泥砂浆 每增减5mm	m ²	2.56	1.37	1.08	0.11
01-10-40	细石混凝土 40mm	m ²	19.36	10.03	9.30	0.03
01-10-41	细石混凝土 每增减5mm	m ²	2.49	1.37	1.12	
01-10-42	沥青砂浆 在混凝土或硬基层上 20mm	m ²	42.87	13.45	29.42	
01-10-43	沥青砂浆 在填充材料上 20mm	m ²	53.10	16.34	36.76	
01-10-44	沥青砂浆 每增减5mm	m ²	12.35	4.94	7.41	
01-10-45	橡胶地板自流平	m ²	7.60	4.86	1.35	1.39
01-10-46	水泥砂浆 楼地面 20mm	m ²	16.61	9.88	6.31	0.42
01-10-47	水泥砂浆 楼梯 20mm	m ²	42.38	33.44	8.39	0.55
01-10-48	水泥砂浆 台阶 20mm	m ²	36.26	26.30	9.35	0.61
01-10-49	水泥砂浆 加浆抹光随捣随抹 5mm	m ²	10.04	7.37	2.56	0.11
01-10-50	水泥砂浆 踢脚线 20mm	m ²	5.61	4.86	0.69	0.06
01-10-51	水磨石楼地面 15mm 无串边	m ²	62.78	45.30	14.96	2.52
01-10-52	水磨石楼地面 15mm 串边	m ²	70.68	53.20	14.96	2.52
01-10-53	水磨石楼地面 15mm 分格调色	m ²	77.81	57.76	17.53	2.52
01-10-54	水磨石楼地面 15mm 彩色镜面20mm	m ²	121.18	89.83	27.79	3.56
01-10-55	水磨石踢脚线 20mm	m ²	28.18	26.22	1.89	0.07
01-10-56	水磨石 楼梯不分色 底20mm 面层15mm	m ²	198.14	174.04	23.19	0.91
01-10-57	水磨石 楼梯分色 底20mm 面层15mm	m ²	214.50	186.88	26.71	0.91
01-10-58	水磨石 台阶 底20mm 面层15mm	m ²	200.11	173.74	25.39	0.98
01-10-59	水磨石 水泥白石石子浆 每增减5mm	m ²	4.32	1.67	2.54	0.11
01-10-60	水磨石 白水泥石子浆 每增减5mm	m ²	5.01	1.60	3.30	0.11
01-10-61	水泥豆石浆 地面 15mm	m ²	24.37	16.49	7.57	0.31

第一册 土建工程

定额编号	项目名称	单位	基价 (除税)	其中		
				人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
01-10-62	水泥豆石浆 楼梯 底20mm 面层15mm	m ²	84.18	66.27	16.95	0.96
01-10-63	水泥豆石浆 面层 每增减5mm	m ²	3.41	1.29	2.01	0.11
01-10-64	细石混凝土地面 40mm厚	m ²	20.11	8.89	10.98	0.24
01-10-65	钢筋混凝土地面 60mm厚	m ²	28.23	11.40	16.50	0.33
01-10-66	楼地面嵌分格条 水磨石铜嵌条	m	10.89	0.68	10.20	0.01
01-10-67	楼地面嵌分格条 块料地面铜分隔条	m	11.24	0.91	10.20	0.13
01-10-68	楼地面嵌分格条 玻璃嵌条	m	0.84	0.46	0.38	
01-10-69	楼梯台阶踏步防滑条 铜嵌条2×7mm	m	13.77	7.14	6.50	0.13
01-10-70	楼梯台阶踏步防滑条 铜板(直角)50×5mm	m	48.45	7.14	41.18	0.13
01-10-71	楼梯台阶踏步防滑条 铸铜条板40×3mm	m	38.05	5.40	32.52	0.13
01-10-72	楼梯台阶踏步防滑条 金刚砂	m	3.09	2.13	0.96	
01-10-73	楼梯台阶踏步防滑条 缸砖	m	6.89	4.10	2.79	
01-10-74	楼地面 水泥砂浆 不分色	m ²	173.36	23.64	148.49	1.23
01-10-75	楼地面 水泥砂浆 分色	m ²	174.42	24.70	148.49	1.23
01-10-76	楼地面 干硬性水泥砂浆 不分色	m ²	178.95	26.52	151.16	1.27
01-10-77	楼地面 干硬性水泥砂浆 分色	m ²	180.02	27.59	151.16	1.27
01-10-78	楼地面 干粉型胶粘剂 不分色	m ²	255.19	24.70	229.67	0.82
01-10-79	楼地面 干粉型胶粘剂 分色	m ²	256.25	25.76	229.67	0.82
01-10-80	楼地面 点缀	m ²	174.24	26.83	146.18	1.23
01-10-81	楼地面 拼碎大理石	m ²	67.87	32.45	35.00	0.42
01-10-82	楼梯 水泥砂浆	m ²	274.78	60.42	211.03	3.33
01-10-83	楼梯 胶粘剂	m ²	384.14	65.44	315.93	2.77
01-10-84	台阶	m ²	280.03	48.03	228.67	3.33
01-10-85	踢脚板 直线形 水泥砂浆	m ²	160.35	39.98	119.14	1.23
01-10-86	踢脚板 直线形 胶粘剂	m ²	165.99	38.00	127.17	0.82
01-10-87	踢脚板 异形 水泥砂浆	m ²	174.99	45.90	127.86	1.23
01-10-88	踢脚板 异形 胶粘剂	m ²	180.42	43.70	135.90	0.82
01-10-89	零星项目 水泥砂浆	m ²	213.31	54.64	154.56	4.11
01-10-90	零星项目 胶粘剂	m ²	216.45	47.80	164.96	3.69
01-10-91	零星项目 拼碎大理石	m ²	99.91	59.13	40.30	0.48
01-10-92	大理石拼图案(成品)	m ²	274.33	32.38	241.53	0.42
01-10-93	图案周边异形块料铺贴另料加工	m ²	44.13	32.60	1.14	10.39
01-10-94	楼地面 水泥砂浆 不分色	m ²	202.68	23.94	177.35	1.39
01-10-95	楼地面 水泥砂浆 分色	m ²	203.74	25.00	177.35	1.39
01-10-96	楼地面 干硬性水泥砂浆 不分色	m ²	208.35	26.90	180.02	1.43
01-10-97	楼地面 干硬性水泥砂浆 分色	m ²	209.42	27.97	180.02	1.43
01-10-98	楼地面 干粉型胶粘剂 不分色	m ²	284.47	25.00	258.49	0.98
01-10-99	楼地面 干粉型胶粘剂 分色	m ²	285.54	26.07	258.49	0.98

第一册 土建工程

定额编号	项目名称	单位	基价 (除税)	其中		
				人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
01-10-100	楼地面 点缀	m ²	206.39	27.21	177.79	1.39
01-10-101	楼地面 拼碎花岗岩	m ²	89.37	33.44	55.51	0.42
01-10-102	楼梯 水泥砂浆	m ²	317.66	61.71	252.07	3.88
01-10-103	楼梯 胶粘剂	m ²	408.71	47.65	357.00	4.06
01-10-104	台阶	m ²	326.25	49.32	273.05	3.88
01-10-105	踢脚板 直线形 水泥砂浆	m ²	151.87	40.05	110.43	1.39
01-10-106	踢脚板 直线形 胶粘剂	m ²	157.52	38.08	118.46	0.98
01-10-107	踢脚板 异形 水泥砂浆	m ²	184.04	46.06	136.59	1.39
01-10-108	踢脚板 异形 胶粘剂	m ²	189.39	43.78	144.63	0.98
01-10-109	零星项目 水泥砂浆	m ²	245.64	56.09	184.70	4.85
01-10-110	零星项目 胶粘剂	m ²	255.16	55.63	195.10	4.43
01-10-111	零星项目 拼碎花岗岩	m ²	126.48	60.57	65.43	0.48
01-10-112	花岗岩拼图案(成品)	m ²	314.90	34.20	280.28	0.42
01-10-113	图案周边异形块料铺贴另料加工	m ²	48.36	34.58	1.36	12.42
01-10-114	楼地面 水泥砂浆	m ²	68.62	20.29	47.23	1.10
01-10-115	楼地面 干硬性水泥砂浆	m ²	73.91	22.88	49.90	1.13
01-10-116	楼地面 胶粘剂	m ²	151.54	22.04	128.82	0.68
01-10-117	楼梯	m ²	124.02	54.49	67.41	2.12
01-10-118	台阶	m ²	122.21	42.03	76.85	3.33
01-10-119	踢脚板 水泥砂浆	m ²	183.35	36.71	145.25	1.39
01-10-120	踢脚板 胶粘剂	m ²	275.14	34.88	239.28	0.98
01-10-121	楼地面(周长mm以内) 水泥砂浆 600	m ²	71.00	43.24	26.94	0.82
01-10-122	楼地面(周长mm以内) 水泥砂浆 800	m ²	82.09	36.02	45.25	0.82
01-10-123	楼地面(周长mm以内) 水泥砂浆 1200	m ²	50.07	30.17	19.08	0.82
01-10-124	楼地面(周长mm以内) 干硬性水泥砂浆 600	m ²	82.44	49.40	31.97	1.07
01-10-125	楼地面(周长mm以内) 干硬性水泥砂浆 800	m ²	92.47	41.12	50.28	1.07
01-10-126	楼地面(周长mm以内) 干硬性水泥砂浆 1200	m ²	59.62	34.43	24.12	1.07
01-10-127	楼地面(周长mm以内) 胶粘剂 600	m ²	129.83	47.50	81.72	0.61
01-10-128	楼地面(周长mm以内) 胶粘剂 800	m ²	139.86	39.22	100.03	0.61
01-10-129	楼地面(周长mm以内) 胶粘剂 1200	m ²	107.01	32.53	73.87	0.61
01-10-130	楼梯	m ²	92.45	61.94	27.74	2.77
01-10-131	台阶	m ²	80.79	48.11	29.94	2.74
01-10-132	踢脚板 水泥砂浆	m	12.34	9.27	2.94	0.13
01-10-133	踢脚板 胶粘剂	m	21.43	10.26	11.08	0.09
01-10-134	楼地面 混合砂浆	m ²	134.58	19.38	113.99	1.21
01-10-135	楼地面 水泥砂浆	m ²	129.27	16.34	112.04	0.89
01-10-136	楼地面 砂结合层	m ²	128.39	15.43	112.28	0.68
01-10-137	楼地面 胶粘剂	m ²	214.36	17.78	195.90	0.68

第一册 土建工程

定额编号	项目名称	单位	基价 (除税)	其中		
				人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
01-10-138	台阶	m ²	165.76	44.23	118.51	3.02
01-10-139	楼地面 水泥砂浆 勾缝	m ²	56.95	25.46	30.67	0.82
01-10-140	楼地面 水泥砂浆 不勾缝	m ²	56.51	22.27	33.42	0.82
01-10-141	楼地面 胶粘剂 勾缝	m ²	143.66	28.35	114.49	0.82
01-10-142	楼地面 胶粘剂 不勾缝	m ²	113.73	24.62	88.50	0.61
01-10-143	楼梯	m ²	112.10	61.18	48.15	2.77
01-10-144	台阶	m ²	98.44	43.62	52.07	2.75
01-10-145	零星项目	m ²	98.85	56.09	40.00	2.76
01-10-146	踢脚板 水泥砂浆	m	14.55	8.89	5.53	0.13
01-10-147	踢脚板 胶粘剂	m	24.72	9.88	14.71	0.13
01-10-148	楼地面 水泥砂浆	m ²	90.98	42.03	48.84	0.11
01-10-149	楼地面 胶粘剂	m ²	172.64	46.44	126.20	
01-10-150	台阶	m ²	157.73	82.23	75.34	0.16
01-10-151	踢脚线 水泥砂浆	m	15.62	7.90	7.60	0.12
01-10-152	踢脚线 胶粘剂	m	29.51	9.50	20.01	
01-10-153	楼地面	m ²	226.69	29.79	196.08	0.82
01-10-154	楼梯	m ²	361.22	78.43	280.02	2.77
01-10-155	台阶	m ²	361.79	55.56	303.48	2.75
01-10-156	楼地面 水泥砂浆	m ²	297.41	15.28	281.60	0.53
01-10-157	楼地面 砂结合层	m ²	290.64	10.72	279.92	
01-10-158	台阶	m ²	457.87	20.06	437.02	0.79
01-10-159	楼地面 矩形	m ²	132.37	31.16	100.64	0.57
01-10-160	楼地面 鳞形图案	m ²	92.54	34.50	57.47	0.57
01-10-161	楼地面 圆形图案	m ²	96.34	38.30	57.47	0.57
01-10-162	楼地面周长(mm以内) 水泥砂浆 1600	m ²	89.34	35.72	52.68	0.94
01-10-163	楼地面周长(mm以内) 水泥砂浆 2000	m ²	94.22	37.32	55.96	0.94
01-10-164	楼地面周长(mm以内) 水泥砂浆 2400	m ²	87.14	38.99	47.21	0.94
01-10-165	楼地面周长(mm以内) 水泥砂浆 3200	m ²	212.40	42.48	168.98	0.94
01-10-166	楼地面周长(mm以内) 水泥砂浆 4000	m ²	210.70	46.36	163.40	0.94
01-10-167	楼地面周长(mm以内) 干硬性水泥砂浆 1600	m ²	99.42	40.74	57.71	0.97
01-10-168	楼地面周长(mm以内) 干硬性水泥砂浆 2000	m ²	104.52	42.56	60.99	0.97
01-10-169	楼地面周长(mm以内) 干硬性水泥砂浆 2400	m ²	97.75	44.54	52.24	0.97
01-10-170	楼地面周长(mm以内) 干硬性水泥砂浆 3200	m ²	223.54	48.56	174.01	0.97
01-10-171	楼地面周长(mm以内) 干硬性水泥砂浆 4000	m ²	222.38	52.97	168.44	0.97
01-10-172	楼地面周长(mm以内) 胶粘剂 1600	m ²	147.04	38.84	107.47	0.73
01-10-173	楼地面周长(mm以内) 胶粘剂 2000	m ²	152.14	40.66	110.75	0.73
01-10-174	楼地面周长(mm以内) 胶粘剂 2400	m ²	145.36	42.64	101.99	0.73
01-10-175	楼地面周长(mm以内) 胶粘剂 3200	m ²	271.15	46.66	223.76	0.73

第一册 土建工程

定额编号	项目名称	单位	基价 (除税)	其中		
				人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
01-10-176	楼地面周长(mm以内) 胶粘剂 4000	m ²	269.99	51.07	218.19	0.73
01-10-177	踢脚板 水泥砂浆 直形	m ²	81.63	40.74	39.95	0.94
01-10-178	踢脚板 水泥砂浆 异形	m ²	86.04	46.89	38.21	0.94
01-10-179	踢脚板 胶粘剂 直形	m ²	169.08	44.84	123.51	0.73
01-10-180	踢脚板 胶粘剂 异形	m ²	169.54	47.04	121.77	0.73
01-10-181	零星项目	m ²	203.39	70.60	130.30	2.49
01-10-182	木地板地楞 单向铺 间距(mm) 300	m ²	14.41	5.93	8.48	
01-10-183	木地板地楞 单向铺 间距(mm) 450	m ²	12.17	5.93	6.24	
01-10-184	木地板地楞 双向铺 间距(mm) 300×300	m ²	20.74	5.93	14.81	
01-10-185	木地板地楞 双向铺 间距(mm) 450×450	m ²	16.25	5.93	10.32	
01-10-186	木楞上铺 毛地板	m ²	98.56	6.31	92.25	
01-10-187	木楞上铺 细木工板	m ²	38.47	5.17	33.30	
01-10-188	木楞上铺 密度板	m ²	29.06	5.17	23.89	
01-10-189	木地板面层铺硬木地板 毛地板上 企口	m ²	198.10	33.29	162.88	1.93
01-10-190	木地板面层铺硬木地板 毛地板上 平口	m ²	142.39	28.12	112.62	1.65
01-10-191	木地板面层铺硬木地板 木地楞上 企口	m ²	199.23	34.28	163.24	1.71
01-10-192	木地板面层铺硬木地板 木地楞上 平口	m ²	143.53	29.11	112.99	1.43
01-10-193	木地板面层铺硬木地板 水泥面上 企口	m ²	219.51	46.82	169.70	2.99
01-10-194	木地板面层铺硬木地板 水泥面上 平口	m ²	160.99	39.06	119.44	2.49
01-10-195	复合木地板 胶垫上	m ²	117.57	17.78	99.79	
01-10-196	硬木地板砖	m ²	216.91	32.53	182.90	1.48
01-10-197	直线形木踢脚板 实木	m ²	155.37	15.35	140.02	
01-10-198	直线形木踢脚板 装饰夹板	m ²	160.50	15.35	145.15	
01-10-199	弧形木踢脚板 装饰夹板	m ²	164.00	17.48	146.52	
01-10-200	楼地面 不固定	m ²	184.24	14.52	169.72	
01-10-201	楼地面 固定 单层	m ²	211.86	36.25	175.61	
01-10-202	楼地面 固定 双层	m ²	242.51	54.49	188.02	
01-10-203	楼梯 单层	m ²	297.38	59.43	237.95	
01-10-204	楼梯 双层	m ²	329.22	74.33	254.89	
01-10-205	地毯串边	m ²	343.88	83.68	260.20	
01-10-206	地毯配件 压棍	套	184.00	13.91	170.09	
01-10-207	地毯配件 压板	m	28.31	6.99	21.32	
01-10-208	楼地面 橡胶板	m ²	36.66	15.20	21.46	
01-10-209	楼地面 塑料板	m ²	59.32	25.92	33.40	
01-10-210	楼地面 塑料卷材	m ²	34.96	13.00	21.96	
01-10-211	塑料踢脚板 装配式	m	37.03	4.86	32.12	0.05
01-10-212	塑料踢脚板 粘贴	m	32.01	5.32	26.69	
01-10-213	防静电活动地板 木质	m ²	325.05	67.87	257.18	

第一册 土建工程

定额编号	项目名称	单位	基价 (除税)	其中		
				人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
01-10-214	防静电活动地板 铝质	m ²	573.51	67.87	505.64	
01-10-215	防静电 地毯	m ²	222.92	62.62	160.30	
01-10-216	防静电 踢脚板	m	41.08	8.13	32.95	
01-10-217	镭射玻璃砖(周长mm以内) 单层钢化砖 8mm厚 2000	m ²	216.91	36.78	180.13	
01-10-218	镭射玻璃砖(周长mm以内) 单层钢化砖 8mm厚 2400	m ²	235.03	36.78	198.25	
01-10-219	镭射玻璃砖(周长mm以内) 单层钢化砖 8mm厚 3200	m ²	250.20	33.67	216.53	
01-10-220	镭射玻璃砖(周长mm以内) 夹层钢化砖 8+5mm厚 2000	m ²	319.86	35.26	284.60	
01-10-221	镭射玻璃砖(周长mm以内) 夹层钢化砖 8+5mm厚 2400	m ²	341.52	35.26	306.26	
01-10-222	镭射玻璃砖(周长mm以内) 夹层钢化砖 8+5mm厚 3200	m ²	511.82	32.07	479.75	
01-10-223	钛金不锈钢复合地砖	m ²	318.79	21.13	297.66	
01-10-224	石材面刷养护液 光面	m ²	5.23	4.86	0.37	
01-10-225	石材面刷养护液 粗面	m ²	5.63	4.86	0.77	
01-10-226	块料面酸洗打蜡 楼地面	m ²	4.87	4.26	0.61	
01-10-227	块料面酸洗打蜡 楼梯台阶	m ²	6.94	6.08	0.86	
第十一章 墙柱面工程						
01-11-1	麻刀灰 砖墙面	m ²	17.57	13.53	3.75	0.29
01-11-2	麻刀灰 混凝土墙面	m ²	21.00	16.49	4.20	0.31
01-11-3	麻刀灰 加气混凝土砌块墙	m ²	17.32	13.30	3.73	0.29
01-11-4	麻刀灰抹独立柱 砖柱(矩形)	m ²	24.24	20.14	3.72	0.38
01-11-5	麻刀灰抹独立柱 砖柱(多边形、圆形)	m ²	27.92	23.94	3.60	0.38
01-11-6	麻刀灰抹独立柱 混凝土柱(矩形)	m ²	24.19	19.76	4.02	0.41
01-11-7	麻刀灰抹独立柱 混凝土柱(多边形、圆形)	m ²	29.59	25.16	4.02	0.41
01-11-8	麻刀灰 零星项目	m ²	30.58	26.60	3.60	0.38
01-11-9	麻刀灰 装饰线条	m	14.85	13.91	0.84	0.10
01-11-10	水泥砂浆 砖墙面	m ²	21.16	15.43	5.36	0.37
01-11-11	水泥砂浆 混凝土墙面	m ²	23.30	16.64	6.27	0.39
01-11-12	水泥砂浆 加气混凝土砌块墙面	m ²	21.51	16.49	4.66	0.36
01-11-13	水泥砂浆抹独立柱 砖柱(矩形)	m ²	25.91	20.29	5.14	0.48
01-11-14	水泥砂浆抹独立柱 砖柱(多边形、圆形)	m ²	35.64	30.02	5.14	0.48
01-11-15	水泥砂浆抹独立柱 混凝土柱(矩形)	m ²	28.00	21.51	5.99	0.50
01-11-16	水泥砂浆抹独立柱 混凝土柱(多边形、圆形)	m ²	37.73	31.24	5.99	0.50
01-11-17	水泥砂浆 零星项目	m ²	38.77	32.91	5.36	0.50
01-11-18	水泥砂浆 装饰线条	m	16.58	15.35	1.13	0.10
01-11-19	混合砂浆 砖墙面	m ²	19.62	14.44	4.81	0.37

第一册 土建工程

定额编号	项目名称	单位	基价 (除税)	其中		
				人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
01-11-20	混合砂浆 混凝土墙面	m ²	21.31	15.66	5.27	0.38
01-11-21	混合砂浆 加气混凝土砌块墙面	m ²	19.62	14.44	4.81	0.37
01-11-22	混合砂浆抹独立柱 砖柱(矩形)	m ²	24.72	19.61	4.63	0.48
01-11-23	混合砂浆抹独立柱 砖柱(多边形、圆形)	m ²	33.84	28.73	4.63	0.48
01-11-24	混合砂浆抹独立柱 混凝土柱(矩形)	m ²	26.36	20.82	5.05	0.49
01-11-25	混合砂浆抹独立柱 混凝土柱(多边形、圆形)	m ²	35.48	29.94	5.05	0.49
01-11-26	混合砂浆 零星项目	m ²	36.95	31.84	4.63	0.48
01-11-27	混合砂浆 装饰线条	m	16.38	15.35	0.93	0.10
01-11-28	石膏砂浆(厚度7mm) 砖墙、柱面	m ²	24.19	21.58	2.38	0.23
01-11-29	石膏砂浆(厚度7mm) 混凝土墙、柱面	m ²	29.45	26.60	2.62	0.23
01-11-30	石膏砂浆(厚度7mm) 零星项目	m ²	75.48	72.96	2.30	0.22
01-11-31	石膏砂浆(厚度7mm) 装饰线条	m	4.21	3.65	0.51	0.05
01-11-32	TG砂浆(厚度) 8mm 加气混凝土条板墙	m ²	29.46	21.51	7.72	0.23
01-11-33	TG砂浆(厚度) 6mm+8mm 加气混凝土砌块墙	m ²	31.05	23.26	7.41	0.38
01-11-34	石英砂浆(厚度) 14mm+8mm 分格嵌木条	m ²	28.65	21.89	6.24	0.52
01-11-35	石英砂浆(厚度) 14mm+8mm 不分格	m ²	25.72	19.68	5.52	0.52
01-11-36	珍珠岩浆(厚度) 23mm 砖墙	m ²	29.52	24.85	4.08	0.59
01-11-37	珍珠岩浆(厚度) 26mm 混凝土墙	m ²	37.09	31.39	5.04	0.66
01-11-38	抹灰层每增减1mm 石灰砂浆 1: 2.5	m ²	0.56	0.38	0.16	0.02
01-11-39	抹灰层每增减1mm 石灰砂浆 1: 3	m ²	0.56	0.38	0.16	0.02
01-11-40	抹灰层每增减1mm 水泥砂浆 1: 2.5	m ²	0.68	0.38	0.28	0.02
01-11-41	抹灰层每增减1mm 水泥砂浆 1: 3	m ²	0.65	0.38	0.25	0.02
01-11-42	抹灰层每增减1mm 混合砂浆 1: 1: 6	m ²	0.61	0.38	0.21	0.02
01-11-43	抹灰层每增减1mm 混合砂浆 1: 1: 2	m ²	0.65	0.38	0.25	0.02
01-11-44	抹灰层每增减1mm 混合砂浆 1: 0.3: 3	m ²	0.66	0.38	0.26	0.02
01-11-45	抹灰层每增减1mm 混合砂浆 1: 0.3: 2.5	m ²	0.40	0.38		0.02
01-11-46	抹灰层每增减1mm 混合砂浆 1: 0.5: 4	m ²	0.64	0.38	0.24	0.02
01-11-47	抹灰层每增减1mm TG砂浆	m ²	1.39	0.53	0.84	0.02
01-11-48	抹灰层每增减1mm 石英砂浆	m ²	0.75	0.46	0.27	0.02
01-11-49	抹灰层每增减1mm 珍珠岩砂浆	m ²	0.86	0.68	0.16	0.02
01-11-50	砖墙 勾缝	m ²	8.34	8.06	0.26	0.02
01-11-51	毛石墙 勾凸缝	m ²	10.48	9.73	0.69	0.06
01-11-52	料石墙 勾平缝	m ²	5.57	5.09	0.44	0.04
01-11-53	料石墙 勾凹缝	m ²	9.52	9.04	0.44	0.04
01-11-54	料石墙 勾凸缝	m ²	10.32	9.73	0.54	0.05
01-11-55	假面砖 厚度(mm)3+3+14	m ²	27.45	21.58	5.39	0.48
01-11-56	水刷豆石(厚度) 12mm+12mm 砖、混凝土墙面	m ²	47.27	37.92	8.78	0.57
01-11-57	水刷豆石(厚度) 12mm+12mm 柱面	m ²	61.44	51.76	9.14	0.54

第一册 土建工程

定额编号	项目名称	单位	基价 (除税)	其中		
				人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
01-11-58	水刷豆石(厚度) 12mm+12mm 零星项目	m ²	104.15	94.47	9.14	0.54
01-11-59	水刷白石子(厚度) 12mm+10mm 砖、混凝土墙面	m ²	52.83	40.13	12.18	0.52
01-11-60	水刷白石子(厚度) 12mm+10mm 柱面	m ²	64.78	51.60	12.68	0.50
01-11-61	水刷白石子(厚度) 12mm+10mm 零星项目	m ²	107.57	94.39	12.68	0.50
01-11-62	干粘白石子(18mm) 砖、混凝土墙面	m ²	33.46	26.45	6.58	0.43
01-11-63	干粘白石子(18mm) 柱面	m ²	47.69	40.51	6.77	0.41
01-11-64	干粘白石子(18mm) 零星项目	m ²	82.42	75.24	6.77	0.41
01-11-65	墙、柱面拉条(厚度) 14mm+10mm 砖面	m ²	26.17	19.38	6.22	0.57
01-11-66	墙、柱面拉条(厚度) 10mm+14mm 混凝土面	m ²	28.01	20.29	7.15	0.57
01-11-67	墙、柱面甩毛(厚度) 12mm+6mm 砖面	m ²	23.57	17.56	5.52	0.49
01-11-68	墙、柱面甩毛(厚度) 10mm+6mm 混凝土面	m ²	28.04	21.36	6.24	0.44
01-11-69	每增减1mm 水泥豆石浆	m ²	0.93	0.46	0.45	0.02
01-11-70	每增减1mm 水泥白石子浆	m ²	1.13	0.46	0.65	0.02
01-11-71	干粘石粘结层换算 水泥砂浆面层 每增减2mm 掺108胶	m ²	1.33	0.46	0.82	0.05
01-11-72	干粘石粘结层换算 水泥砂浆面层 每增减2mm 不掺胶	m ²	1.00	0.46	0.49	0.05
01-11-73	装饰抹灰底层每增减1mm 水泥砂浆 1: 2.5	m ²	0.83	0.53	0.28	0.02
01-11-74	装饰抹灰底层每增减1mm 水泥砂浆 1: 3	m ²	0.80	0.53	0.25	0.02
01-11-75	装饰抹灰底层每增减1mm 混合砂浆 1: 0.5: 1	m ²	0.84	0.53	0.29	0.02
01-11-76	装饰抹灰底层每增减1mm 混合砂浆 1: 0.5: 2	m ²	0.81	0.53	0.26	0.02
01-11-77	装饰抹灰底层每增减1mm 混合砂浆 1: 1: 4	m ²	0.78	0.53	0.23	0.02
01-11-78	装饰抹灰底层每增减1mm 混合砂浆 1: 1: 6	m ²	0.76	0.53	0.21	0.02
01-11-79	分格嵌缝 玻璃嵌缝	m ²	8.81	8.44	0.37	
01-11-80	分格嵌缝 分格	m ²	6.08	6.08		
01-11-81	塑料条嵌缝 胶粘贴	m ²	9.35	8.28	1.07	
01-11-82	塑料条嵌缝 水泥粘贴	m ²	9.33	8.28	1.05	
01-11-83	每增减一遍素水泥浆 有108胶	m ²	1.71	1.22	0.49	
01-11-84	每增减一遍素水泥浆 无108胶	m ²	1.68	1.22	0.46	
01-11-85	挂贴大理石(灌缝砂浆50mm厚) 砖墙面	m ²	229.56	57.15	169.12	3.29
01-11-86	挂贴大理石(灌缝砂浆50mm厚) 混凝土墙面	m ²	234.66	58.60	172.21	3.85
01-11-87	挂贴大理石(灌缝砂浆50mm厚) 砖柱面	m ²	242.60	62.17	176.99	3.44
01-11-88	挂贴大理石(灌缝砂浆50mm厚) 混凝土柱面	m ²	261.38	72.43	184.37	4.58
01-11-89	碎拼大理石 砖墙面	m ²	118.68	77.90	40.21	0.57
01-11-90	碎拼大理石 混凝土墙面	m ²	118.42	77.90	40.03	0.49
01-11-91	粘贴大理石 水泥砂浆 砖墙面	m ²	205.42	47.65	155.38	2.39
01-11-92	粘贴大理石 水泥砂浆 混凝土墙面	m ²	208.57	51.30	154.92	2.35
01-11-93	粘贴大理石 水泥砂浆 零星项目	m ²	227.43	52.82	171.98	2.63
01-11-94	粘贴大理石 干粉型粘胶剂 墙面	m ²	297.76	49.48	245.89	2.39

第一册 土建工程

定额编号	项目名称	单位	基价 (除税)	其中		
				人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
01-11-95	粘贴大理石 干粉型胶粘剂 零星项目	m ²	329.88	54.80	272.45	2.63
01-11-96	干挂大理石 墙面 密缝	m ²	251.65	64.45	184.51	2.69
01-11-97	干挂大理石 墙面 勾缝	m ²	286.45	81.17	202.67	2.61
01-11-98	干挂大理石 方柱面	m ²	274.38	77.82	193.71	2.85
01-11-99	干挂大理石 圆柱面	m ²	600.34	78.74	518.71	2.89
01-11-100	挂贴花岗岩(灌缝砂浆50mm厚) 砖墙面	m ²	263.95	61.18	199.12	3.65
01-11-101	挂贴花岗岩(灌缝砂浆50mm厚) 混凝土墙面	m ²	269.05	62.62	202.21	4.22
01-11-102	挂贴花岗岩(灌缝砂浆50mm厚) 砖柱面	m ²	278.88	66.88	208.16	3.84
01-11-103	挂贴花岗岩(灌缝砂浆50mm厚) 混凝土柱面	m ²	297.55	77.14	215.54	4.87
01-11-104	拼碎花岗岩 砖墙面	m ²	140.45	77.90	62.00	0.55
01-11-105	拼碎花岗岩 混凝土墙面	m ²	140.16	77.90	61.77	0.49
01-11-106	粘贴花岗岩 水泥砂浆 零星项目	m ²	262.59	54.04	205.35	3.20
01-11-107	粘贴花岗岩 干粉型胶粘剂 零星项目	m ²	364.95	56.01	305.74	3.20
01-11-108	干挂花岗岩 墙面 密缝	m ²	288.96	65.59	220.19	3.18
01-11-109	干挂花岗岩 墙面 勾缝	m ²	322.07	82.16	237.30	2.61
01-11-110	干挂花岗岩 方柱面	m ²	307.68	78.89	224.49	4.30
01-11-111	干挂花岗岩 圆柱面	m ²	777.20	80.03	693.67	3.50
01-11-112	蘑菇石 墙面	m ²	422.27	112.25	309.06	0.96
01-11-113	蘑菇石 方柱面	m ²	451.46	129.28	321.22	0.96
01-11-114	挂贴预制水磨石(灌缝砂浆50mm厚) 砖墙面	m ²	116.46	44.76	68.41	3.29
01-11-115	挂贴预制水磨石(灌缝砂浆50mm厚) 混凝土墙面	m ²	121.56	46.21	71.50	3.85
01-11-116	挂贴预制水磨石(灌缝砂浆50mm厚) 砖柱面	m ²	128.60	52.74	72.36	3.50
01-11-117	挂贴预制水磨石(灌缝砂浆50mm厚) 混凝土柱面	m ²	148.16	63.00	79.73	5.43
01-11-118	粘贴预制水磨石 水泥砂浆 零星项目	m ²	99.66	38.99	58.04	2.63
01-11-119	粘贴预制水磨石 干粉型胶粘剂 零星项目	m ²	199.06	37.92	158.51	2.63
01-11-120	水泥砂浆粘贴 墙面墙裙	m ²	236.31	36.86	199.04	0.41
01-11-121	水泥砂浆粘贴 柱面	m ²	283.23	59.05	223.73	0.45
01-11-122	水泥砂浆粘贴 零星项目	m ²	299.45	62.47	236.49	0.49
01-11-123	干粉型胶粘剂粘贴 墙面墙裙	m ²	299.13	41.34	257.38	0.41
01-11-124	干粉型胶粘剂粘贴 柱面	m ²	356.22	66.50	289.27	0.45
01-11-125	干粉型胶粘剂粘贴 零星项目	m ²	376.51	70.22	305.80	0.49
01-11-126	水泥砂浆粘贴 墙面	m ²	240.46	48.87	190.56	1.03
01-11-127	水泥砂浆粘贴 零星项目	m ²	275.05	54.64	219.29	1.12
01-11-128	干粉型胶粘剂粘贴 墙面	m ²	305.52	54.95	249.59	0.98
01-11-129	干粉型胶粘剂粘贴 零星项目	m ²	346.45	60.95	284.43	1.07
01-11-130	水泥砂浆粘贴 墙面墙裙	m ²	113.60	62.24	51.03	0.33
01-11-131	水泥砂浆粘贴 方柱(梁)面	m ²	125.78	71.82	53.60	0.36

第一册 土建工程

定额编号	项目名称	单位	基价 (除税)	其中		
				人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
01-11-132	水泥砂浆粘贴 零星项目	m ²	149.10	91.96	56.77	0.37
01-11-133	干粉型胶粘剂粘贴 墙面墙裙	m ²	180.11	69.24	110.54	0.33
01-11-134	干粉型胶粘剂粘贴 方柱(梁)面	m ²	196.40	79.95	116.09	0.36
01-11-135	干粉型胶粘剂粘贴 零星项目	m ²	225.74	102.52	122.85	0.37
01-11-136	水泥砂浆粘贴 墙面墙裙	m ²	76.70	50.31	25.28	1.11
01-11-137	水泥砂浆粘贴 柱(梁)面	m ²	79.68	52.82	25.75	1.11
01-11-138	水泥砂浆粘贴 零星项目	m ²	100.96	71.06	28.66	1.24
01-11-139	干粉型胶粘剂粘贴 墙面墙裙	m ²	140.60	55.94	83.55	1.11
01-11-140	干粉型胶粘剂粘贴 柱(梁)面	m ²	143.87	58.75	84.01	1.11
01-11-141	干粉型胶粘剂粘贴 零星项目	m ²	173.68	79.19	93.27	1.22
01-11-142	水泥砂浆粘贴 墙面	m ²	69.26	42.33	25.94	0.99
01-11-143	水泥砂浆粘贴 零星项目	m ²	90.50	59.58	29.82	1.10
01-11-144	干粉型胶粘剂粘贴 墙面	m ²	132.70	46.97	84.80	0.93
01-11-145	干粉型胶粘剂粘贴 零星项目	m ²	162.08	66.35	94.71	1.02
01-11-146	水泥砂浆粘贴 墙面	m ²	75.72	42.33	32.40	0.99
01-11-147	水泥砂浆粘贴 零星项目	m ²	97.93	59.58	37.25	1.10
01-11-148	干粉型胶粘剂粘贴 墙面	m ²	139.15	46.97	91.25	0.93
01-11-149	干粉型胶粘剂粘贴 零星项目	m ²	169.51	66.35	102.14	1.02
01-11-150	水泥砂浆粘贴 墙面	m ²	74.38	40.28	33.11	0.99
01-11-151	水泥砂浆粘贴 零星项目	m ²	95.93	56.77	38.06	1.10
01-11-152	干粉型胶粘剂粘贴 墙面	m ²	137.65	44.76	91.96	0.93
01-11-153	干粉型胶粘剂粘贴 零星项目	m ²	167.13	63.16	102.95	1.02
01-11-154	水泥砂浆粘贴 墙面	m ²	75.45	38.38	36.08	0.99
01-11-155	水泥砂浆粘贴 零星项目	m ²	96.70	54.11	41.49	1.10
01-11-156	干粉型胶粘剂粘贴 墙面	m ²	138.50	42.64	94.93	0.93
01-11-157	干粉型胶粘剂粘贴 零星项目	m ²	167.51	60.12	106.37	1.02
01-11-158	水泥砂浆粘贴 周长(mm以内) 1200	m ²	96.52	41.27	54.75	0.50
01-11-159	水泥砂浆粘贴 周长(mm以内) 1600	m ²	99.88	39.29	60.09	0.50
01-11-160	水泥砂浆粘贴 周长(mm以内) 2000	m ²	141.48	37.39	103.59	0.50
01-11-161	水泥砂浆粘贴 周长(mm以内) 2400	m ²	153.07	35.64	116.93	0.50
01-11-162	水泥砂浆粘贴 周长(mm以内) 3200	m ²	155.77	33.90	121.37	0.50
01-11-163	干粉型胶粘剂粘贴 周长(mm以内) 1200	m ²	159.97	46.21	113.32	0.44
01-11-164	干粉型胶粘剂粘贴 周长(mm以内) 1600	m ²	163.10	44.00	118.66	0.44
01-11-165	干粉型胶粘剂粘贴 周长(mm以内) 2000	m ²	204.48	41.88	162.16	0.44
01-11-166	干粉型胶粘剂粘贴 周长(mm以内) 2400	m ²	215.83	39.90	175.49	0.44
01-11-167	干粉型胶粘剂粘贴 周长(mm以内) 3200	m ²	218.37	38.00	179.93	0.44
01-11-168	全瓷墙面砖1000×800mm 膨胀螺栓干挂	m ²	219.49	65.28	151.11	3.10

第一册 土建工程

定额编号	项目名称	单位	基价 (除税)	其中		
				人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
01-11-169	全瓷墙面砖1000×800mm 钢丝网挂贴灌缝砂浆50mm	m ²	351.15	61.71	286.32	3.12
01-11-170	全瓷墙面砖1000×800mm 型钢龙骨干挂	m ²	350.69	54.95	293.76	1.98
01-11-171	全瓷墙面砖1200×1000mm 膨胀螺栓干挂	m ²	219.40	65.28	151.02	3.10
01-11-172	全瓷墙面砖1200×1000mm 钢丝网挂贴灌缝砂浆50mm	m ²	351.04	61.71	286.21	3.12
01-11-173	全瓷墙面砖1200×1000mm 型钢龙骨干挂	m ²	320.45	54.57	263.90	1.98
01-11-174	水泥砂浆粘贴 灰缝(mm以内) 5	m ²	182.62	56.54	125.09	0.99
01-11-175	水泥砂浆粘贴 灰缝(mm以内) 10	m ²	175.95	56.47	118.47	1.01
01-11-176	水泥砂浆粘贴 灰缝(mm以内) 20	m ²	162.45	56.32	105.11	1.02
01-11-177	干粉型胶粘剂粘贴 灰缝(mm以内) 5	m ²	247.79	63.54	183.26	0.99
01-11-178	干粉型胶粘剂粘贴 灰缝(mm以内) 10	m ²	252.78	63.38	188.39	1.01
01-11-179	干粉型胶粘剂粘贴 灰缝(mm以内) 20	m ²	247.56	63.23	183.31	1.02
01-11-180	水泥砂浆粘贴 灰缝(mm以内) 5	m ²	103.54	56.39	46.16	0.99
01-11-181	水泥砂浆粘贴 灰缝(mm以内) 10	m ²	101.52	56.32	44.19	1.01
01-11-182	水泥砂浆粘贴 灰缝(mm以内) 20	m ²	97.50	56.16	40.32	1.02
01-11-183	干粉型胶粘剂粘贴 灰缝(mm以内) 5	m ²	168.71	63.38	104.34	0.99
01-11-184	干粉型胶粘剂粘贴 灰缝(mm以内) 10	m ²	178.35	63.23	114.11	1.01
01-11-185	干粉型胶粘剂粘贴 灰缝(mm以内) 20	m ²	182.62	63.08	118.52	1.02
01-11-186	水泥砂浆粘贴 灰缝(mm以内) 5	m ²	92.03	47.42	43.62	0.99
01-11-187	水泥砂浆粘贴 灰缝(mm以内) 10	m ²	90.54	47.35	42.18	1.01
01-11-188	水泥砂浆粘贴 灰缝(mm以内) 20	m ²	87.32	47.20	39.10	1.02
01-11-189	干粉型胶粘剂粘贴 灰缝(mm以内) 5	m ²	155.90	53.12	101.79	0.99
01-11-190	干粉型胶粘剂粘贴 灰缝(mm以内) 10	m ²	166.16	53.05	112.10	1.01
01-11-191	干粉型胶粘剂粘贴 灰缝(mm以内) 20	m ²	171.29	52.97	117.30	1.02
01-11-192	水泥砂浆粘贴 灰缝(mm以内) 5	m ²	129.22	47.35	80.88	0.99
01-11-193	水泥砂浆粘贴 灰缝(mm以内) 10	m ²	126.35	47.35	77.99	1.01
01-11-194	水泥砂浆粘贴 灰缝(mm以内) 20	m ²	117.28	47.12	69.14	1.02
01-11-195	干粉型胶粘剂粘贴 灰缝(mm以内) 5	m ²	193.17	53.12	139.06	0.99
01-11-196	干粉型胶粘剂粘贴 灰缝(mm以内) 10	m ²	201.97	53.05	147.91	1.01
01-11-197	干粉型胶粘剂粘贴 灰缝(mm以内) 20	m ²	201.18	52.82	147.34	1.02
01-11-198	块料层酸洗打蜡 墙面、墙裙	m ²	9.12	8.51	0.61	
01-11-199	块料层酸洗打蜡 柱(梁)面	m ²	13.03	12.24	0.79	
01-11-200	外墙面砖阳角45度角对缝	m	14.73	12.92	1.03	0.78
01-11-201	木龙骨断面7.5m ² 以内 木龙骨平均中距(cm以内) 30	m ²	20.95	9.96	10.65	0.34
01-11-202	木龙骨断面7.5m ² 以内 木龙骨平均中距(cm以内) 40	m ²	17.58	8.74	8.55	0.29
01-11-203	木龙骨断面13m ² 以内 木龙骨平均中距(cm以内) 30	m ²	24.11	10.03	13.74	0.34

第一册 土建工程

定额编号	项目名称	单位	基价 (除税)	其中		
				人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
01-11-204	木龙骨断面13m ² 以内 木龙骨平均中距(cm以内) 40	m ²	20.07	8.74	11.04	0.29
01-11-205	木龙骨断面13m ² 以内 木龙骨平均中距(cm以内) 45	m ²	18.11	7.75	10.07	0.29
01-11-206	木龙骨断面20m ² 以内 木龙骨平均中距(cm以内) 30	m ²	30.02	10.11	19.57	0.34
01-11-207	木龙骨断面20m ² 以内 木龙骨平均中距(cm以内) 40	m ²	24.82	8.82	15.70	0.30
01-11-208	木龙骨断面20m ² 以内 木龙骨平均中距(cm以内) 45	m ²	22.42	7.83	14.30	0.29
01-11-209	木龙骨断面20m ² 以内 木龙骨平均中距(cm以内) 50	m ²	21.27	7.83	13.18	0.26
01-11-210	木龙骨断面30m ² 以内 木龙骨平均中距(cm以内) 40	m ²	32.83	8.82	23.71	0.30
01-11-211	木龙骨断面30m ² 以内 木龙骨平均中距(cm以内) 45	m ²	29.78	7.90	21.58	0.30
01-11-212	木龙骨断面30m ² 以内 木龙骨平均中距(cm以内) 50	m ²	28.07	7.90	19.91	0.26
01-11-213	木龙骨断面30m ² 以内 木龙骨平均中距(cm以内) 55	m ²	25.76	7.83	17.67	0.26
01-11-214	轻钢龙骨	m ²	53.23	8.97	43.61	0.65
01-11-215	铝合金龙骨	m ²	31.15	10.11	20.06	0.98
01-11-216	型钢龙骨	t	8779.98	2326.89	5885.09	568.00
01-11-217	不锈钢龙骨	t	27674.37	2473.12	24489.07	712.18
01-11-218	木龙骨上 石膏板	m ²	32.42	11.78	20.64	
01-11-219	木龙骨上 埃特板	m ²	57.04	12.62	44.42	
01-11-220	木龙骨上 五夹板	m ²	59.83	5.55	54.28	
01-11-221	木龙骨上 九夹板	m ²	36.13	6.16	29.97	
01-11-222	木龙骨上 中密度板	m ²	30.16	6.76	23.40	
01-11-223	木龙骨上 细木工板	m ²	40.18	7.37	32.81	
01-11-224	轻钢龙骨上 石膏板	m ²	34.20	13.30	20.90	
01-11-225	轻钢龙骨上 埃特板	m ²	58.97	14.29	44.68	
01-11-226	轻钢龙骨上 五夹板	m ²	62.50	6.92	55.58	
01-11-227	轻钢龙骨上 九夹板	m ²	39.18	7.90	31.28	
01-11-228	轻钢龙骨上 中密度板	m ²	33.59	8.89	24.70	
01-11-229	轻钢龙骨上 细木工板	m ²	43.99	9.88	34.11	
01-11-230	石膏板	m ²	32.95	12.31	20.64	
01-11-231	五夹板	m ²	63.20	5.93	55.41	1.86
01-11-232	九夹板	m ²	39.57	6.61	31.10	1.86
01-11-233	中密度板	m ²	33.69	7.30	24.53	1.86
01-11-234	细木工板	m ²	43.77	7.98	33.93	1.86
01-11-235	粘贴装饰木夹板面层 拼花	m ²	69.44	17.71	50.04	1.69

第一册 土建工程

定额编号	项目名称	单位	基价 (除税)	其中		
				人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
01-11-236	粘贴装饰木夹板面层 不拼花	m ²	62.14	16.72	43.73	1.69
01-11-237	粘贴装饰木夹板面层 单块面积0.03m ² 以内	m ²	162.39	19.00	141.70	1.69
01-11-238	镜面玻璃 胶合板上粘贴 墙面	m ²	137.80	10.18	127.62	
01-11-239	镜面玻璃 胶合板上粘贴 柱(梁)面	m ²	151.17	10.79	140.38	
01-11-240	镜面玻璃 砂浆面上粘贴 墙面	m ²	146.15	16.04	129.59	0.52
01-11-241	镜面玻璃 砂浆面上粘贴 柱(梁)面	m ²	166.57	22.88	143.27	0.42
01-11-242	镭射玻璃 胶合板上粘贴 墙面	m ²	126.00	13.91	112.09	
01-11-243	镭射玻璃 胶合板上粘贴 柱(梁)面	m ²	135.58	14.82	120.76	
01-11-244	镭射玻璃 砂浆面上粘贴 墙面	m ²	189.49	19.46	169.51	0.52
01-11-245	镭射玻璃 砂浆面上粘贴 柱(梁)面	m ²	191.99	26.83	164.74	0.42
01-11-246	防火胶板	m ²	60.45	16.72	43.73	
01-11-247	木皮纸	m ²	40.36	19.99	20.37	
01-11-248	塑料面板	m ²	53.03	4.26	48.77	
01-11-249	塑料扣板	m ²	38.50	4.03	34.47	
01-11-250	镜面不锈钢板 墙面	m ²	277.33	36.25	241.08	
01-11-251	镜面不锈钢板 方柱(梁)面	m ²	275.14	34.88	240.26	
01-11-252	镜面不锈钢板 圆柱面	m ²	275.12	34.81	240.31	
01-11-253	不锈钢卡口槽	m	29.81	13.45	16.36	
01-11-254	电化铝板 墙面	m ²	372.58	19.30	353.28	
01-11-255	铝合金装饰板 墙面	m ²	80.80	15.58	65.22	
01-11-256	塑铝板 胶合板基层上	m ²	301.08	29.79	271.29	
01-11-257	塑铝板 木龙骨基层上	m ²	298.66	29.79	268.87	
01-11-258	人造革 墙面	m ²	139.48	39.90	97.89	1.69
01-11-259	人造革 柱面	m ²	141.47	41.88	97.90	1.69
01-11-260	丝绒 墙面	m ²	122.05	34.73	85.63	1.69
01-11-261	丝绒 柱面	m ²	123.72	36.40	85.63	1.69
01-11-262	木骨架玻璃隔断 半玻	m ²	92.21	33.21	58.13	0.87
01-11-263	木骨架玻璃隔断 全玻	m ²	88.75	34.05	53.85	0.85
01-11-264	塑钢隔断 全玻	m ²	94.22	35.19	57.86	1.17
01-11-265	塑钢隔断 半玻	m ²	122.35	31.92	89.83	0.60
01-11-266	塑钢隔断 全塑钢板	m ²	171.45	27.74	143.18	0.53
01-11-267	不锈钢柱玻璃隔断 不锈钢柱制作安装	根	456.75	122.28	327.28	7.19
01-11-268	不锈钢柱玻璃隔断 安玻璃8mm以外	m ²	133.62	31.62	102.00	
01-11-269	不锈钢柱玻璃隔断 安玻璃8mm以内	m ²	58.05	29.72	28.33	
01-11-270	铝合金隔断 铝合金玻璃隔断	m ²	160.83	28.88	130.35	1.60
01-11-271	铝合金隔断 铝合金板条隔断	m ²	424.81	27.36	395.88	1.57
01-11-272	花式木隔断 直栅漏空	m ²	435.70	41.34	371.69	22.67
01-11-273	花式木隔断 井格(mm×mm) 100×100	m ²	867.88	73.49	754.23	40.16

第一册 土建工程

定额编号	项目名称	单位	基价 (除税)	其中		
				人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
01-11-274	花式木隔断 井格(mm×mm) 200×200	m ²	703.46	53.73	620.32	29.41
01-11-275	玻璃砖隔断 分格嵌缝	m ²	107.40	33.44	72.80	1.16
01-11-276	玻璃砖隔断 全砖	m ²	58.94	23.79	34.79	0.36
01-11-277	活动塑料隔断(成品)	m ²	145.57	20.44	125.05	0.08
01-11-278	玻璃幕墙 全隐框	m ²	764.19	190.61	564.32	9.26
01-11-279	玻璃幕墙 半隐框	m ²	749.36	160.06	580.04	9.26
01-11-280	玻璃幕墙 明框	m ²	677.41	138.78	529.37	9.26
01-11-281	铝板幕墙 塑铝板	m ²	740.73	191.52	541.61	7.60
01-11-282	铝板幕墙 铝单板	m ²	529.00	164.69	356.71	7.60
第十二章 门窗工程						
01-12-1	钢门窗检修	扇	3.34	3.34		
01-12-2	木门窗检修	扇	2.89	2.89		
01-12-3	木门窗整修	扇	8.19	6.84	1.35	
01-12-4	木门拆卸、修理、安装	扇	20.39	15.20	5.19	
01-12-5	木窗拆卸、修理、安装	扇	11.70	8.36	3.34	
01-12-6	木窗扇加换部件	扇	28.85	27.36	1.49	
01-12-7	木门窗补换槛	根	43.80	26.60	17.20	
01-12-8	木门换边冒头	根	90.34	66.12	24.22	
01-12-9	木门窗换纱	m ²	9.63	3.12	6.51	
01-12-10	整樘木门窗拆卸、安装	樘	31.92	31.92		
01-12-11	木门窗框加固	个	24.56	9.88	14.68	
01-12-12	木门换门心板	块	88.94	48.64	40.30	
01-12-13	木门窗 添换子口条	m	3.30	1.60	1.70	
01-12-14	木门窗 添换盖缝条	m	4.13	2.51	1.62	
01-12-15	木门窗 添换八字条	m	9.23	5.02	4.21	
01-12-16	整修 钢门	扇	15.05	15.05		
01-12-17	整修 钢窗	扇	12.16	12.16		
01-12-18	拆卸、修理、安装 钢门	扇	105.66	95.76	7.95	1.95
01-12-19	拆卸、修理、安装 钢窗	扇	93.76	85.12	6.69	1.95
01-12-20	拆卸、修理、安装 钢纱门	扇	79.04	79.04		
01-12-21	拆卸、修理、安装 钢纱窗	扇	7.30	7.30		
01-12-22	门窗防寒 油毡	100m	66.51	7.52	58.99	
01-12-23	门窗防寒 毛毡	100m	173.75	114.76	58.99	
01-12-24	钢门窗 拆卸安装	樘	34.61	14.36	15.37	4.88
01-12-25	钢门窗 框加固	樘	36.51	36.48	0.03	
01-12-26	钢门窗 焊接	点	13.85	12.16	0.23	1.46
01-12-27	钢门窗 换纱	m ²	39.50	34.96	4.54	
01-12-28	钢门窗拆卸更换 执手	只	12.95	3.80	9.15	

第一册 土建工程

定额编号	项目名称	单位	基价 (除税)	其中		
				人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
01-12-29	钢门窗拆卸更换 连动执手	只	20.26	8.36	11.90	
01-12-30	钢门窗拆卸更换 支撑	只	10.69	5.02	5.67	
01-12-31	钢门窗拆卸更换 钢门插销	只	12.60	12.16	0.44	
01-12-32	换配螺栓	只	1.76	0.84	0.92	
01-12-33	门窗换五金件	件	2.28	2.28		
01-12-34	单扇无亮无纱 门框制作	m ²	38.58	6.84	31.13	0.61
01-12-35	单扇无亮无纱 门框安装	m ²	21.15	13.68	7.46	0.01
01-12-36	单扇无亮带纱 门框制作	m ²	53.26	6.84	45.81	0.61
01-12-37	单扇无亮带纱 门框安装	m ²	21.48	13.68	7.79	0.01
01-12-38	双扇无亮无纱 门框制作	m ²	25.27	4.56	20.35	0.36
01-12-39	双扇无亮无纱 门框安装	m ²	12.60	8.36	4.23	0.01
01-12-40	双扇无亮带纱 门框制作	m ²	34.38	4.56	29.46	0.36
01-12-41	双扇无亮带纱 门框安装	m ²	12.84	8.36	4.47	0.01
01-12-42	单扇带亮无纱 门框制作	m ²	41.01	6.84	33.53	0.64
01-12-43	单扇带亮无纱 门框安装	m ²	17.77	11.40	6.36	0.01
01-12-44	单扇带亮带纱 门框制作	m ²	56.24	6.84	48.76	0.64
01-12-45	单扇带亮带纱 门框安装	m ²	18.08	11.40	6.67	0.01
01-12-46	双扇带亮无纱 门框制作	m ²	30.17	5.32	24.42	0.43
01-12-47	双扇带亮无纱 门框安装	m ²	12.52	8.36	4.15	0.01
01-12-48	双扇带亮带纱 门框制作	m ²	41.32	5.32	35.57	0.43
01-12-49	双扇带亮带纱 门框安装	m ²	12.65	8.36	4.28	0.01
01-12-50	多扇带亮无纱 门框制作	m ²	30.17	5.32	24.42	0.43
01-12-51	多扇带亮无纱 门框安装	m ²	12.52	8.36	4.15	0.01
01-12-52	多扇带亮带纱 门框制作	m ²	41.32	5.32	35.57	0.43
01-12-53	多扇带亮带纱 门框安装	m ²	12.65	8.36	4.28	0.01
01-12-54	硬木自由门 门框制作	m ²	98.29	9.88	87.81	0.60
01-12-55	硬木自由门 门框安装	m ²	26.63	16.72	9.89	0.02
01-12-56	松木自由门 门框制作	m ²	57.12	7.60	48.92	0.60
01-12-57	松木自由门 门框安装	m ²	18.37	12.16	6.19	0.02
01-12-58	半截玻璃门 无亮木板 制作	m ²	72.45	15.20	55.88	1.37
01-12-59	半截玻璃门 无亮木板 安装	m ²	14.19	9.04	5.15	
01-12-60	半截玻璃门 不带亮纤维板 制作	m ²	86.04	24.62	58.46	2.96
01-12-61	半截玻璃门 不带亮纤维板 安装	m ²	9.17	7.60	1.57	
01-12-62	半截玻璃门 不带亮胶合板 制作	m ²	145.95	24.62	118.35	2.98
01-12-63	半截玻璃门 不带亮胶合板 安装	m ²	9.17	7.60	1.57	
01-12-64	装板门 木板 制作	m ²	89.09	23.56	63.56	1.97
01-12-65	装板门 木板 安装	m ²	7.75	7.75		
01-12-66	装板门 纤维板 制作	m ²	85.25	22.57	59.69	2.99

第一册 土建工程

定额编号	项目名称	单位	基价 (除税)	其中		
				人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
01-12-67	装板门 纤维板 安装	m ²	7.60	7.60		
01-12-68	装板门 胶合板 制作	m ²	150.60	22.57	125.07	2.96
01-12-69	装板门 胶合板 安装	m ²	7.60	7.60		
01-12-70	包镶门 纤维板 制作	m ²	85.25	22.57	59.69	2.99
01-12-71	包镶门 纤维板 安装	m ²	7.60	7.60		
01-12-72	包镶门 胶合板 制作	m ²	147.70	22.27	122.49	2.94
01-12-73	包镶门 胶合板 安装	m ²	7.60	7.60		
01-12-74	装饰门 矩形半玻璃 制作	m ²	73.99	15.20	57.35	1.44
01-12-75	装饰门 矩形半玻璃 安装	m ²	13.68	13.68		
01-12-76	装饰门 矩形镶板 制作	m ²	88.39	23.56	62.88	1.95
01-12-77	装饰门 矩形镶板 安装	m ²	7.60	7.60		
01-12-78	装饰门 异形半玻璃 制作	m ²	194.40	85.12	107.95	1.33
01-12-79	装饰门 异形半玻璃 安装	m ²	9.12	9.12		
01-12-80	装饰门 异形镶板 制作	m ²	205.72	91.96	111.81	1.95
01-12-81	装饰门 异形镶板 安装	m ²	7.60	7.60		
01-12-82	装饰门 硬木矩形半玻璃 制作	m ²	299.72	92.72	205.67	1.33
01-12-83	装饰门 硬木矩形半玻璃 安装	m ²	16.61	11.40	5.21	
01-12-84	装饰门 硬木矩形镶板 制作	m ²	300.95	101.84	197.16	1.95
01-12-85	装饰门 硬木矩形镶板 安装	m ²	10.64	10.64		
01-12-86	装饰门 硬木异形半玻璃 制作	m ²	291.33	110.96	179.04	1.33
01-12-87	装饰门 硬木异形半玻璃 安装	m ²	16.61	11.40	5.21	
01-12-88	装饰门 硬木异形镶板 制作	m ²	313.59	117.80	193.84	1.95
01-12-89	装饰门 硬木异形镶板 安装	m ²	10.64	10.64		
01-12-90	厕所隔断门 制作	m ²	147.28	22.04	122.30	2.94
01-12-91	厕所隔断门 安装	m ²	7.60	7.60		
01-12-92	双弹簧自由门 松木半玻璃 制作	m ²	131.28	23.56	106.59	1.13
01-12-93	双弹簧自由门 松木半玻璃 安装	m ²	17.11	12.92	4.19	
01-12-94	双弹簧自由门 松木全玻璃 制作	m ²	89.14	19.00	69.47	0.67
01-12-95	双弹簧自由门 松木全玻璃 安装	m ²	22.75	13.53	9.22	
01-12-96	双弹簧自由门 硬木半玻璃 制作	m ²	198.30	30.40	166.77	1.13
01-12-97	双弹簧自由门 硬木半玻璃 安装	m ²	21.67	17.48	4.19	
01-12-98	双弹簧自由门 硬木全玻璃 制作	m ²	150.22	25.08	124.47	0.67
01-12-99	双弹簧自由门 硬木全玻璃 安装	m ²	27.46	18.24	9.22	
01-12-100	普通纱门扇 制作	m ²	49.44	16.72	31.53	1.19
01-12-101	普通纱门扇 安装	m ²	18.07	16.72	1.35	
01-12-102	1m ² 以内无纱 窗框制作	m ²	74.90	20.52	52.62	1.76
01-12-103	1m ² 以内无纱 窗框安装	m ²	37.40	25.08	12.30	0.02
01-12-104	1m ² 以内带纱 窗框制作	m ²	82.21	19.00	61.52	1.69

第一册 土建工程

定额编号	项目名称	单位	基价 (除税)	其中		
				人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
01-12-105	1m ² 以内带纱 窗框安装	m ²	33.92	23.56	10.34	0.02
01-12-106	1.6m ² 以内无纱 窗框制作	m ²	40.39	7.60	31.94	0.85
01-12-107	1.6m ² 以内无纱 窗框安装	m ²	17.46	12.92	4.53	0.01
01-12-108	1.6m ² 以内带纱 窗框制作	m ²	54.25	12.16	41.24	0.85
01-12-109	1.6m ² 以内带纱 窗框安装	m ²	18.43	13.68	4.74	0.01
01-12-110	2.5m ² 以内无纱 窗框制作	m ²	43.96	13.68	29.33	0.95
01-12-111	2.5m ² 以内无纱 窗框安装	m ²	12.93	9.88	3.04	0.01
01-12-112	2.5m ² 以内带纱 窗框制作	m ²	53.69	15.96	36.78	0.95
01-12-113	2.5m ² 以内带纱 窗框安装	m ²	13.09	9.88	3.20	0.01
01-12-114	2.5m ² 以内硬木 窗框制作	m ²	71.73	18.24	52.54	0.95
01-12-115	2.5m ² 以内硬木 窗框安装	m ²	18.36	13.68	4.67	0.01
01-12-116	2.5m ² 以内硬木带纱 窗框制作	m ²	87.38	20.52	65.91	0.95
01-12-117	2.5m ² 以内硬木带纱 窗框安装	m ²	21.55	16.72	4.82	0.01
01-12-118	1m ² 以内带铁棧一玻 窗框制作	m ²	130.47	31.16	94.64	4.67
01-12-119	1m ² 以内带铁棧一玻 窗框安装	m ²	38.94	26.60	12.30	0.04
01-12-120	1.6m ² 以内带铁棧一玻 窗框制作	m ²	95.97	18.24	73.97	3.76
01-12-121	1.6m ² 以内带铁棧一玻 窗框安装	m ²	17.47	12.92	4.53	0.02
01-12-122	单扇无亮 窗扇制作	m ²	40.42	9.12	30.15	1.15
01-12-123	单扇无亮 窗扇安装	m ²	28.23	15.96	12.27	
01-12-124	双扇带亮 窗扇制作	m ²	46.23	12.16	32.93	1.14
01-12-125	双扇带亮 窗扇安装	m ²	34.45	21.28	13.17	
01-12-126	三扇带亮 窗扇制作	m ²	42.26	10.64	30.33	1.29
01-12-127	三扇带亮 窗扇安装	m ²	32.65	18.24	14.41	
01-12-128	纱窗扇 制作	m ²	39.64	11.40	27.07	1.17
01-12-129	纱窗扇 安装	m ²	16.72	15.20	1.52	
01-12-130	固定窗扇 制作	m ²	19.48	5.32	13.64	0.52
01-12-131	固定窗扇 安装	m ²	28.61	13.68	14.93	
01-12-132	固定窗框 制作	m ²	58.92	12.92	44.50	1.50
01-12-133	固定窗框 安装	m ²	14.04	9.12	4.91	0.01
01-12-134	矩形百叶窗 0.9m ² 以内带铁纱 制作	m ²	160.08	47.12	109.89	3.07
01-12-135	矩形百叶窗 0.9m ² 以内带铁纱 安装	m ²	43.75	30.40	13.34	0.01
01-12-136	矩形百叶窗 0.9m ² 以外带铁纱 制作	m ²	141.11	40.28	98.39	2.44
01-12-137	矩形百叶窗 0.9m ² 以外带铁纱 安装	m ²	33.54	20.52	13.01	0.01
01-12-138	异形百叶窗 制作	m ²	463.67	345.04	118.63	
01-12-139	异形百叶窗 安装	m ²	43.91	30.40	13.51	
01-12-140	木窗封阳台带亮 框制作	m ²	53.85	12.16	40.85	0.84
01-12-141	木窗封阳台带亮 框安装	m ²	10.90	8.36	2.44	0.10
01-12-142	木窗封阳台带亮 扇制作	m ²	57.06	12.16	43.50	1.40

第一册 土建工程

定额编号	项目名称	单位	基价 (除税)	其中		
				人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
01-12-143	木窗封阳台带亮 扇安装	m ²	34.31	21.28	13.03	
01-12-144	门窗钉纱	m ²	34.88	9.88	25.00	
01-12-145	窗安玻璃 0.4m ² 以内	m ²	26.91	7.60	19.31	
01-12-146	窗安玻璃 0.7m ² 以内	m ²	26.91	7.60	19.31	
01-12-147	披水条制作安装	m	8.38	4.56	3.82	
01-12-148	普通钢门安装	m ²	204.61	19.76	183.69	1.16
01-12-149	钢纱门安装	m ²	14.50	9.88	4.62	
01-12-150	普通钢窗安装	m ²	105.60	20.52	83.75	1.33
01-12-151	钢纱窗安装	m ²	17.54	12.92	4.62	
01-12-152	密闭钢窗安装	m ²	156.69	34.96	120.51	1.22
01-12-153	组合钢窗安装	m ²	261.39	18.24	241.08	2.07
01-12-154	长库房钢大门安装	m ²	315.40	70.68	240.29	4.43
01-12-155	钢防盗门安装	m ²	261.91	22.65	239.26	
01-12-156	钢门窗安玻璃	m ²	28.10	7.60	20.50	
01-12-157	钢窗框上穿铁棍	m ²	49.28	11.02	38.26	
01-12-158	铝合金门安装 双扇全玻璃、地弹簧	m ²	383.90	44.08	339.82	
01-12-159	铝合金门安装 平开式	m ²	359.74	39.44	320.30	
01-12-160	铝合金门安装 推拉式	m ²	319.90	44.84	275.06	
01-12-161	铝合金窗安装 推拉窗	m ²	301.41	38.76	262.65	
01-12-162	铝合金窗安装 平开窗	m ²	306.44	38.00	268.44	
01-12-163	铝合金窗安装 固定窗	m ²	240.10	31.92	208.18	
01-12-164	铝合金窗安装 防盗窗	m ²	205.28	31.92	173.36	
01-12-165	铝合金窗安装 纱窗	m ²	92.11	9.20	82.91	
01-12-166	铝合金窗安装 百页窗	m ²	296.30	31.92	264.38	
01-12-167	铝合金窗安装 橡皮条粘角	100m	243.03	170.24	72.79	
01-12-168	铝合金窗安装 橡皮条不粘角	100m	179.01	106.40	72.61	
01-12-169	铝合金卷闸门安装 铝合金	m ²	281.75	52.44	228.15	1.16
01-12-170	铝合金卷闸门安装 电化铝合金	m ²	290.30	52.44	236.70	1.16
01-12-171	卷闸门安装 电动装置	套	2056.82	79.04	1977.78	
01-12-172	卷闸门安装 活动小门	个	430.58	79.04	351.54	
01-12-173	铝合金门制作、安装 单扇地弹门 无上亮	m ²	337.99	94.24	243.40	0.35
01-12-174	铝合金门制作、安装 单扇地弹门 带上亮	m ²	335.57	93.48	241.74	0.35
01-12-175	铝合金门制作、安装 双扇无侧亮 带上亮	m ²	287.54	93.48	193.70	0.36
01-12-176	铝合金门制作、安装 双扇带侧亮 带上亮	m ²	283.52	82.08	201.08	0.36
01-12-177	铝合金门制作、安装 单扇平开门 无上亮	m ²	348.26	82.08	265.84	0.34
01-12-178	铝合金门制作、安装 单扇平开门 带上亮	m ²	339.62	82.84	256.44	0.34
01-12-179	铝合金窗制作、安装 双扇平开窗 无上亮	m ²	358.34	80.56	277.44	0.34
01-12-180	铝合金窗制作、安装 双扇平开窗 带上亮	m ²	328.59	81.32	246.93	0.34

第一册 土建工程

定额编号	项目名称	单位	基价 (除税)	其中		
				人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
01-12-181	铝合金窗制作、安装 双扇推拉窗 不带亮	m ²	319.74	82.08	237.31	0.35
01-12-182	铝合金窗制作、安装 双扇推拉窗 带上亮	m ²	303.87	81.32	222.20	0.35
01-12-183	铝合金窗制作、安装 三扇推拉窗 不带亮	m ²	294.73	83.60	210.78	0.35
01-12-184	铝合金窗制作、安装 三扇推拉窗 带亮	m ²	285.20	82.08	202.77	0.35
01-12-185	铝合金窗制作、安装 固定窗	m ²	283.02	61.94	220.88	0.20
01-12-186	铝合金纱扇制作、安装 纱门扇	m ²	107.97	33.44	74.53	
01-12-187	铝合金纱扇制作、安装 纱窗扇	m ²	95.95	33.44	62.51	
01-12-188	塑料门安装 平开门	m ²	266.74	21.28	245.46	
01-12-189	塑料窗安装 单层塑料窗	m ²	195.30	21.28	174.02	
01-12-190	塑料窗安装 塑料窗带纱扇	m ²	243.39	34.96	208.43	
01-12-191	彩板门安装 不带附框	m ²	221.09	28.88	192.21	
01-12-192	彩板门安装 带附框	m ²	296.44	38.76	256.56	1.12
01-12-193	彩钢板窗安装 不带附框	m ²	208.45	29.18	179.27	
01-12-194	彩钢板窗安装 带附框	m ²	302.03	41.04	259.60	1.39
01-12-195	冷藏库门 保温层厚100mm 门扇制作	m ²	353.51	155.04	198.47	
01-12-196	冷藏库门 保温层厚150mm 门扇制作	m ²	398.24	159.60	238.64	
01-12-197	冷藏库门 门扇安装	m ²	113.66	49.40	64.26	
01-12-198	冷藏冻结间门 保温层厚100mm 门扇制作	m ²	325.18	155.04	170.14	
01-12-199	冷藏冻结间门 保温层厚150mm 门扇制作	m ²	359.17	164.16	195.01	
01-12-200	冷藏冻结间门 门扇安装	m ²	221.34	158.84	62.50	
01-12-201	保温隔音门 门框制作	m ²	86.31	25.08	61.23	
01-12-202	保温隔音门 门框安装	m ²	35.98	5.09	30.89	
01-12-203	保温隔音门 门扇制作	m ²	246.98	103.36	143.62	
01-12-204	保温隔音门 门扇安装	m ²	30.33	17.48	12.85	
01-12-205	变电室门 门扇制作	m ²	291.63	79.80	211.83	
01-12-206	变电室门 门扇安装	m ²	40.62	38.00	2.62	
01-12-207	防火门门扇制作 实拼式 双棉石棉板	m ²	463.09	201.40	261.69	
01-12-208	防火门门扇制作 实拼式 单面石棉板	m ²	417.48	179.36	238.12	
01-12-209	防火门门扇制作 实拼式 不衬石棉板	m ²	371.00	159.60	211.40	
01-12-210	防火门门扇制作 框架式	m ²	320.42	177.08	143.34	
01-12-211	防火门门扇安装	m ²	39.42	18.24	21.18	
01-12-212	全板钢大门 平开式 门扇制作	m ²	274.60	107.16	148.86	18.58
01-12-213	全板钢大门 平开式 门扇安装	m ²	52.17	12.92	36.82	2.43
01-12-214	全板钢大门 推拉式 门扇制作	m ²	249.89	107.16	127.15	15.58
01-12-215	全板钢大门 推拉式 门扇安装	m ²	230.03	13.68	206.09	10.26
01-12-216	钢栅栏门 平开式 制作	m ²	200.16	71.82	123.77	4.57
01-12-217	钢栅栏门 平开式 安装	m ²	21.49	15.20	4.83	1.46
01-12-218	钢护窗栅栏 制作	m ²	167.52	63.84	99.65	4.03

第一册 土建工程

定额编号	项目名称	单位	基价 (除税)	其中		
				人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
01-12-219	钢护窗栅栏 安装	m ²	24.85	17.48	4.99	2.38
01-12-220	无纱镶板、纤维板、胶合板门 单扇带亮	樘	30.65		30.65	
01-12-221	无纱镶板、纤维板、胶合板门 双扇带亮	樘	56.81		56.81	
01-12-222	无纱镶板、纤维板、胶合板门 单扇无亮	樘	20.47		20.47	
01-12-223	无纱镶板、纤维板、胶合板门 双扇无亮	樘	40.94		40.94	
01-12-224	自由门 单扇 带亮	樘	275.14		275.14	
01-12-225	自由门 单扇 带固定亮、无亮	樘	264.96		264.96	
01-12-226	自由门 双扇 带固定亮、无亮	樘	529.91		529.91	
01-12-227	自由门 四扇 带固定亮、无亮	樘	1059.83		1059.83	
01-12-228	自由门 六扇 带固定亮、无亮	樘	1589.74		1589.74	
01-12-229	自由门 八扇 带固定亮、无亮	樘	2119.65		2119.65	
01-12-230	无纱门连窗 单扇窗	樘	48.36		48.36	
01-12-231	无纱门连窗 双扇窗	樘	60.60		60.60	
01-12-232	无纱门连窗 三扇窗	樘	60.60		60.60	
01-12-233	纱门	扇	6.65		6.65	
01-12-234	纱亮	扇	9.00		9.00	
01-12-235	平开木板大门 无小门	樘	451.56		451.56	
01-12-236	平开木板大门 有小门	樘	461.03		461.03	
01-12-237	推拉木板大门 无小门	樘	295.98		295.98	
01-12-238	推拉木板大门 有小门	樘	305.45		305.45	
01-12-239	平开钢木大门 无小门一般型	樘	360.80		360.80	
01-12-240	平开钢木大门 有小门防风型	樘	393.54		393.54	
01-12-241	平开钢木大门 有小门防严寒	樘	393.54		393.54	
01-12-242	推拉钢木大门 无小门一般型	樘	1529.66		1529.66	
01-12-243	推拉钢木大门 有小门防风型	樘	1484.51		1484.51	
01-12-244	推拉钢木大门 有小门防严寒	樘	1679.59		1679.59	
01-12-245	平开钢大门	樘	351.72		351.72	
01-12-246	推拉钢大门	樘	1827.93		1827.93	
01-12-247	钢折叠门	樘	255.18		255.18	
01-12-248	铁丝网门 钢管	樘	318.45		318.45	
01-12-249	铁丝网门 角钢	樘	366.26		366.26	
01-12-250	防火门	樘	211.99		211.99	
01-12-251	保温隔音门	樘	46.63		46.63	
01-12-252	变电室门	樘	453.64		453.64	
01-12-253	冷藏门	樘	202.35		202.35	
01-12-254	冻结间门	樘	319.32		319.32	
01-12-255	无纱单层玻璃窗、无纱双裁口玻璃窗 单扇无亮	樘	8.16		8.16	

第一册 土建工程

定额编号	项目名称	单位	基价 (除税)	其中		
				人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
01-12-256	无纱单层玻璃窗、无纱双裁口玻璃窗 双扇带亮	樘	22.68		22.68	
01-12-257	无纱单层玻璃窗、无纱双裁口玻璃窗 三扇带亮	樘	28.68		28.68	
01-12-258	无纱单层玻璃窗、无纱双裁口玻璃窗 四扇带亮	樘	45.36		45.36	
01-12-259	无纱双层玻璃窗 单扇无亮	樘	16.33		16.33	
01-12-260	无纱双层玻璃窗 双扇带亮	樘	45.36		45.36	
01-12-261	无纱双层玻璃窗 三扇带亮	樘	57.36		57.36	
01-12-262	无纱双层玻璃窗 四扇带亮	樘	90.73		90.73	
01-12-263	纱窗	扇	5.51		5.51	
01-12-264	铝合金门 单扇地弹门	樘	154.10		154.10	
01-12-265	铝合金门 双扇地弹门	樘	317.60		317.60	
01-12-266	铝合金门 四扇地弹门	樘	622.13		622.13	
01-12-267	铝合金门 单扇平开门	樘	19.09		19.09	
01-12-268	铝合金推拉窗 双扇	樘	19.14		19.14	
01-12-269	铝合金推拉窗 三扇	樘	19.62		19.62	
01-12-270	铝合金推拉窗 四扇	樘	35.12		35.12	
01-12-271	铝合金单扇平开窗 不带顶窗	樘	14.65		14.65	
01-12-272	铝合金单扇平开窗 带顶窗	樘	20.29		20.29	
01-12-273	铝合金双扇平开窗 不带顶窗	樘	29.30		29.30	
01-12-274	铝合金双扇平开窗 带顶窗	樘	34.94		34.94	
01-12-275	普通钢门窗	m ²	32.80		32.80	
第十三章 顶棚工程						
01-13-1	顶棚抹白灰 现浇板下	m ²	19.27	14.44	4.47	0.36
01-13-2	顶棚抹白灰 预制板下	m ²	20.61	15.20	4.99	0.42
01-13-3	顶棚抹水泥砂浆 现浇板下	m ²	23.19	18.24	4.59	0.36
01-13-4	顶棚抹水泥砂浆 预制板下	m ²	42.80	19.00	23.38	0.42
01-13-5	水泥砂浆勾缝	m ²	3.24	3.04	0.18	0.02
01-13-6	混合砂浆抹灰(找平)	m ²	14.03	12.01	2.00	0.02
01-13-7	混合砂浆勾缝	m ²	3.19	3.04	0.13	0.02
01-13-8	钢板网抹混浆	m ²	15.33	12.16	2.80	0.37
01-13-9	钢板网抹白灰	m ²	20.32	15.20	4.63	0.49
01-13-10	板条及其他面层抹白灰	m ²	18.01	14.44	3.23	0.34
01-13-11	苇箔抹白灰	m ²	20.12	18.24	1.88	
01-13-12	方木顶棚龙骨(成品) 一级 单层	m ²	23.45	8.51	14.30	0.64
01-13-13	方木顶棚龙骨(成品) 一级 双层	m ²	30.14	11.78	17.71	0.65
01-13-14	方木顶棚龙骨(成品) 二~三级 单层	m ²	29.85	12.16	17.00	0.69
01-13-15	方木顶棚龙骨(成品) 二~三级 双层	m ²	37.32	16.11	20.49	0.72

第一册 土建工程

定额编号	项目名称	单位	基价 (除税)	其中		
				人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
01-13-16	木龙骨冠型	m ²	273.04	203.22	69.82	
01-13-17	不上人型装配式U型轻钢龙骨 网格尺寸300×300 一级	m ²	104.91	15.96	87.96	0.99
01-13-18	不上人型装配式U型轻钢龙骨 网格尺寸300×300 二~三级	m ²	114.77	18.16	95.60	1.01
01-13-19	不上人型装配式U型轻钢龙骨 网格尺寸450×450 一级	m ²	92.41	12.24	79.18	0.99
01-13-20	不上人型装配式U型轻钢龙骨 网格尺寸450×450 二~三级	m ²	112.54	16.95	87.72	7.87
01-13-21	上人型装配式U型轻钢龙骨 网格尺寸300×300 一级	m ²	109.38	17.02	91.37	0.99
01-13-22	上人型装配式U型轻钢龙骨 网格尺寸300×300 二~三级	m ²	119.93	19.00	99.91	1.02
01-13-23	上人型装配式U型轻钢龙骨 网格尺寸450×450 一级	m ²	96.31	12.92	82.40	0.99
01-13-24	上人型装配式U型轻钢龙骨 网格尺寸450×450 二~三级	m ²	111.04	18.24	91.79	1.01
01-13-25	不上人型装配式U型轻钢龙骨 网格尺寸600×600 一级	m ²	80.62	13.68	65.95	0.99
01-13-26	不上人型装配式U型轻钢龙骨 网格尺寸600×600 二~三级	m ²	95.07	15.96	78.10	1.01
01-13-27	不上人型装配式U型轻钢龙骨 网格尺寸600×600以上 一级	m ²	68.96	12.92	55.05	0.99
01-13-28	不上人型装配式U型轻钢龙骨 网格尺寸600×600以上 二~三级	m ²	86.66	15.20	70.45	1.01
01-13-29	上人型装配式U型轻钢龙骨 网格尺寸600×600 一级	m ²	100.94	15.20	84.75	0.99
01-13-30	上人型装配式U型轻钢龙骨 网格尺寸600×600 二~三级	m ²	100.12	16.72	82.39	1.01
01-13-31	上人型装配式U型轻钢龙骨 网格尺寸600×600以上 一级	m ²	73.68	14.44	58.25	0.99
01-13-32	上人型装配式U型轻钢龙骨 网格尺寸600×600以上 二~三级	m ²	91.58	15.96	74.61	1.01
01-13-33	轻钢顶棚龙骨弧形 不上人型	m ²	53.07	27.36	25.34	0.37
01-13-34	轻钢顶棚龙骨弧形 上人型	m ²	56.58	28.88	27.33	0.37
01-13-35	不上人型装配式T型铝合金龙骨 网格尺寸300×300 一级	m ²	82.10	17.48	64.20	0.42
01-13-36	不上人型装配式T型铝合金龙骨 网格尺寸300×300 二~三级	m ²	94.79	18.24	76.10	0.45
01-13-37	不上人型装配式T型铝合金龙骨 网格尺寸450×450 一级	m ²	74.17	16.72	57.03	0.42
01-13-38	不上人型装配式T型铝合金龙骨 网格尺寸450×450 二~三级	m ²	86.70	17.48	68.77	0.45
01-13-39	上人型装配式T型铝合金龙骨 网格尺寸300×300 一级	m ²	85.69	18.24	67.03	0.42

第一册 土建工程

定额编号	项目名称	单位	基价 (除税)	其中		
				人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
01-13-40	上人型装配式T型铝合金龙骨 网格尺寸300×300 二~三级	m ²	100.48	19.76	80.27	0.45
01-13-41	上人型装配式T型铝合金龙骨 网格尺寸450×450 一级	m ²	77.00	16.72	59.86	0.42
01-13-42	上人型装配式T型铝合金龙骨 网格尺寸450×450 二~三级	m ²	91.69	18.24	73.00	0.45
01-13-43	不上人型装配式T型铝合金龙骨 网格尺寸600×600 一级	m ²	67.34	14.44	52.89	0.01
01-13-44	不上人型装配式T型铝合金龙骨 网格尺寸600×600 二~三级	m ²	81.33	15.96	65.36	0.01
01-13-45	不上人型装配式T型铝合金龙骨 网格尺寸600×600以上 一级	m ²	71.48	13.68	57.79	0.01
01-13-46	不上人型装配式T型铝合金龙骨 网格尺寸600×600以上 二~三级	m ²	85.61	15.20	70.40	0.01
01-13-47	上人型装配式T型铝合金龙骨 网格尺寸600×600 一级	m ²	71.21	15.20	56.00	0.01
01-13-48	上人型装配式T型铝合金龙骨 网格尺寸600×600 二~三级	m ²	85.62	15.96	69.65	0.01
01-13-49	上人型装配式T型铝合金龙骨 网格尺寸600×600以上 一级	m ²	75.41	14.44	60.96	0.01
01-13-50	上人型装配式T型铝合金龙骨 网格尺寸600×600以上 二~三级	m ²	90.66	15.96	74.69	0.01
01-13-51	铝合金方板顶棚龙骨 不上人型嵌入式 面层规格 500×500	m ²	47.87	17.48	30.08	0.31
01-13-52	铝合金方板顶棚龙骨 不上人型嵌入式 面层规格 600×600	m ²	44.30	15.96	28.03	0.31
01-13-53	铝合金方板顶棚龙骨 不上人型嵌入式 面层规格 600×600以上	m ²	37.43	15.20	21.92	0.31
01-13-54	铝合金方板顶棚龙骨 上人型嵌入式 面层规格 500×500	m ²	50.89	18.24	32.34	0.31
01-13-55	铝合金方板顶棚龙骨 上人型嵌入式 面层规格 600×600	m ²	40.50	16.72	23.47	0.31
01-13-56	铝合金方板顶棚龙骨 上人型嵌入式 面层规格 600×600以上	m ²	40.00	15.96	23.73	0.31
01-13-57	铝合金方板顶棚龙骨 不上人型浮搁式 面层规格 500×500	m ²	51.22	15.96	34.85	0.41
01-13-58	铝合金方板顶棚龙骨 不上人型浮搁式 面层规格 600×600	m ²	46.27	14.44	31.42	0.41
01-13-59	铝合金方板顶棚龙骨 不上人型浮搁式 面层规格 600×600以上	m ²	37.42	10.64	26.37	0.41
01-13-60	铝合金方板顶棚龙骨 上人型浮搁式 面层规格 500×500	m ²	55.14	16.72	38.01	0.41
01-13-61	铝合金方板顶棚龙骨 上人型浮搁式 面层规格 600×600	m ²	49.93	15.20	34.32	0.41
01-13-62	铝合金方板顶棚龙骨 上人型浮搁式 面层规格 600×600以上	m ²	40.93	11.40	29.12	0.41

第一册 土建工程

定额编号	项目名称	单位	基价 (除税)	其中		
				人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
01-13-63	铝合金轻型方板顶棚龙骨 中龙骨直接吊挂骨架 500×500	m ²	43.69	14.44	28.66	0.59
01-13-64	铝合金轻型方板顶棚龙骨 中龙骨直接吊挂骨架 600×600	m ²	36.14	11.40	24.20	0.54
01-13-65	铝合金轻型方板顶棚龙骨 中龙骨直接吊挂骨架 600×600以上	m ²	24.83	9.12	15.35	0.36
01-13-66	铝合金条板顶棚龙骨 中型	m ²	29.30	15.20	13.79	0.31
01-13-67	铝合金条板顶棚龙骨 轻型	m ²	28.99	15.20	13.48	0.31
01-13-68	铝合金隔片式顶棚龙骨 隔片间距 100	m ²	17.33	9.12	7.90	0.31
01-13-69	铝合金隔片式顶棚龙骨 隔片间距 150	m ²	16.50	8.36	7.83	0.31
01-13-70	烤漆龙骨顶棚 T型吊顶 明架式	m ²	66.01	21.28	44.59	0.14
01-13-71	烤漆龙骨顶棚 H型吊顶 暗架式	m ²	88.52	22.80	65.58	0.14
01-13-72	混凝土板下吊钢筋	m ²	3.75		3.75	
01-13-73	基层板 中密度板 木龙骨上	m ²	32.84	9.12	23.71	0.01
01-13-74	基层板 中密度板 轻钢龙骨上	m ²	34.96	10.64	24.32	
01-13-75	基层板 细木工板 木龙骨上	m ²	42.25	9.12	33.12	0.01
01-13-76	基层板 细木工板 轻钢龙骨上	m ²	44.37	10.64	33.73	
01-13-77	基层板 钉九夹板 木龙骨上	m ²	39.42	9.12	30.29	0.01
01-13-78	基层板 钉九夹板 轻钢龙骨上	m ²	41.54	10.64	30.90	
01-13-79	基层板 钉纸面石膏板 木龙骨上	m ²	24.70	7.75	16.95	
01-13-80	基层板 钉纸面石膏板 轻钢龙骨上	m ²	26.07	9.12	16.95	
01-13-81	造型层铺钉 中密度板	m ²	33.77	9.12	24.64	0.01
01-13-82	造型层铺钉 细木工板	m ²	43.17	9.12	34.04	0.01
01-13-83	造型层铺钉 五夹板	m ²	64.65	9.12	55.52	0.01
01-13-84	造型层铺钉 九夹板	m ²	40.34	9.12	31.21	0.01
01-13-85	木夹板面层装饰夹板 不拼花	m ²	60.12	12.16	47.95	0.01
01-13-86	木夹板面层装饰夹板 拼花	m ²	68.17	14.44	53.72	0.01
01-13-87	0.03m ² 以内小面积贴 夹板	m ²	76.53	22.80	53.72	0.01
01-13-88	防火板	m ²	56.52	10.64	45.88	
01-13-89	板条饰面	m ²	13.81	5.32	8.49	
01-13-90	薄板饰面	m ²	29.46	11.40	18.06	
01-13-91	水泥压木丝板	m ²	12.34	5.32	7.02	
01-13-92	胶压刨花板	m ²	29.64	6.08	23.56	
01-13-93	三合板面层穿孔 带压条	m ²	62.12	12.92	49.20	
01-13-94	三合板面层穿孔 不带压条	m ²	59.89	14.44	45.45	
01-13-95	三合板面层不穿孔 带压条	m ²	54.52	5.32	49.20	
01-13-96	三合板面层不穿孔 不带压条	m ²	53.05	7.60	45.45	
01-13-97	五合板面层穿孔 带压条	m ²	76.10	15.20	60.90	
01-13-98	五合板面层穿孔 不带压条	m ²	76.15	19.00	57.15	

第一册 土建工程

定额编号	项目名称	单位	基价 (除税)	其中		
				人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
01-13-99	五合板面层不穿孔 带压条	m ²	69.26	8.36	60.90	
01-13-100	五合板面层不穿孔 不带压条	m ²	68.55	11.40	57.15	
01-13-101	矿棉板 贴在基层板上	m ²	42.56	12.92	29.64	
01-13-102	矿棉板 搁在龙骨上	m ²	32.50	8.36	24.14	
01-13-103	玻璃纤维板	m ²	32.56	15.96	16.60	
01-13-104	埃特板	m ²	44.49	9.12	35.37	
01-13-105	塑料板	m ²	57.86	10.64	47.22	
01-13-106	镜面玲珑板	m ²	252.15	40.28	211.87	
01-13-107	铝板网 搁在龙骨上	m ²	28.55	8.36	20.19	
01-13-108	铝板网 钉在龙骨上	m ²	29.60	9.12	20.48	
01-13-109	铝塑板 贴在基层上	m ²	269.32	12.54	256.78	
01-13-110	铝塑板 贴在龙骨上	m ²	263.67	11.40	252.27	
01-13-111	钙塑板安装在 U型轻钢龙骨上	m ²	21.40	11.40	10.00	
01-13-112	钙塑板安装在 T型铝合金龙骨上	m ²	12.56	3.80	8.76	
01-13-113	石膏板安装在 U型轻钢龙骨上	m ²	26.83	9.88	16.95	
01-13-114	石膏板安装在 T型铝合金龙骨上	m ²	19.51	3.80	15.71	
01-13-115	石膏板嵌缝	m ²	7.68	3.80	3.88	
01-13-116	竹片饰面	m ²	81.58	22.04	59.54	
01-13-117	镜面不锈钢板	m ²	261.40	16.72	244.68	
01-13-118	镜面玻璃	m ²	211.59	44.84	166.75	
01-13-119	隔声板	m ²	149.11	15.20	133.91	
01-13-120	铝合金条板 闭缝	m ²	94.56	25.84	68.72	
01-13-121	铝合金条板 开缝	m ²	67.83	17.48	50.35	
01-13-122	铝合金方板 嵌入式	m ²	128.51	19.68	108.83	
01-13-123	铝合金方板 浮搁式	m ²	128.51	19.68	108.83	
01-13-124	铝栅假顶棚	m ²	255.39	60.80	194.59	
01-13-125	铝合金扣板 顶棚	m ²	119.10	18.24	100.86	
01-13-126	铝合金扣板 雨篷	m ²	277.25	76.00	196.72	4.53
01-13-127	雨篷底吊铝骨架铝条天棚	m ²	30.00	15.20	14.80	
01-13-128	双面复合铝板	m ²	268.94	12.16	256.78	
01-13-129	微孔铝板	m ²	99.77	19.00	80.67	0.10
01-13-130	PVC扣板	m ²	52.87	18.24	34.63	
01-13-131	金属网格	m ²	20.33	12.16	8.17	
01-13-132	彩绘玻璃硬木基层	m ²	414.35	32.68	381.67	
01-13-133	彩绘玻璃顶棚 T型铝合金骨架	m ²	119.85	12.16	107.69	
01-13-134	织物软吊顶	m ²	117.86	15.96	101.90	
01-13-135	中空玻璃采光顶棚 铝结构	m ²	309.17	83.60	225.57	
01-13-136	中空玻璃采光顶棚 钢结构	m ²	322.05	98.80	223.25	

第一册 土建工程

定额编号	项目名称	单位	基价 (除税)	其中		
				人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
01-13-137	钢化玻璃 钢结构	m ²	166.67	70.68	95.99	
01-13-138	PVC耐力板采光顶棚 平面	m ²	570.31	94.24	476.07	
01-13-139	PVC耐力板采光顶棚 拱型	m ²	724.20	120.84	603.36	
01-13-140	轻质隔热彩钢夹芯板顶棚 厚40	m ²	81.72	28.12	53.60	
01-13-141	轻质隔热彩钢夹芯板顶棚 厚50	m ²	93.48	30.40	63.08	
01-13-142	轻质隔热彩钢夹芯板顶棚 厚75	m ²	100.51	32.68	67.83	
01-13-143	轻质隔热彩钢夹芯板顶棚 厚100	m ²	194.43	36.48	157.95	
01-13-144	榉木送风口	个	120.53	11.40	109.13	
01-13-145	榉木回风口	个	123.78	12.92	110.86	
01-13-146	铝合金送风口	个	107.71	11.40	96.31	
01-13-147	铝合金回风口	个	110.05	12.92	97.13	
01-13-148	顶棚保温 袋装珍珠岩保温 5cm厚	m ²	324.11	12.16	311.95	
01-13-149	顶棚保温 袋装珍珠岩保温 每增1cm	m ²	64.40	1.82	62.58	
01-13-150	顶棚保温 聚苯泡沫保温 5cm厚	m ²	35.01	10.64	24.37	
01-13-151	顶棚保温 聚苯泡沫保温 每增1cm	m ²	6.35	1.82	4.53	
01-13-152	顶棚保温 岩棉保温 5cm厚	m ²	444.13	40.28	403.85	
01-13-153	顶棚保温 岩棉保温 每增1cm	m ²	86.85	6.08	80.77	
01-13-154	顶棚龙骨架保温 超细玻璃棉	m ²	10.10	5.32	4.78	
01-13-155	顶棚龙骨架保温 玻璃纤维棉	m ²	32.18	5.32	26.86	
01-13-156	顶棚保温补板制作安装	m ²	40.41	5.32	35.09	
第十四章 油漆、涂料、裱糊工程						
01-14-1	单层木门 清理刷漆 两遍	10m ²	260.57	192.05	68.52	
01-14-2	单层木门 翻新 两遍	10m ²	469.36	283.02	186.34	
01-14-3	单层木门 新做 两遍	10m ²	246.04	169.33	76.71	
01-14-4	单层木窗 清理刷漆 两遍	10m ²	249.74	192.05	57.69	
01-14-5	单层木窗 翻新 两遍	10m ²	438.97	283.02	155.95	
01-14-6	单层木窗 新做 两遍	10m ²	233.28	169.33	63.95	
01-14-7	墙面墙裙 清理刷漆 两遍	10m ²	149.38	119.09	30.29	
01-14-8	墙面墙裙 翻新 两遍	10m ²	249.94	160.82	89.12	
01-14-9	墙面墙裙 新做 两遍	10m ²	143.96	108.68	35.28	
01-14-10	木扶手(不带托板) 清理刷漆 两遍	10m	49.43	42.41	7.02	
01-14-11	木扶手(不带托板) 翻新 两遍	10m	80.92	61.86	19.06	
01-14-12	木扶手(不带托板) 新做 两遍	10m	44.93	37.54	7.39	
01-14-13	其他木材面 清理刷漆 两遍	10m ²	150.75	116.81	33.94	
01-14-14	其他木材面 翻新 两遍	10m ²	262.07	162.72	99.35	
01-14-15	其他木材面 新做 两遍	10m ²	144.04	105.34	38.70	
01-14-16	单层木门 清理刷漆 三遍	10m ²	436.83	350.66	86.17	
01-14-17	单层木门 翻新 三遍	10m ²	639.31	388.74	250.57	

第一册 土建工程

定额编号	项目名称	单位	基价 (除税)	其中		
				人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
01-14-18	单层木门 新做 三遍	10m ²	461.56	341.16	120.40	
01-14-19	单层木窗 清理刷漆 三遍	10m ²	422.53	350.66	71.87	
01-14-20	单层木窗 翻新 三遍	10m ²	597.59	388.74	208.85	
01-14-21	单层木窗 新做 三遍	10m ²	441.54	341.16	100.38	
01-14-22	墙面墙裙 清理刷漆 三遍	10m ²	204.70	164.24	40.46	
01-14-23	墙面墙裙 翻新 三遍	10m ²	321.08	202.31	118.77	
01-14-24	墙面墙裙 新做 三遍	10m ²	209.92	154.74	55.18	
01-14-25	木扶手(不带托板) 清理刷漆 三遍	10m	94.03	85.73	8.30	
01-14-26	木扶手(不带托板) 翻新 三遍	10m	114.05	89.38	24.67	
01-14-27	木扶手(不带托板) 新做 三遍	10m	96.43	84.82	11.61	
01-14-28	其他木材面 清理刷漆 三遍	10m ²	273.00	228.68	44.32	
01-14-29	其他木材面 翻新 三遍	10m ²	397.21	266.76	130.45	
01-14-30	其他木材面 新做 三遍	10m ²	279.94	219.18	60.76	
01-14-31	每增加一遍调和漆 单层木门	10m ²	75.89	42.41	33.48	
01-14-32	每增加一遍调和漆 单层木窗	10m ²	70.39	42.41	27.98	
01-14-33	每增加一遍调和漆 墙面墙裙	10m ²	46.23	30.86	15.37	
01-14-34	每增加一遍调和漆 木扶手(不带托板)	10m	14.77	11.55	3.22	
01-14-35	每增加一遍调和漆 其他木材面	10m ²	47.96	31.08	16.88	
01-14-36	单层木门 清理刷漆	10m ²	337.45	258.32	79.13	
01-14-37	单层木门 翻新	10m ²	612.64	388.13	224.51	
01-14-38	单层木门 新做	10m ²	489.09	369.13	119.96	
01-14-39	单层木窗 清理刷漆	10m ²	324.29	258.32	65.97	
01-14-40	单层木窗 翻新	10m ²	575.28	388.13	187.15	
01-14-41	单层木窗 新做	10m ²	469.15	369.13	100.02	
01-14-42	墙面墙裙 清理刷漆	10m ²	210.63	174.27	36.36	
01-14-43	墙面墙裙 翻新	10m ²	374.44	267.90	106.54	
01-14-44	墙面墙裙 新做	10m ²	303.66	248.90	54.76	
01-14-45	木扶手(不带托板) 清理刷漆	10m	71.84	64.22	7.62	
01-14-46	木扶手(不带托板) 翻新	10m	121.52	99.33	22.19	
01-14-47	木扶手(不带托板) 新做	10m	103.29	91.73	11.56	
01-14-48	其他木材面 清理刷漆	10m ²	206.43	166.36	40.07	
01-14-49	其他木材面 翻新	10m ²	370.61	256.58	114.03	
01-14-50	其他木材面 新做	10m ²	298.10	237.58	60.52	
01-14-51	每增加一遍磁漆 单层木门	10m ²	87.55	56.32	31.23	
01-14-52	每增加一遍磁漆 单层木窗	10m ²	82.34	56.32	26.02	
01-14-53	每增加一遍磁漆 墙面墙裙	10m ²	40.98	26.68	14.30	
01-14-54	每增加一遍磁漆 木扶手(不带托板)	10m	18.28	15.28	3.00	
01-14-55	每增加一遍磁漆 其他木材面	10m ²	57.00	41.27	15.73	

第一册 土建工程

定额编号	项目名称	单位	基价 (除税)	其中		
				人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
01-14-56	单层木门 清理刷漆	10m ²	337.05	259.39	77.66	
01-14-57	单层木门 翻新	10m ²	563.04	324.14	238.90	
01-14-58	单层木门 新做	10m ²	391.94	305.14	86.80	
01-14-59	单层木窗 清理刷漆	10m ²	324.13	259.39	64.74	
01-14-60	单层木窗 翻新	10m ²	523.22	324.14	199.08	
01-14-61	单层木窗 新做	10m ²	377.47	305.14	72.33	
01-14-62	墙面墙裙 清理刷漆	10m ²	140.42	109.21	31.21	
01-14-63	墙面墙裙 翻新	10m ²	276.39	175.03	101.36	
01-14-64	墙面墙裙 新做	10m ²	190.99	156.03	34.96	
01-14-65	木扶手(不带托板) 清理刷漆	10m	67.46	59.51	7.95	
01-14-66	木扶手(不带托板) 翻新	10m	116.21	92.57	23.64	
01-14-67	木扶手(不带托板) 新做	10m	93.38	84.97	8.41	
01-14-68	其他木材面 清理刷漆	10m ²	196.59	160.97	35.62	
01-14-69	其他木材面 翻新	10m ²	363.89	248.98	114.91	
01-14-70	其他木材面 新做	10m ²	269.76	229.98	39.78	
01-14-71	每增加一遍清漆 单层木门	10m ²	52.50	25.69	26.81	
01-14-72	每增加一遍清漆 单层木窗	10m ²	48.03	25.69	22.34	
01-14-73	每增加一遍清漆 墙面墙裙	10m ²	31.73	20.67	11.06	
01-14-74	每增加一遍清漆 木扶手(不带托板)	10m	9.51	6.92	2.59	
01-14-75	每增加一遍清漆 其他木材面	10m ²	35.85	23.33	12.52	
01-14-76	木地板 清理刷漆	10m ²	163.76	87.78	75.98	
01-14-77	木地板 翻新	10m ²	228.82	96.14	132.68	
01-14-78	木地板 新做	10m ²	171.03	83.60	87.43	
01-14-79	木地板 每增加一遍清漆	10m ²	27.71	9.12	18.59	
01-14-80	单层木门 翻新	10m ²	582.95	296.40	286.55	
01-14-81	单层木门 新做	10m ²	487.53	277.40	210.13	
01-14-82	单层木窗 翻新	10m ²	516.90	296.40	220.50	
01-14-83	单层木窗 新做	10m ²	439.14	277.40	161.74	
01-14-84	墙面墙裙 翻新	10m ²	335.85	199.12	136.73	
01-14-85	墙面墙裙 新做	10m ²	279.23	180.12	99.11	
01-14-86	木扶手(不带托板) 翻新	10m	111.40	87.40	24.00	
01-14-87	木扶手(不带托板) 新做	10m	97.35	79.80	17.55	
01-14-88	其他木材面 翻新	10m ²	336.95	203.68	133.27	
01-14-89	其他木材面 新做	10m ²	281.32	184.68	96.64	
01-14-90	每增加一遍聚酯清漆 单层木门	10m ²	94.19	50.92	43.27	
01-14-91	每增加一遍聚酯清漆 单层木窗	10m ²	83.67	50.92	32.75	
01-14-92	每增加一遍聚酯清漆 墙面墙裙	10m ²	54.42	34.20	20.22	
01-14-93	每增加一遍聚酯清漆 木扶手(不带托板)	10m	22.50	15.96	6.54	

第一册 土建工程

定额编号	项目名称	单位	基价 (除税)	其中		
				人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
01-14-94	每增加一遍聚酯清漆 其他木材面	10m ²	53.88	34.20	19.68	
01-14-95	单层木门 翻新	10m ²	582.13	214.62	367.51	
01-14-96	单层木门 新做	10m ²	454.50	195.62	258.88	
01-14-97	单层木窗 翻新	10m ²	497.68	214.62	283.06	
01-14-98	单层木窗 新做	10m ²	394.99	195.62	199.37	
01-14-99	墙面墙裙 翻新	10m ²	319.15	152.76	166.39	
01-14-100	墙面墙裙 新做	10m ²	255.53	133.76	121.77	
01-14-101	木扶手(不带托板) 翻新	10m	98.56	65.36	33.20	
01-14-102	木扶手(不带托板) 新做	10m	65.30	43.78	21.52	
01-14-103	其他木材面 翻新	10m ²	307.93	140.60	167.33	
01-14-104	其他木材面 新做	10m ²	243.46	121.60	121.86	
01-14-105	每增加一遍聚氨酯漆 单层木门	10m ²	103.08	50.69	52.39	
01-14-106	每增加一遍聚氨酯漆 单层木窗	10m ²	90.50	50.69	39.81	
01-14-107	每增加一遍聚氨酯漆 墙面墙裙	10m ²	58.67	34.20	24.47	
01-14-108	每增加一遍聚氨酯漆 木扶手(不带托板)	10m	18.87	11.86	7.01	
01-14-109	每增加一遍聚氨酯漆 其他木材面	10m ²	54.81	31.01	23.80	
01-14-110	木地板刷地板漆 清理刷漆	10m ²	74.75	50.31	24.44	
01-14-111	木地板刷地板漆 新做	10m ²	64.44	41.19	23.25	
01-14-112	木地板 润油粉、油色漆片、擦软蜡	10m ²	123.55	96.75	26.80	
01-14-113	木地板 润粉烫蜡	10m ²	134.67	123.50	11.17	
01-14-114	木地板 本色烫蜡	10m ²	142.27	123.50	18.77	
01-14-115	木地板 清理刷漆、擦软蜡	10m ²	74.02	63.84	10.18	
01-14-116	单层木门 翻新	10m ²	734.75	438.29	296.46	
01-14-117	单层木门 新做	10m ²	597.81	425.52	172.29	
01-14-118	单层木窗 翻新	10m ²	685.40	438.29	247.11	
01-14-119	单层木窗 新做	10m ²	569.16	425.52	143.64	
01-14-120	墙面墙裙 翻新	10m ²	392.12	250.80	141.32	
01-14-121	墙面墙裙 新做	10m ²	324.11	245.94	78.17	
01-14-122	木扶手(不带托板) 翻新	10m	136.35	117.72	18.63	
01-14-123	木扶手(不带托板) 新做	10m	123.40	107.01	16.39	
01-14-124	其他木材面 翻新	10m ²	443.28	287.43	155.85	
01-14-125	其他木材面 新做	10m ²	365.93	279.07	86.86	
01-14-126	单层木门 翻新	10m ²	912.66	606.78	305.88	
01-14-127	单层木门 新做	10m ²	733.34	587.78	145.56	
01-14-128	单层木窗 翻新	10m ²	861.70	606.78	254.92	
01-14-129	单层木窗 新做	10m ²	709.09	587.78	121.31	
01-14-130	墙面墙裙 翻新	10m ²	427.89	276.56	151.33	
01-14-131	墙面墙裙 新做	10m ²	340.00	265.92	74.08	

第一册 土建工程

定额编号	项目名称	单位	基价 (除税)	其中		
				人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
01-14-132	木扶手(不带托板) 翻新	10m	200.27	171.38	28.89	
01-14-133	木扶手(不带托板) 新做	10m	176.98	163.25	13.73	
01-14-134	其他木材面 翻新	10m ²	598.00	441.86	156.14	
01-14-135	其他木材面 新做	10m ²	502.92	429.02	73.90	
01-14-136	单层木门 翻新	10m ²	1071.01	784.47	286.54	
01-14-137	单层木门 新做	10m ²	995.21	713.18	282.03	
01-14-138	单层木窗 翻新	10m ²	1022.22	784.47	237.75	
01-14-139	单层木窗 新做	10m ²	947.17	713.18	233.99	
01-14-140	墙面墙裙 翻新	10m ²	656.70	515.13	141.57	
01-14-141	墙面墙裙 新做	10m ²	607.62	468.31	139.31	
01-14-142	木扶手(不带托板) 翻新	10m	245.23	217.36	27.87	
01-14-143	木扶手(不带托板) 新做	10m	225.00	197.60	27.40	
01-14-144	其他木材面 翻新	10m ²	716.41	572.66	143.75	
01-14-145	其他木材面 新做	10m ²	662.09	520.60	141.49	
01-14-146	每增加一遍硝基清漆 单层木门	10m ²	81.52	50.39	31.13	
01-14-147	每增加一遍硝基清漆 单层木窗	10m ²	76.13	50.39	25.74	
01-14-148	每增加一遍硝基清漆 墙面墙裙	10m ²	39.47	23.79	15.68	
01-14-149	每增加一遍硝基清漆 木扶手(不带托板)	10m	11.40	5.70	5.70	
01-14-150	每增加一遍硝基清漆 其他木材面	10m ²	35.92	25.69	10.23	
01-14-151	单层木门 翻新	10m ²	918.13	544.01	374.12	
01-14-152	单层木门 新做	10m ²	794.48	533.37	261.11	
01-14-153	单层木窗 翻新	10m ²	855.92	544.01	311.91	
01-14-154	单层木窗 新做	10m ²	751.01	533.37	217.64	
01-14-155	墙面墙裙 翻新	10m ²	498.41	311.30	187.11	
01-14-156	墙面墙裙 新做	10m ²	430.00	299.29	130.71	
01-14-157	木扶手(不带托板) 翻新	10m	207.55	170.47	37.08	
01-14-158	木扶手(不带托板) 新做	10m	173.12	148.20	24.92	
01-14-159	其他木材面 翻新	10m ²	596.32	404.40	191.92	
01-14-160	其他木材面 新做	10m ²	516.85	385.17	131.68	
01-14-161	每增加一遍丙烯酸漆 单层木门	10m ²	123.29	59.28	64.01	
01-14-162	每增加一遍丙烯酸漆 单层木窗	10m ²	112.63	59.28	53.35	
01-14-163	每增加一遍丙烯酸漆 墙面墙裙	10m ²	74.58	42.56	32.02	
01-14-164	每增加一遍丙烯酸漆 木扶手(不带托板)	10m	24.37	18.24	6.13	
01-14-165	每增加一遍丙烯酸漆 其他木材面	10m ²	75.51	43.24	32.27	
01-14-166	防火漆 单层木门	10m ²	285.58	184.68	100.90	
01-14-167	防火漆 单层木窗	10m ²	268.95	184.68	84.27	
01-14-168	防火漆 墙面墙裙	10m ²	140.84	98.80	42.04	
01-14-169	防火漆 木扶手(不带托板)	10m	57.26	46.66	10.60	

第一册 土建工程

定额编号	项目名称	单位	基价 (除税)	其中		
				人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
01-14-170	防火漆 其他木材面	10m ²	175.54	124.56	50.98	
01-14-171	天棚、墙面刷调和漆 底油一遍、调和漆两遍 清理刷漆	10m ²	96.68	71.29	25.39	
01-14-172	天棚、墙面刷调和漆 底油一遍、调和漆两遍 翻新	10m ²	171.76	100.55	71.21	
01-14-173	天棚、墙面刷调和漆 底油一遍、调和漆两遍 新做	10m ²	85.79	51.76	34.03	
01-14-174	拉毛墙面刷调和漆 喷刷两遍	10m ²	108.53	55.94	52.59	
01-14-175	拉毛墙面刷调和漆 每增减一遍	10m ²	30.73	12.92	17.81	
01-14-176	天棚、墙面刷无光调和漆 底油一遍、调和漆 两遍 清理刷漆	10m ²	117.11	89.15	27.96	
01-14-177	天棚、墙面刷无光调和漆 底油一遍、调和漆 两遍 翻新	10m ²	201.70	125.70	76.00	
01-14-178	天棚、墙面刷无光调和漆 底油一遍、调和漆 两遍 新做	10m ²	102.59	64.68	37.91	
01-14-179	天棚、墙面刷磁漆 底油一遍、磁漆两遍 清理 刷漆	10m ²	105.04	76.76	28.28	
01-14-180	天棚、墙面刷磁漆 底油一遍、磁漆两遍 翻新	10m ²	182.99	106.02	76.97	
01-14-181	天棚、墙面刷磁漆 底油一遍、磁漆两遍 新做	10m ²	96.09	57.23	38.86	
01-14-182	天棚墙面每增减一遍 调和漆	10m ²	23.97	10.94	13.03	
01-14-183	天棚墙面每增减一遍 无光调和漆	10m ²	29.68	13.68	16.00	
01-14-184	天棚墙面每增减一遍 磁漆	10m ²	24.93	10.94	13.99	
01-14-185	涂刷耐酸漆二遍 清理刷漆	10m ²	192.45	94.85	97.60	
01-14-186	涂刷耐酸漆二遍 新做	10m ²	166.33	68.86	97.47	
01-14-187	涂刷耐酸漆二遍 每增减一遍	10m ²	30.30	14.59	15.71	
01-14-188	刷沥青漆二遍 清理刷漆	10m ²	185.31	102.98	82.33	
01-14-189	刷沥青漆二遍 新做	10m ²	147.99	68.86	79.13	
01-14-190	刷沥青漆二遍 每增减一遍	10m ²	25.34	14.59	10.75	
01-14-191	喷刷过氯乙烯漆五遍成活 清理刷漆	10m ²	350.81	130.42	220.39	
01-14-192	喷刷过氯乙烯漆五遍成活 新做	10m ²	319.49	99.64	219.85	
01-14-193	每增减一道过氯乙烯漆 底漆	10m ²	37.32	14.59	22.73	
01-14-194	每增减一道过氯乙烯漆 磁漆	10m ²	35.06	14.59	20.47	
01-14-195	每增减一道过氯乙烯漆 清漆	10m ²	52.67	14.14	38.53	
01-14-196	天棚、内墙满刮腻子 二遍 旧面	10m ²	73.90	64.60	9.30	
01-14-197	天棚、内墙满刮腻子 二遍 新面	10m ²	45.15	38.00	7.15	
01-14-198	天棚、内墙满刮腻子 二遍 每增一遍	10m ²	15.81	12.92	2.89	
01-14-199	外墙满刮腻子 二遍 旧面	10m ²	84.68	73.26	11.42	
01-14-200	外墙满刮腻子 二遍 新面	10m ²	55.45	46.66	8.79	
01-14-201	外墙满刮腻子 二遍 每增一遍	10m ²	29.03	25.84	3.19	
01-14-202	天棚、内墙满刮成品腻子 二遍	10m ²	73.60	36.48	37.12	
01-14-203	天棚、内墙满刮成品腻子 每增一遍	10m ²	29.50	17.86	11.64	

第一册 土建工程

定额编号	项目名称	单位	基价 (除税)	其中		
				人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
01-14-204	天棚、墙面刷乳胶漆二遍 抹灰面	10m ²	73.34	28.12	45.22	
01-14-205	天棚、墙面刷乳胶漆二遍 拉毛面	10m ²	115.96	29.64	86.32	
01-14-206	天棚、墙面刷乳胶漆二遍 栏杆、花饰	10m ²	192.49	74.25	118.24	
01-14-207	天棚、墙面刷乳胶漆二遍 小面积	10m ²	92.64	25.08	67.56	
01-14-208	乳胶漆每增一遍 抹灰面	10m ²	33.59	15.96	17.63	
01-14-209	乳胶漆每增一遍 拉毛面	10m ²	59.88	16.72	43.16	
01-14-210	乳胶漆每增一遍 栏杆、花饰	10m ²	99.67	40.58	59.09	
01-14-211	乳胶漆每增一遍 小面积	10m ²	47.60	13.83	33.77	
01-14-212	墙柱面刷亚光漆五遍成活	10m ²	207.34	93.94	113.40	
01-14-213	墙柱面喷真石漆三遍成活	10m ²	833.24	97.20	736.04	
01-14-214	油漆面画石纹	10m ²	164.17	123.50	40.67	
01-14-215	抹灰面做假木纹	10m ²	229.96	180.50	49.46	
01-14-216	刷调和漆 二遍 金属面	10m ²	114.16	83.30	30.86	
01-14-217	刷调和漆 二遍 金属构件	t	164.46	155.80	8.66	
01-14-218	刷调和漆 每增一遍 金属面	10m ²	58.64	43.24	15.40	
01-14-219	刷调和漆 每增一遍 金属构件	t	78.46	74.10	4.36	
01-14-220	刷醇酸磁漆 二遍 金属面	10m ²	144.61	110.88	33.73	
01-14-221	刷醇酸磁漆 二遍 金属构件	t	214.69	205.20	9.49	
01-14-222	刷醇酸磁漆 每增一遍 金属面	10m ²	74.51	57.68	16.83	
01-14-223	刷醇酸磁漆 每增一遍 金属构件	t	100.61	95.84	4.77	
01-14-224	金属面刷过氯乙烯漆 五遍成活 翻新	10m ²	599.23	293.13	306.10	
01-14-225	金属面刷过氯乙烯漆 五遍成活 新做	10m ²	522.61	266.30	256.31	
01-14-226	金属面刷过氯乙烯漆 每增一遍 底漆	10m ²	95.78	51.22	44.56	
01-14-227	金属面刷过氯乙烯漆 每增一遍 磁漆	10m ²	91.37	51.22	40.15	
01-14-228	金属面刷过氯乙烯漆 每增一遍 清漆	10m ²	102.26	47.27	54.99	
01-14-229	金属构件刷过氯乙烯漆 五遍成活 翻新	t	1482.40	613.78	868.62	
01-14-230	金属构件刷过氯乙烯漆 五遍成活 新做	t	1234.50	511.86	722.64	
01-14-231	金属构件刷过氯乙烯漆 每增一遍 底漆	t	216.84	91.35	125.49	
01-14-232	金属构件刷过氯乙烯漆 每增一遍 磁漆	t	204.31	91.35	112.96	
01-14-233	金属构件刷过氯乙烯漆 每增一遍 清漆	t	246.67	102.83	143.84	
01-14-234	刷沥青漆 三遍 金属面	10m ²	66.73	49.93	16.80	
01-14-235	刷沥青漆 三遍 金属构件	t	381.91	317.98	63.93	
01-14-236	刷沥青漆 每增一遍 金属面	10m ²	22.70	17.10	5.60	
01-14-237	刷沥青漆 每增一遍 金属构件	t	114.54	91.35	23.19	
01-14-238	红丹防锈漆一遍 金属面	10m ²	57.97	33.36	24.61	
01-14-239	红丹防锈漆一遍 金属构件	t	154.27	84.66	69.61	
01-14-240	银粉漆二遍 金属面	10m ²	127.48	98.57	28.91	
01-14-241	银粉漆二遍 金属构件	t	275.54	194.26	81.28	

第一册 土建工程

定额编号	项目名称	单位	基价 (除税)	其中		
				人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
01-14-242	防火漆二遍 金属面	10m ²	143.61	74.10	69.51	
01-14-243	防火漆二遍 金属构件	t	225.55	146.07	79.48	
01-14-244	防腐油一遍 金属面	10m ²	19.03	17.63	1.40	
01-14-245	磷化底漆及锌黄底漆各一遍 平板屋面	10m ²	61.74	30.17	31.57	
01-14-246	喷刷耐酸漆三遍 金属面	10m ²	248.00	165.91	82.09	
01-14-247	喷刷耐酸漆三遍 金属构件	t	569.62	338.58	231.04	
01-14-248	刷金属乳胶底漆二遍 金属面	10m ²	81.68	38.46	43.22	
01-14-249	刷金属乳胶底漆二遍 金属构件	t	224.62	122.36	102.26	
01-14-250	零星装修刷调和漆 户门字号	10份	55.33	54.72	0.61	
01-14-251	零星装修刷调和漆 壁灯吸顶灯板	10块	48.16	45.60	2.56	
01-14-252	零星装修刷调和漆 户内电表盘	10块	34.35	27.36	6.99	
01-14-253	零星装修刷磁漆 壁灯吸顶灯板	10块	50.00	45.60	4.40	
01-14-254	零星装修刷磁漆 户内电表盘	10块	39.52	27.36	12.16	
01-14-255	木材面 刷桐油	10m ²	62.18	45.60	16.58	
01-14-256	木材面 刷防腐油	10m ²	23.02	19.46	3.56	
01-14-257	刷脱化剂	10m ²	128.14	69.16	58.98	
01-14-258	油漆拉毛	10m ²	161.37	109.44	51.93	
01-14-259	石膏拉毛	10m ²	245.97	228.00	17.97	
01-14-260	磨石、花砖面清洗	10m ²	30.26	27.36	2.90	
01-14-261	五金擦洗出亮	10份	59.41	54.72	4.69	
01-14-262	小五金刷漆	100份	55.05	54.72	0.33	
01-14-263	喷刷楼号	10份	193.08	164.16	28.92	
01-14-264	拉油线	10m	15.96	13.68	2.28	
01-14-265	拉粉线	10m	27.79	27.36	0.43	
01-14-266	木基层喷真石漆三遍成活 内墙面	10m ²	845.21	88.92	730.64	25.65
01-14-267	木基层喷真石漆三遍成活 外墙面	10m ²	871.60	98.42	747.53	25.65
01-14-268	油漆封底 清漆	10m ²	56.84	19.00	37.84	
01-14-269	油漆封底 乳胶漆	10m ²	21.74	16.95	4.79	
01-14-270	木材面漂白褪色 板材面	10m ²	168.34	148.58	19.76	
01-14-271	木材面漂白褪色 木线	10m	191.24	185.67	5.57	
01-14-272	铲旧油漆层 金属面	10m ²	8.66	8.66		
01-14-273	铲旧油漆层 木材面	10m ²	15.20	15.20		
01-14-274	铲旧油漆层 抹灰面	10m ²	18.24	18.24		
01-14-275	喷刷大白浆两遍 旧面	10m ²	49.09	45.37	3.72	
01-14-276	喷刷大白浆两遍 新面	10m ²	31.41	29.26	2.15	
01-14-277	喷刷大白浆两遍 旧面	10m ²	51.85	47.27	4.58	
01-14-278	喷刷大白浆两遍 新面	10m ²	34.06	31.16	2.90	
01-14-279	小面积刷浆 大白浆	10m ²	44.48	41.88	2.60	

第一册 土建工程

定额编号	项目名称	单位	基价 (除税)	其中		
				人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
01-14-280	小面积刷浆 大白色浆	10m ²	48.04	44.54	3.50	
01-14-281	石膏板面喷大白浆 旧面	10m ²	147.62	75.47	72.15	
01-14-282	石膏板面喷大白浆 新面	10m ²	97.44	67.87	29.57	
01-14-283	石膏板面喷色浆 旧面	10m ²	153.18	80.03	73.15	
01-14-284	石膏板面喷色浆 新面	10m ²	102.99	72.43	30.56	
01-14-285	内外墙喷刷三遍 石灰浆	10m ²	15.92	15.43	0.49	
01-14-286	内外墙喷刷三遍 水泥浆	10m ²	27.24	23.79	3.45	
01-14-287	刷水性水泥漆二遍	10m ²	87.52	19.00	68.52	
01-14-288	刷仿瓷涂料 二遍	10m ²	66.06	50.08	15.98	
01-14-289	刷仿瓷涂料 每增一遍	10m ²	34.16	26.90	7.26	
01-14-290	刷防火涂料两遍 木板面	10m ²	172.58	63.08	109.50	
01-14-291	刷防火涂料两遍 木方面	10m ²	194.79	95.00	99.79	
01-14-292	刷防火涂料两遍 金属面	10m ²	240.45	130.87	109.58	
01-14-293	每增一遍 木板面	10m ²	78.57	29.34	49.23	
01-14-294	每增一遍 木方面	10m ²	66.65	44.08	22.57	
01-14-295	每增一遍 金属面	10m ²	126.94	77.67	49.27	
01-14-296	刷106涂料二遍 旧面	10m ²	59.44	55.63	3.81	
01-14-297	刷106涂料二遍 新面	10m ²	36.39	32.83	3.56	
01-14-298	刷106涂料 每增一遍	10m ²	10.99	9.12	1.87	
01-14-299	刷砂胶涂料	10m ²	347.05	103.74	208.67	34.64
01-14-300	喷刷防霉涂料	10m ²	125.00	69.92	55.08	
01-14-301	外墙面丙烯酸涂料 光面	10m ²	160.14	70.38	89.76	
01-14-302	外墙面丙烯酸涂料 毛面	10m ²	185.42	70.83	114.59	
01-14-303	外墙面浮雕喷涂	10m ²	452.06	74.25	377.81	
01-14-304	外墙面彩色喷涂	10m ²	475.17	51.38	411.89	11.90
01-14-305	地面喷刷 过氯乙烯涂料	10m ²	240.14	144.25	95.89	
01-14-306	地面喷刷 仿石涂料	10m ²	229.40	177.84	51.56	
01-14-307	墙、柱、梁面一塑三油 大压花	10m ²	319.59	94.16	211.40	14.03
01-14-308	墙、柱、梁面一塑三油 中压花	10m ²	261.43	84.66	164.16	12.61
01-14-309	墙、柱、梁面一塑三油 喷中点、幼点	10m ²	227.85	76.61	139.76	11.48
01-14-310	墙、柱、梁面一塑三油 平面	10m ²	117.90	44.00	73.90	
01-14-311	顶棚一塑三油 大压花	10m ²	331.49	104.50	211.40	15.59
01-14-312	顶棚一塑三油 中压花	10m ²	272.28	94.09	164.16	14.03
01-14-313	顶棚一塑三油 喷中点、幼点	10m ²	238.85	85.04	139.78	14.03
01-14-314	顶棚一塑三油 平面	10m ²	122.84	48.94	73.90	
01-14-315	墙面贴装饰纸 不对花墙纸	10m ²	284.57	113.16	171.41	
01-14-316	墙面贴装饰纸 对花墙纸	10m ²	312.01	132.16	179.85	
01-14-317	墙面贴装饰纸 金属墙纸	10m ²	504.57	132.16	372.41	

第一册 土建工程

定额编号	项目名称	单位	基价 (除税)	其中		
				人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
01-14-318	墙面贴装饰纸 贴锦缎	10m ²	592.35	160.66	431.69	
01-14-319	顶棚面贴装饰纸 不对花墙纸	10m ²	315.45	133.84	181.61	
01-14-320	顶棚面贴装饰纸 对花墙纸	10m ²	339.56	149.42	190.14	
01-14-321	顶棚面贴装饰纸 金属墙纸	10m ²	543.86	149.42	394.44	
01-14-322	顶棚面贴装饰纸 贴锦缎	10m ²	640.42	183.08	457.34	
01-14-323	梁柱面贴装饰纸 不对花墙纸	10m ²	338.08	166.67	171.41	
01-14-324	梁柱面贴装饰纸 对花墙纸	10m ²	367.27	187.42	179.85	
01-14-325	梁柱面贴装饰纸 金属墙纸	10m ²	559.83	187.42	372.41	
01-14-326	梁柱面贴装饰纸 贴锦缎	10m ²	652.77	221.08	431.69	
01-14-327	木门窗换玻璃 3mm	m ²	34.84	15.96	18.88	
01-14-328	木门窗换玻璃 5mm	m ²	40.70	19.00	21.70	
01-14-329	木门窗安装玻璃 3mm	m ²	28.00	9.12	18.88	
01-14-330	木门窗安装玻璃 5mm	m ²	31.58	9.88	21.70	
01-14-331	木门窗带压条换玻璃 3mm	m ²	51.56	15.96	35.60	
01-14-332	木门窗带压条换玻璃 5mm	m ²	57.43	19.00	38.43	
01-14-333	木门窗带压条安装玻璃 3mm	m ²	27.35	9.12	18.23	
01-14-334	木门窗带压条安装玻璃 5mm	m ²	30.94	9.88	21.06	
01-14-335	钢门窗换玻璃 3mm	m ²	64.01	41.04	22.97	
01-14-336	钢门窗换玻璃 5mm	m ²	76.77	50.92	25.85	
01-14-337	钢门窗安装玻璃 3mm	m ²	38.17	15.20	22.97	
01-14-338	钢门窗安装玻璃 5mm	m ²	44.09	18.24	25.85	
01-14-339	铝合金门窗换玻璃 5mm	m ²	64.93	28.12	36.81	
01-14-340	铝合金门窗换玻璃 6mm	m ²	71.92	28.12	43.80	
01-14-341	铝合金门窗安装玻璃 5mm	m ²	55.05	18.24	36.81	
01-14-342	铝合金门窗安装玻璃 6mm	m ²	62.04	18.24	43.80	
01-14-343	铝合金门窗换茶色玻璃 5mm	m ²	69.17	28.12	41.05	
01-14-344	铝合金门窗换茶色玻璃 6mm	m ²	75.81	28.12	47.69	
01-14-345	铝合金门窗安装茶色玻璃 5mm	m ²	59.19	18.24	40.95	
01-14-346	铝合金门窗安装茶色玻璃 6mm	m ²	65.84	18.24	47.60	
01-14-347	钢框光棚安装玻璃 5mm	m ²	69.83	27.36	42.47	
01-14-348	钢框光棚安装玻璃 6mm	m ²	77.05	27.36	49.69	
01-14-349	钢框光棚 安装夹丝玻璃	m ²	177.20	28.88	148.32	
01-14-350	木门窗、木间壁 安装夹丝玻璃	m ²	138.90	21.28	117.62	
01-14-351	钢门窗 安装夹丝玻璃	m ²	150.69	26.60	124.09	
01-14-352	木门窗 安装压花玻璃 3mm	m ²	43.88	10.64	33.24	
01-14-353	木门窗 安装压花玻璃 5mm	m ²	56.85	11.40	45.45	
01-14-354	钢门窗 安装压花玻璃 5mm	m ²	68.23	20.52	47.71	
01-14-355	钢门窗 安装压花玻璃 6mm	m ²	75.27	20.52	54.75	

第一册 土建工程

定额编号	项目名称	单位	基价 (除税)	其中		
				人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
01-14-356	木橱窗 5mm	m ²	37.31	15.20	22.11	
01-14-357	木橱窗 6mm	m ²	48.69	19.76	28.93	
01-14-358	铝合金橱窗 5mm	m ²	50.30	23.56	26.74	
01-14-359	铝合金橱窗 6mm	m ²	61.77	28.12	33.65	
01-14-360	黑板 5mm	m ²	56.77	11.40	45.37	
01-14-361	黑板 6mm	m ²	64.04	11.40	52.64	
01-14-362	木隔墙 3mm	m ²	28.00	9.12	18.88	
01-14-363	木隔墙 5mm	m ²	31.58	9.88	21.70	
01-14-364	木框安装 异形玻璃 3mm	m ²	35.71	17.48	18.23	
01-14-365	木框安装 异形玻璃 5mm	m ²	42.34	21.28	21.06	
01-14-366	钢框安装 异形玻璃 3mm	m ²	45.09	26.60	18.49	
01-14-367	钢框安装 异形玻璃 5mm	m ²	51.76	30.40	21.36	
01-14-368	木夹板基层安装镭射玻璃	m ²	224.15	31.92	192.23	
01-14-369	木门窗加钉补腻子	块	4.03	3.80	0.23	
01-14-370	钢门窗加卡补腻子	块	8.20	7.60	0.60	
第十五章 其他工程						
01-15-1	基层 硬木 带龙骨	m ²	95.77	25.84	69.93	
01-15-2	基层 硬木 不带龙骨	m ²	66.75	17.78	48.97	
01-15-3	基层 胶合板 木龙骨	m ²	95.55	18.70	74.93	1.92
01-15-4	基层 九夹板 木龙骨	m ²	71.25	20.67	50.58	
01-15-5	基层 细木工板 木龙骨	m ²	74.09	20.67	53.42	
01-15-6	基层 中密度板 木龙骨	m ²	64.68	20.67	44.01	
01-15-7	造型层 九夹板	m ²	41.05	9.96	31.09	
01-15-8	造型层 中密度板	m ²	34.48	9.96	24.52	
01-15-9	造型层 细木工板	m ²	43.88	9.96	33.92	
01-15-10	粘贴面层 装饰板	m ²	59.59	13.91	43.76	1.92
01-15-11	粘贴面层 防火板	m ²	50.20	13.15	37.05	
01-15-12	粘贴面层 塑铝板	m ²	272.62	15.88	256.74	
01-15-13	木板(25mm厚) 带龙骨	m ²	449.50	22.42	427.08	
01-15-14	木板(25mm厚) 不带龙骨	m ²	434.88	18.39	416.49	
01-15-15	木龙骨 胶合板	m ²	88.08	16.49	69.67	1.92
01-15-16	木龙骨 九夹板	m ²	63.82	18.47	45.35	
01-15-17	木龙骨 中密度板	m ²	57.25	18.47	38.78	
01-15-18	木龙骨 细木工板	m ²	66.65	18.47	48.18	
01-15-19	粘贴面层 胶粘剂 大理石	m ²	269.13	28.88	240.25	
01-15-20	粘贴面层 胶粘剂 花岗岩	m ²	297.89	28.88	269.01	
01-15-21	粘贴面层 胶粘剂 预制水磨石	m ²	165.83	25.84	139.99	
01-15-22	粘贴面层 水泥砂浆 大理石	m ²	181.71	33.44	147.90	0.37

第一册 土建工程

定额编号	项目名称	单位	基价 (除税)	其中		
				人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
01-15-23	粘贴面层 水泥砂浆 花岗岩	m ²	210.47	33.44	176.66	0.37
01-15-24	粘贴面层 水泥砂浆 预制水磨石	m ²	77.88	29.87	47.64	0.37
01-15-25	粘贴面层 装饰板	m ²	59.59	13.91	43.76	1.92
01-15-26	粘贴面层 防火板	m ²	50.20	13.15	37.05	
01-15-27	粘贴面层 塑铝板	m ²	272.62	15.88	256.74	
01-15-28	基层板 胶合板	m ²	129.17	31.01	96.24	1.92
01-15-29	基层板 装饰板	m ²	121.11	32.68	86.51	1.92
01-15-30	基层板 九夹板	m ²	104.83	32.98	71.85	
01-15-31	基层板 中密度板	m ²	98.25	32.98	65.27	
01-15-32	基层板 细木工板	m ²	107.66	32.98	74.68	
01-15-33	贴面层 装饰板	m ²	61.51	13.91	45.68	1.92
01-15-34	散热口安装 木百叶式	m ²	93.18	6.61	86.57	
01-15-35	散热口安装 铁艺式	m ²	186.30	6.38	179.92	
01-15-36	散热口安装 机制木花格式	m ²	55.01	6.61	48.40	
01-15-37	明式窗帘盒 实木板	m	27.09	10.87	16.22	
01-15-38	明式窗帘盒 细木工板	m	24.86	10.87	13.99	
01-15-39	明式窗帘盒 中密度板	m	20.82	10.87	9.95	
01-15-40	明式窗帘盒 木龙骨 胶合板	m	39.85	6.61	32.22	1.02
01-15-41	明式窗帘盒 木龙骨 装饰板	m	35.49	7.30	27.17	1.02
01-15-42	暗式窗帘盒 木龙骨 九夹板	m ²	62.98	22.12	40.86	
01-15-43	暗式窗帘盒 木龙骨 中密度板	m ²	56.40	22.12	34.28	
01-15-44	暗式窗帘盒 木龙骨 细木工板	m ²	65.81	22.12	43.69	
01-15-45	暗式窗帘盒 贴面层 装饰板	m ²	62.18	16.72	43.54	1.92
01-15-46	帘轨、帘杆 金属单轨	m	24.80	3.65	21.15	
01-15-47	帘轨、帘杆 金属双轨	m	37.36	5.85	31.51	
01-15-48	帘轨、帘杆 木制帘杆	m	20.91	3.65	17.26	
01-15-49	窗帘 布窗帘	m	115.20	0.68	114.52	
01-15-50	窗帘 遮光帘	m	138.84	0.38	138.46	
01-15-51	窗帘 百叶窗帘	m ²	62.37	2.81	59.56	
01-15-52	窗帘 网扣帘	m ²	53.47	0.38	53.09	
01-15-53	平面木装饰线 宽度(mm以内) 10	m	7.37	2.20	5.04	0.13
01-15-54	平面木装饰线 宽度(mm以内) 20	m	8.50	2.20	6.04	0.26
01-15-55	平面木装饰线 宽度(mm以内) 30	m	8.60	2.20	6.14	0.26
01-15-56	平面木装饰线 宽度(mm以内) 50	m	9.65	2.20	6.94	0.51
01-15-57	平面木装饰线 宽度(mm以内) 60	m	10.41	2.51	7.39	0.51
01-15-58	平面木装饰线 宽度(mm以内) 80	m	11.69	2.51	8.67	0.51
01-15-59	平面木装饰线 宽度(mm以内) 100	m	16.08	2.74	12.83	0.51
01-15-60	木角线 宽度(mm以内) 15	m	4.58	2.20	2.00	0.38

第一册 土建工程

定额编号	项目名称	单位	基价 (除税)	其中		
				人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
01-15-61	木角线 宽度(mm以内) 25	m	8.76	2.20	6.18	0.38
01-15-62	木角线 宽度(mm以内) 35	m	11.35	2.20	8.77	0.38
01-15-63	木角线 宽度(mm以内) 50	m	14.51	2.20	11.80	0.51
01-15-64	木角线 宽度(mm以内) 60	m	15.11	2.58	12.02	0.51
01-15-65	木角线 宽度(mm以内) 80	m	17.04	2.89	13.51	0.64
01-15-66	木角线 宽度(mm以内) 100	m	20.21	3.12	16.32	0.77
01-15-67	木顶角线 宽度(mm以内) 30	m	8.20	2.58	5.62	
01-15-68	木顶角线 宽度(mm以内) 50	m	10.08	2.58	7.50	
01-15-69	木顶角线 宽度(mm以内) 80	m	12.37	3.57	8.80	
01-15-70	木顶角线 宽度(mm以内) 100	m	15.48	3.57	11.91	
01-15-71	粘贴石材线条 宽度(mm以内) 50	m	99.76	5.93	93.73	0.10
01-15-72	粘贴石材线条 宽度(mm以内) 80	m	153.97	5.93	147.89	0.15
01-15-73	粘贴石材线条 宽度(mm以内) 100	m	242.41	5.93	236.29	0.19
01-15-74	粘贴石材线条 宽度(mm以内) 150	m	340.42	6.38	333.80	0.24
01-15-75	粘贴石材线条 宽度(mm以内) 200	m	381.05	6.84	373.87	0.34
01-15-76	挂贴石材线条 宽度(mm以内) 100	m	254.32	16.95	237.12	0.25
01-15-77	挂贴石材线条 宽度(mm以内) 150	m	351.85	16.95	334.58	0.32
01-15-78	挂贴石材线条 宽度(mm以内) 200	m	394.42	19.08	374.90	0.44
01-15-79	挂贴石材线条 宽度(mm以内) 300	m	760.21	21.28	738.31	0.62
01-15-80	干挂石材线条宽度(mm) 200以内	m	375.36	21.43	353.37	0.56
01-15-81	干挂石材线条宽度(mm) 200以外	m	791.62	27.74	763.07	0.81
01-15-82	石膏阴阳角线 宽度(mm以内) 50	m	7.81	3.95	3.86	
01-15-83	石膏阴阳角线 宽度(mm以内) 100	m	10.25	4.71	5.54	
01-15-84	石膏阴阳角线 宽度(mm以内) 150	m	9.77	5.55	4.22	
01-15-85	石膏阴阳角线 宽度(mm以内) 200	m	15.13	6.31	8.82	
01-15-86	石膏平面线 宽度(mm以内) 50	m	5.58	3.34	2.24	
01-15-87	石膏平面线 宽度(mm以内) 100	m	6.24	3.80	2.44	
01-15-88	石膏平面线 宽度(mm以内) 150	m	6.84	3.95	2.89	
01-15-89	石膏平面线 宽度(mm以内) 200	m	7.92	4.26	3.66	
01-15-90	石膏灯盘 直径(mm以内) 500	个	74.01	23.10	50.91	
01-15-91	石膏灯盘 直径(mm以内) 1000	个	116.98	31.84	85.14	
01-15-92	石膏灯盘 直径(mm以内) 1500	个	180.80	37.01	143.79	
01-15-93	石膏角花	个	18.46	9.27	9.19	
01-15-94	铝合金线条 宽度(mm) 角线 30以内	m	11.28	3.27	8.01	
01-15-95	铝合金线条 宽度(mm) 角线 30以外	m	13.12	3.95	9.17	
01-15-96	铝合金线条 宽度(mm) 槽线 30以内	m	12.97	3.27	9.70	
01-15-97	铝合金线条 宽度(mm) 槽线 30以外	m	12.82	3.95	8.87	
01-15-98	不锈钢线条 宽度(mm) 角线 30以内	m	21.33	3.57	17.76	

第一册 土建工程

定额编号	项目名称	单位	基价 (除税)	其中		
				人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
01-15-99	不锈钢线条 宽度(mm) 角线 30以外	m	26.03	4.33	21.70	
01-15-100	不锈钢线条 宽度(mm) 槽线 30以内	m	21.10	3.57	17.53	
01-15-101	不锈钢线条 宽度(mm) 槽线 30以外	m	29.58	4.33	25.25	
01-15-102	硬塑料线条	m	7.64	1.98	5.66	
01-15-103	镜面玻璃条 30mm以内	m	4.64	1.98	2.66	
01-15-104	镜面玻璃条 50mm以内	m	5.69	1.98	3.71	
01-15-105	铝镁曲板条 30mm以内	m	2.97	2.13	0.84	
01-15-106	铝镁曲板条 30mm以外	m	3.52	2.13	1.39	
01-15-107	大理石洗漱台 台面及裙边	m ²	437.92	197.37	235.68	4.87
01-15-108	大理石洗漱台 挡水板	m ²	190.47	40.81	149.66	
01-15-109	大理石台面现场加工 开孔	个	22.21	12.77	2.45	6.99
01-15-110	大理石台面现场加工 磨孔边	个	23.72	12.77	0.95	10.00
01-15-111	金属 浴帘杆	个	53.70	2.05	51.65	
01-15-112	金属 浴缸拉手	个	116.62	2.05	114.57	
01-15-113	不锈钢 毛巾杆	个	61.12	2.05	59.07	
01-15-114	不锈钢 毛巾架	个	104.68	2.96	101.72	
01-15-115	不锈钢 卫生纸盒	个	34.65	1.67	32.98	
01-15-116	不锈钢 皂托	个	44.05	1.67	42.38	
01-15-117	不锈钢 毛巾环	个	49.32	1.67	47.65	
01-15-118	镶嵌式瓷皂盒	个	46.44	2.96	43.48	
01-15-119	晾衣绳	个	29.06	2.28	26.78	
01-15-120	卫生间镜面 1m ² 以内 带框	m ²	190.74	34.05	156.69	
01-15-121	卫生间镜面 1m ² 以内 不带框	m ²	196.15	29.03	167.12	
01-15-122	卫生间镜面 1m ² 以外 带框	m ²	176.49	29.49	147.00	
01-15-123	卫生间镜面 1m ² 以外 不带框	m ²	183.72	26.30	157.42	
01-15-124	开启扇 带帮	m ²	285.77	121.22	164.55	
01-15-125	开启扇 不带帮	m ²	188.17	121.22	66.95	
01-15-126	固定扇	m ²	86.37	32.38	53.99	
01-15-127	地簧安装	个	143.49	32.38	111.11	
01-15-128	玻璃门锁	个	32.61	18.47	14.14	
01-15-129	玻璃门拉手 圆盘	副	131.06	14.82	116.24	
01-15-130	玻璃门拉手 管子	副	100.29	14.82	85.47	
01-15-131	玻璃门拉手 石材	副	209.69	14.82	194.87	
01-15-132	玻璃门拉手 铝合金折板	副	83.20	14.82	68.38	
01-15-133	不锈钢包门框 木龙骨	m ²	368.92	64.22	304.41	0.29
01-15-134	不锈钢包门框 钢龙骨	m ²	416.44	61.56	350.72	4.16
01-15-135	塑铝板包门框 木龙骨	m ²	386.51	69.69	316.53	0.29
01-15-136	塑铝板包门框 钢龙骨	m ²	434.02	67.03	362.83	4.16

第一册 土建工程

定额编号	项目名称	单位	基价 (除税)	其中		
				人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
01-15-137	门扇木骨架	m ²	63.02	37.77	25.25	
01-15-138	门扇基层板 胶合板	m ²	51.80	6.38	43.50	1.92
01-15-139	门扇基层板 九夹板	m ²	38.57	8.36	30.21	
01-15-140	门扇基层板 细木工板	m ²	41.41	8.36	33.05	
01-15-141	九夹板造型层	m ²	41.05	9.96	31.09	
01-15-142	门扇贴装饰板面层	m ²	59.59	13.91	43.76	1.92
01-15-143	成品门扇安装	扇	354.16	18.62	335.54	
01-15-144	成品门套 双面贴脸	m	113.27	12.39	100.88	
01-15-145	成品门套 单面贴脸	m	104.77	10.26	94.51	
01-15-146	镶玻璃	m ²	22.58	4.18	18.40	
01-15-147	镶百页	m ²	91.03	4.64	86.39	
01-15-148	镶花木格	m ²	237.77	143.41	92.83	1.53
01-15-149	镶铁艺	m ²	184.52	4.64	179.88	
01-15-150	执手锁安装	个	94.62	17.78	76.84	
01-15-151	球形锁安装	个	39.05	7.60	31.45	
01-15-152	电子锁安装	个	274.29	20.44	253.85	
01-15-153	防盗门扣安装	个	9.76	2.20	7.56	
01-15-154	闭门器安装	个	129.62	27.74	101.88	
01-15-155	门视镜安装	个	9.40	4.64	4.76	
01-15-156	门吸安装	个	19.17	4.64	14.53	
01-15-157	正立面面积 (m ² 以内) 1	m ²	196.29	159.90	36.39	
01-15-158	正立面面积 (m ² 以内) 2	m ²	193.25	156.86	36.39	
01-15-159	正立面面积 (m ² 以内) 3	m ²	174.63	138.24	36.39	
01-15-160	正立面面积 (m ² 以内) 4	m ²	166.12	129.73	36.39	
01-15-161	胶合板	m ²	67.21	10.72	54.57	1.92
01-15-162	装饰板	m ²	61.09	16.26	42.91	1.92
01-15-163	宝丽板	m ²	35.30	18.39	16.91	
01-15-164	木板	m ²	48.93	10.94	37.99	
01-15-165	细木工板	m ²	42.02	9.35	32.67	
01-15-166	贴装饰板	m ²	62.40	16.72	43.76	1.92
01-15-167	贴宝丽板	m ²	39.76	22.04	17.72	
01-15-168	贴防火板	m ²	53.25	15.81	37.44	
01-15-169	贴镜面玻璃	m ²	84.91	15.58	69.33	
01-15-170	贴大理石	m ²	182.52	28.88	153.64	
01-15-171	抽屉正立面 多层胶合板	m ²	540.67	231.27	309.40	
01-15-172	抽屉正立面 细木工板	m ²	550.68	231.27	319.41	
01-15-173	抽屉正立面 木板	m ²	568.42	277.55	290.87	
01-15-174	扇及隔板 玻璃门扇	m ²	22.96	4.56	18.40	

第一册 土建工程

定额编号	项目名称	单位	基价 (除税)	其中		
				人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
01-15-175	扇及隔板 玻璃隔板	m ²	32.48	6.38	26.10	
01-15-176	拉手 粘结	个	10.98	4.03	6.95	
01-15-177	拉手 钻孔固定	个	11.10	4.86	6.24	
01-15-178	五金安装 滑轨	m	8.25	4.18	4.07	
01-15-179	五金安装 合页	个	24.84	13.30	11.54	
01-15-180	五金安装 锁	个	10.48	6.69	3.79	
01-15-181	五金安装 磁碰	个	5.66	5.32	0.34	
01-15-182	推拉门滑轨	套	53.25	46.28	6.97	
01-15-183	橱门拉手	个	4.08	1.06	3.02	
01-15-184	铰链	个	14.25	11.10	3.15	
01-15-185	插销	个	2.92	2.13	0.79	
01-15-186	碰珠	个	2.78	2.20	0.58	
01-15-187	合页	副	14.76	2.81	11.95	
01-15-188	木楼梯	m ²	420.96	148.96	272.00	
01-15-189	圆木柱	m ³	2316.13	771.40	1544.73	
01-15-190	方木柱	m ³	2815.00	686.28	2128.72	
01-15-191	圆木梁 φ24cm以内	m ³	4749.15	3382.46	1366.69	
01-15-192	圆木梁 φ24cm以外	m ³	5209.02	3752.73	1456.29	
01-15-193	方木梁(周长) 1m以内	m ³	4189.88	2208.86	1981.02	
01-15-194	方木梁(周长) 1m以外	m ³	3873.29	1905.62	1967.67	
01-15-195	栏板 有机玻璃	m	183.09	106.93	74.92	1.24
01-15-196	栏板 茶色半玻	m	139.63	79.19	59.20	1.24
01-15-197	栏板 茶色全玻	m	185.62	78.05	106.33	1.24
01-15-198	铝合金栏杆	m	178.46	44.69	132.08	1.69
01-15-199	弯头另加工料	个	74.40	57.00	13.67	3.73
01-15-200	栏板 有机玻璃	m	367.66	104.42	256.59	6.65
01-15-201	栏板 茶色半玻	m	324.21	76.68	240.88	6.65
01-15-202	栏板 茶色全玻	m	368.35	75.54	286.16	6.65
01-15-203	不锈钢栏杆	m	761.18	42.18	715.81	3.19
01-15-204	弯头另加工料	个	80.47	61.86	3.49	15.12
01-15-205	型钢栏杆 塑料扶手	m	99.13	22.72	62.79	13.62
01-15-206	型钢栏杆 钢管扶手	m	100.66	22.72	64.08	13.86
01-15-207	钢管栏杆 钢管扶手	m	130.27	6.69	113.68	9.90
01-15-208	弯头另加工料 塑料	个	8.92	8.51	0.41	
01-15-209	弯头另加工料 钢管	个	19.50	15.88	0.84	2.78
01-15-210	型钢栏杆	m	104.02	29.87	60.38	13.77
01-15-211	木栏杆	m	132.89	65.21	67.68	
01-15-212	铁艺栏杆	m	189.75	39.75	150.00	

第一册 土建工程

定额编号	项目名称	单位	基价 (除税)	其中		
				人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
01-15-213	不锈钢栏杆	m	205.43	29.79	175.64	
01-15-214	木弯头	个	94.96	70.22	24.74	
01-15-215	不锈钢管	m	257.22	67.18	188.64	1.40
01-15-216	铝合金	m	68.21	33.97	33.96	0.28
01-15-217	钢管	m	69.98	33.97	34.77	1.24
01-15-218	硬木	m	104.12	39.75	63.51	0.86
01-15-219	塑料	m	95.41	29.64	64.65	1.12
01-15-220	空心工艺柱	根	295.77	115.67	179.97	0.13
01-15-221	实心工艺柱 装饰实木 φ250	m	1122.73	285.61	835.61	1.51
01-15-222	实心工艺柱 中密度板 φ300	m	386.10	281.73	101.34	3.03
01-15-223	工艺柱脚、柱帽 石材	m	532.55	47.20	484.49	0.86
01-15-224	工艺柱脚、柱帽 石膏	个	148.95	43.02	105.80	0.13
01-15-225	工艺柱脚、柱帽 木材	个	317.60	60.72	256.75	0.13
01-15-226	龙骨 木结构 一般	m ²	96.19	36.56	58.22	1.41
01-15-227	龙骨 木结构 复杂	m ²	110.76	43.62	65.64	1.50
01-15-228	龙骨 钢结构 一般	m ²	116.40	53.96	54.99	7.45
01-15-229	龙骨 钢结构 复杂	m ²	132.16	63.92	60.10	8.14
01-15-230	木龙骨上安装 五夹板	m ²	62.46	7.68	54.78	
01-15-231	木龙骨上安装 九夹板	m ²	40.50	10.03	30.47	
01-15-232	木龙骨上安装 细木工板	m ²	43.33	10.03	33.30	
01-15-233	钢龙骨上安装 五夹板	m ²	63.70	9.20	54.50	
01-15-234	钢龙骨上安装 九夹板	m ²	42.21	12.01	30.20	
01-15-235	钢龙骨上安装 细木工板	m ²	45.04	12.01	33.03	
01-15-236	镀锌铁皮	m ²	43.60	8.97	34.63	
01-15-237	玻璃钢瓦	m ²	17.74	5.55	12.19	
01-15-238	塑铝板	m ²	272.62	15.88	256.74	
01-15-239	不锈钢板	m ²	277.10	12.92	264.18	
01-15-240	磨砂玻璃	m ²	28.40	4.56	23.84	
01-15-241	透光灯箱布	m ²	48.52	3.04	45.48	
01-15-242	楼地面	m ²	2.19	1.98	0.21	
01-15-243	墙面	m ²	2.64	2.43	0.21	
01-15-244	天棚面	m ²	2.79	2.58	0.21	
第十六章 超高降效						
01-16-1	建筑物超高增加费 7~10层	元				
01-16-2	建筑物超高增加费 11~16层	元				
01-16-3	建筑物超高增加费 17~20层	元				
01-16-4	建筑物超高增加费 21~40层	元				
01-16-5	建筑物超高增加费 41~60层	元				

第二册 安装工程

定额编号	项目名称	单位	基价 (除税)	其中		
				人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
第一章 管道拆除						
02-1-1	室外架空钢管拆除 公称直径(mm以内) 25	10m	16.39	15.43	0.96	
02-1-2	室外架空钢管拆除 公称直径(mm以内) 50	10m	28.05	26.68	1.37	
02-1-3	室外架空钢管拆除 公称直径(mm以内) 100	10m	48.25	46.82	1.43	
02-1-4	室外架空钢管拆除 公称直径(mm以内) 150	10m	96.38	94.09	2.29	
02-1-5	室外架空钢管拆除 公称直径(mm以内) 200	10m	166.62	102.07	3.18	61.37
02-1-6	室外架空钢管拆除 公称直径(mm以内) 250	10m	200.56	108.07	3.57	88.92
02-1-7	室外架空钢管拆除 公称直径(mm以内) 300	10m	225.39	122.36	5.21	97.82
02-1-8	室外架空钢管拆除 公称直径(mm以内) 350	10m	238.10	133.46	5.43	99.21
02-1-9	室外架空钢管拆除 公称直径(mm以内) 400	10m	263.42	146.07	6.11	111.24
02-1-10	室外埋地钢管拆除 公称直径(mm以内) 25	10m	9.50	8.66	0.84	
02-1-11	室外埋地钢管拆除 公称直径(mm以内) 50	10m	20.28	19.08	1.20	
02-1-12	室外埋地钢管拆除 公称直径(mm以内) 100	10m	44.19	42.94	1.25	
02-1-13	室外埋地钢管拆除 公称直径(mm以内) 150	10m	93.09	90.97	2.12	
02-1-14	室外埋地钢管拆除 公称直径(mm以内) 200	10m	165.15	100.78	3.00	61.37
02-1-15	室外埋地钢管拆除 公称直径(mm以内) 250	10m	196.04	103.74	3.38	88.92
02-1-16	室外埋地钢管拆除 公称直径(mm以内) 300	10m	219.27	116.43	5.02	97.82
02-1-17	室外埋地钢管拆除 公称直径(mm以内) 350	10m	231.59	127.15	5.23	99.21
02-1-18	室外埋地钢管拆除 公称直径(mm以内) 400	10m	256.08	138.93	5.91	111.24
02-1-19	室外铸铁给水管拆除 公称直径(mm以内) 75	10m	58.90	58.90		
02-1-20	室外铸铁给水管拆除 公称直径(mm以内) 100	10m	83.22	83.22		
02-1-21	室外铸铁给水管拆除 公称直径(mm以内) 150	10m	148.66	148.66		
02-1-22	室外铸铁给水管拆除 公称直径(mm以内) 200	10m	190.18	152.91		37.27
02-1-23	室外铸铁给水管拆除 公称直径(mm以内) 250	10m	218.76	181.49		37.27
02-1-24	室外铸铁给水管拆除 公称直径(mm以内) 300	10m	230.07	184.76		45.31
02-1-25	室外铸铁给水管拆除 公称直径(mm以内) 350	10m	241.16	195.85		45.31
02-1-26	室外铸铁给水管拆除 公称直径(mm以内) 400	10m	270.20	216.83		53.37
02-1-27	室外铸铁给水管拆除 公称直径(mm以内) 450	10m	327.70	270.26		57.44
02-1-28	室外铸铁给水管拆除 公称直径(mm以内) 500	10m	357.03	299.59		57.44
02-1-29	室外铸铁排水管拆除 公称直径(mm以内) 75	10m	74.33	74.33		
02-1-30	室外铸铁排水管拆除 公称直径(mm以内) 100	10m	98.57	98.57		

第二册 安装工程

定额编号	项目名称	单位	基价 (除税)	其中		
				人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
02-1-31	室外铸铁排水管拆除 公称直径(mm以内) 150	m ³	165.07	165.07		
02-1-32	室外铸铁排水管拆除 公称直径(mm以内) 200	10m	209.23	209.23		
02-1-33	室外铸铁排水管拆除 公称直径(mm以内) 250	10m	261.52	261.52		
02-1-34	室外塑料给水管拆除 管外径(mm以内) 25	10m	2.15	2.13	0.02	
02-1-35	室外塑料给水管拆除 管外径(mm以内) 50	10m	2.99	2.96	0.03	
02-1-36	室外塑料给水管拆除 管外径(mm以内) 75	10m	4.24	4.18	0.06	
02-1-37	室外塑料给水管拆除 管外径(mm以内) 110	10m	8.57	8.44	0.13	
02-1-38	室外塑料给水管拆除 管外径(mm以内) 160	10m	21.83	21.51	0.32	
02-1-39	室外塑料给水管拆除 管外径(mm以内) 200	10m	28.46	28.04	0.42	
02-1-40	室外塑料给水管拆除 管外径(mm以内) 250	10m	56.61	55.78	0.83	
02-1-41	室外塑料给水管拆除 管外径(mm以内) 315	10m	68.18	67.18	1.00	
02-1-42	室外塑料排水管拆除 公称直径(mm以内) 75	10m	4.24	4.18	0.06	
02-1-43	室外塑料排水管拆除 公称直径(mm以内) 100	10m	8.57	8.44	0.13	
02-1-44	室外塑料排水管拆除 公称直径(mm以内) 150	10m	13.73	13.53	0.20	
02-1-45	室外塑料排水管拆除 公称直径(mm以内) 200	10m	22.83	22.50	0.33	
02-1-46	室外塑料排水管拆除 公称直径(mm以内) 250	10m	56.61	55.78	0.83	
02-1-47	室外钢套钢预制保温管拆除 外管公称直径 (mm以内) 200	10m	222.60	121.98	17.40	83.22
02-1-48	室外钢套钢预制保温管拆除 外管公称直径 (mm以内) 250	10m	237.30	125.86	18.38	93.06
02-1-49	室外钢套钢预制保温管拆除 外管公称直径 (mm以内) 300	10m	273.26	144.32	24.93	104.01
02-1-50	室外钢套钢预制保温管拆除 外管公称直径 (mm以内) 350	10m	296.04	156.18	26.00	113.86
02-1-51	室外钢套钢预制保温管拆除 外管公称直径 (mm以内) 400	10m	349.91	171.23	29.27	149.41
02-1-52	室外钢套钢预制保温管拆除 外管公称直径 (mm以内) 450	10m	408.91	193.80	26.98	188.13
02-1-53	室外钢套钢预制保温管拆除 外管公称直径 (mm以内) 500	10m	481.44	228.23	32.90	220.31
02-1-54	室外钢套钢预制保温管拆除 外管公称直径 (mm以内) 600	10m	648.20	302.78	42.26	303.16
02-1-55	室外钢套钢预制保温管拆除 外管公称直径 (mm以内) 700	10m	1002.12	414.66	47.28	540.18
02-1-56	室外钢套钢预制保温管拆除 外管公称直径 (mm以内) 800	10m	1129.99	480.40	49.16	600.43

第二册 安装工程

定额编号	项目名称	单位	基价 (除税)	其中		
				人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
02-1-57	室外钢套钢预制保温管拆除 外管公称直径 (mm以内) 900	10m	1434.65	576.08	54.81	803.76
02-1-58	室外钢套钢预制保温管拆除 外管公称直径 (mm以内) 1000	10m	1465.10	598.65	60.37	806.08
02-1-59	室外钢套钢预制保温管拆除 外管公称直径 (mm以内) 1200	10m	1787.17	679.74	76.40	1031.03
02-1-60	室外钢套钢预制保温管拆除 外管公称直径 (mm以内) 1400	10m	2057.22	800.28	81.61	1175.33
02-1-61	室内明装钢管拆除 公称直径(mm以内) 25	10m	43.57	41.50	2.07	
02-1-62	室内明装钢管拆除 公称直径(mm以内) 50	10m	61.57	59.13	2.44	
02-1-63	室内明装钢管拆除 公称直径(mm以内) 100	10m	103.45	99.41	4.04	
02-1-64	室内明装钢管拆除 公称直径(mm以内) 150	10m	171.63	164.31	7.32	
02-1-65	室内明装钢管拆除 公称直径(mm以内) 200	10m	241.29	202.08	10.32	28.89
02-1-66	室内明装钢管拆除 公称直径(mm以内) 250	10m	288.83	235.90	11.69	41.24
02-1-67	室内明装钢管拆除 公称直径(mm以内) 300	10m	341.03	278.39	17.33	45.31
02-1-68	室内暗装钢管拆除 公称直径(mm以内) 25	10m	56.00	53.88	2.12	
02-1-69	室内暗装钢管拆除 公称直径(mm以内) 50	10m	78.20	75.70	2.50	
02-1-70	室内暗装钢管拆除 公称直径(mm以内) 100	10m	135.11	130.95	4.16	
02-1-71	室内暗装钢管拆除 公称直径(mm以内) 150	10m	231.20	223.67	7.53	
02-1-72	室内暗装钢管拆除 公称直径(mm以内) 200	10m	319.81	280.29	10.63	28.89
02-1-73	室内暗装钢管拆除 公称直径(mm以内) 250	10m	384.34	331.06	12.04	41.24
02-1-74	室内暗装钢管拆除 公称直径(mm以内) 300	10m	457.91	394.74	17.86	45.31
02-1-75	室内明装铸铁给水管拆除 公称直径(mm以 内) 75	10m	139.23	139.23		
02-1-76	室内明装铸铁给水管拆除 公称直径(mm以 内) 100	10m	179.82	179.82		
02-1-77	室内明装铸铁给水管拆除 公称直径(mm以 内) 150	10m	288.04	288.04		
02-1-78	室内明装铸铁给水管拆除 公称直径(mm以 内) 200	10m	361.37	345.27		16.10
02-1-79	室内明装铸铁给水管拆除 公称直径(mm以 内) 250	10m	387.59	371.49		16.10
02-1-80	室内明装铸铁给水管拆除 公称直径(mm以 内) 300	10m	453.22	428.64		24.58
02-1-81	室内暗装铸铁给水管拆除 公称直径(mm以 内) 75	10m	190.61	190.61		
02-1-82	室内暗装铸铁给水管拆除 公称直径(mm以 内) 100	10m	251.48	251.48		
02-1-83	室内暗装铸铁给水管拆除 公称直径(mm以 内) 150	10m	432.44	432.44		
02-1-84	室内暗装铸铁给水管拆除 公称直径(mm以 内) 200	10m	511.24	495.14		16.10

第二册 安装工程

定额编号	项目名称	单位	基价 (除税)	其中		
				人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
02-1-85	室内暗装铸铁给水管拆除 公称直径(mm以内) 250	10m	550.53	534.43		16.10
02-1-86	室内暗装铸铁给水管拆除 公称直径(mm以内) 300	10m	644.74	620.16		24.58
02-1-87	室内明装铸铁排水管拆除 公称直径(mm以内) 75	10m	132.85	132.85		
02-1-88	室内明装铸铁排水管拆除 公称直径(mm以内) 100	10m	187.49	187.49		
02-1-89	室内明装铸铁排水管拆除 公称直径(mm以内) 150	10m	290.55	290.55		
02-1-90	室内明装铸铁排水管拆除 公称直径(mm以内) 200	10m	334.10	334.10		
02-1-91	室内暗装铸铁排水管拆除 公称直径(mm以内) 75	10m	169.94	169.94		
02-1-92	室内暗装铸铁排水管拆除 公称直径(mm以内) 100	10m	262.96	262.96		
02-1-93	室内暗装铸铁排水管拆除 公称直径(mm以内) 150	10m	413.06	413.06		
02-1-94	室内暗装铸铁排水管拆除 公称直径(mm以内) 200	10m	478.34	478.34		
02-1-95	室内明装塑料给水管拆除 管外径(mm以内) 25	10m	29.47	29.41	0.06	
02-1-96	室内明装塑料给水管拆除 管外径(mm以内) 50	10m	35.23	35.19	0.04	
02-1-97	室内明装塑料给水管拆除 管外径(mm以内) 75	10m	51.32	51.22	0.10	
02-1-98	室内明装塑料给水管拆除 管外径(mm以内) 110	10m	61.57	61.41	0.16	
02-1-99	室内明装塑料给水管拆除 管外径(mm以内) 160	10m	109.17	108.76	0.41	
02-1-100	室内明装塑料给水管拆除 管外径(mm以内) 200	10m	120.99	120.46	0.53	
02-1-101	室内暗装塑料给水管拆除 管外径(mm以内) 25	10m	35.86	35.80	0.06	
02-1-102	室内暗装塑料给水管拆除 管外径(mm以内) 50	10m	39.86	39.82	0.04	
02-1-103	室内暗装塑料给水管拆除 管外径(mm以内) 75	10m	58.77	58.67	0.10	
02-1-104	室内暗装塑料给水管拆除 管外径(mm以内) 110	10m	74.03	73.87	0.16	
02-1-105	室内暗装塑料给水管拆除 管外径(mm以内) 160	10m	140.78	140.37	0.41	
02-1-106	室内暗装塑料给水管拆除 管外径(mm以内) 200	10m	158.46	157.93	0.53	
02-1-107	室内明装塑料排水管拆除 公称直径(mm以内) 75	10m	47.12	46.89	0.23	

第二册 安装工程

定额编号	项目名称	单位	基价 (除税)	其中		
				人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
02-1-108	室内明装塑料排水管拆除 公称直径(mm以内) 100	10m	67.38	66.96	0.42	
02-1-109	室内明装塑料排水管拆除 公称直径(mm以内) 150	10m	88.93	88.08	0.85	
02-1-110	室内明装塑料排水管拆除 公称直径(mm以内) 200	10m	106.62	105.79	0.83	
02-1-111	室内明装塑料排水管拆除 公称直径(mm以内) 250	10m	155.70	154.81	0.89	
02-1-112	室内暗装塑料排水管拆除 公称直径(mm以内) 75	10m	54.95	54.72	0.23	
02-1-113	室内暗装塑料排水管拆除 公称直径(mm以内) 100	10m	82.58	82.16	0.42	
02-1-114	室内暗装塑料排水管拆除 公称直径(mm以内) 150	10m	110.21	109.36	0.85	
02-1-115	室内暗装塑料排水管拆除 公称直径(mm以内) 200	10m	136.72	135.89	0.83	
02-1-116	室内暗装塑料排水管拆除 公称直径(mm以内) 250	10m	210.27	209.38	0.89	
02-1-117	室内明装铝塑复合管拆除 管外径(mm以内) 25	10m	26.46	26.45	0.01	
02-1-118	室内明装铝塑复合管拆除 管外径(mm以内) 50	10m	31.63	31.62	0.01	
02-1-119	室内明装铝塑复合管拆除 管外径(mm以内) 75	10m	46.99	46.97	0.02	
02-1-120	室内暗装铝塑复合管拆除 管外径(mm以内) 25	10m	31.32	31.31	0.01	
02-1-121	室内暗装铝塑复合管拆除 管外径(mm以内) 50	10m	34.51	34.50	0.01	
02-1-122	室内暗装铝塑复合管拆除 管外径(mm以内) 75	10m	52.23	52.21	0.02	
02-1-123	管道、设备支架拆除 吊、托架(每组重量kg以内) 10	100kg	249.52	236.51	13.01	
02-1-124	管道、设备支架拆除 吊、托架(每组重量kg以内) 30	100kg	214.37	202.77	11.60	
02-1-125	管道、设备支架拆除 吊、托架(每组重量kg以内) 50	100kg	144.01	133.68	10.33	
02-1-126	管道、设备支架拆除 吊、托架(每组重量kg以内) 100	100kg	138.94	129.73	9.21	
02-1-127	管道、设备支架拆除 吊、托架(每组重量kg以内) 100以上	100kg	111.41	105.03	6.38	
02-1-128	管道、设备支架拆除 落地支架(每组重量kg以内) 50	100kg	84.78	75.47	9.31	
02-1-129	管道、设备支架拆除 落地支架(每组重量kg以内) 100	100kg	73.89	65.59	8.30	
02-1-130	管道、设备支架拆除 落地支架(每组重量kg以内) 500	100kg	78.19	55.25	4.94	18.00

第二册 安装工程

定额编号	项目名称	单位	基价 (除税)	其中		
				人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
02-1-131	管道、设备支架拆除 落地支架(每组重量kg以内) 500以上	100kg	68.58	46.89	4.32	17.37
02-1-132	消防喷头拆除 无吊顶	10个	48.03	48.03		
02-1-133	消防喷头拆除 有吊顶	10个	58.98	58.98		
02-1-134	消防湿式报警装置拆除 公称直径(mm以内) 65	组	82.79	82.61	0.18	
02-1-135	消防湿式报警装置拆除 公称直径(mm以内) 80	组	105.67	105.49	0.18	
02-1-136	消防湿式报警装置拆除 公称直径(mm以内) 100	组	137.97	137.79	0.18	
02-1-137	消防湿式报警装置拆除 公称直径(mm以内) 150	组	189.13	188.86	0.27	
02-1-138	消防湿式报警装置拆除 公称直径(mm以内) 200	组	267.10	266.76	0.34	
02-1-139	消防水流指示器拆除 螺纹连接 公称直径(mm以内) 50	个	12.16	12.16		
02-1-140	消防水流指示器拆除 螺纹连接 公称直径(mm以内) 65	个	20.22	20.22		
02-1-141	消防水流指示器拆除 螺纹连接 公称直径(mm以内) 80	个	26.45	26.45		
02-1-142	消防水流指示器拆除 螺纹连接 公称直径(mm以内) 100	个	34.73	34.73		
02-1-143	消防水流指示器拆除 法兰连接 公称直径(mm以内) 50	个	20.31	20.22	0.09	
02-1-144	消防水流指示器拆除 法兰连接 公称直径(mm以内) 80	个	26.46	26.37	0.09	
02-1-145	消防水流指示器拆除 法兰连接 公称直径(mm以内) 100	个	31.78	31.69	0.09	
02-1-146	消防水流指示器拆除 法兰连接 公称直径(mm以内) 150	个	55.95	55.86	0.09	
02-1-147	消防水流指示器拆除 法兰连接 公称直径(mm以内) 200	个	88.93	88.77	0.16	
02-1-148	管道焊缝漏点补焊	点	94.05	67.64	5.40	21.01
第二章 采暖器具拆除						
02-2-1	采暖铸铁散热器整组拆除 柱型 ≤15片	组	10.80	10.64	0.16	
02-2-2	采暖铸铁散热器整组拆除 柱型 ≤30片	组	16.12	15.96	0.16	
02-2-3	采暖铸铁散热器整组拆除 长翼型 1-3片	组	15.36	15.20	0.16	
02-2-4	采暖铸铁散热器整组拆除 长翼型 4-6片	组	24.48	24.32	0.16	
02-2-5	采暖铸铁散热器整组拆除 圆翼型 1-3片	组	13.84	13.68	0.16	
02-2-6	采暖铸铁散热器整组拆除 圆翼型 4-6片	组	22.20	22.04	0.16	
02-2-7	采暖散热器拆散 柱型、132型、长翼型	片	8.20	7.60	0.60	
02-2-8	采暖散热器拆散 圆翼型	片	7.44	6.84	0.60	
02-2-9	采暖钢制散热器整组拆除 闭式(串片) 1m	片	6.54	6.38	0.16	

第二册 安装工程

定额编号	项目名称	单位	基价 (除税)	其中		
				人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
02-2-10	采暖钢制散热器整组拆除 闭式(串片) 2m	片	7.68	7.52	0.16	
02-2-11	采暖钢制散热器整组拆除 板式及壁式(扁管)(组) ≤1 m ²	组	6.62	6.46	0.16	
02-2-12	采暖钢制散热器整组拆除 板式及壁式(扁管)(组) >1 m ²	组	7.91	7.75	0.16	
02-2-13	采暖钢制散热器整组拆除 柱式(组) ≤15片	组	7.46	7.30	0.16	
02-2-14	采暖钢制散热器整组拆除 柱式(组) ≤30片	组	10.42	10.26	0.16	
02-2-15	采暖钢制散热器整组拆除 光排管 长2-4m 管径100mm内	组	13.31	13.15	0.16	
02-2-16	采暖钢制散热器整组拆除 光排管 长2-4m 管径150mm内	组	26.08	25.92	0.16	
02-2-17	采暖钢制散热器整组拆除 光排管 长4-6m 管径100mm内	组	23.42	23.26	0.16	
02-2-18	采暖钢制散热器整组拆除 光排管 长4-6m 管径150mm内	组	47.66	47.50	0.16	
02-2-19	采暖其他类型散热器拆除 每组散热面积(m ² 以内) 1.0	组	7.00	6.84	0.16	
02-2-20	采暖其他类型散热器拆除 每组散热面积(m ² 以内) 3.0	组	7.46	7.30	0.16	
02-2-21	采暖其他类型散热器拆除 每组散热面积(m ² 以内) 3.0以上	组	8.37	8.21	0.16	
02-2-22	暖风机、空气幕拆除 暖风机 重量(kg以内) 100	台	76.76	76.76		
02-2-23	暖风机、空气幕拆除 暖风机 重量(kg以内) 200	台	159.60	159.60		
02-2-24	暖风机、空气幕拆除 暖风机 重量(kg以内) 500	台	246.85	227.09		19.76
02-2-25	暖风机、空气幕拆除 暖风机 重量(kg以内) 1000	台	255.66	229.90		25.76
02-2-26	暖风机、空气幕拆除 暖风机 重量(kg以内) 1000以上	台	349.08	315.86		33.22
02-2-27	暖风机、空气幕拆除 空气幕 重量(kg以内) 100	台	141.06	141.06		
02-2-28	暖风机、空气幕拆除 空气幕 重量(kg以内) 200	台	156.86	156.86		
02-2-29	暖风机、空气幕拆除 空气幕 重量(kg以内) 200以上	台	188.56	188.56		
第三章 卫生器具拆除						
02-3-1	卫生器具拆除 坐式大便器	10个	159.90	159.60	0.30	
02-3-2	卫生器具拆除 蹲式大便器	10个	425.90	425.60	0.30	
02-3-3	卫生器具拆除 大便器水箱 (高低通用)	10个	190.30	190.00	0.30	
02-3-4	卫生器具拆除 挂式小便器	10套	114.30	114.00	0.30	
02-3-5	卫生器具拆除 立式小便器	10套	182.70	182.40	0.30	
02-3-6	卫生器具拆除 卫生盆	10组	387.90	387.60	0.30	

第二册 安装工程

定额编号	项目名称	单位	基价 (除税)	其中		
				人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
02-3-7	卫生器具拆除 浴盆	10组	1003.50	1003.20	0.30	
02-3-8	卫生器具拆除 淋浴器	10组	91.50	91.20	0.30	
02-3-9	卫生器具拆除 淋浴房	10组	403.86	403.56	0.30	
02-3-10	卫生器具拆除 洗涤盆 化验盆	10组	266.30	266.00	0.30	
02-3-11	卫生器具拆除 洗脸盆	10组	220.70	220.40	0.30	
02-3-12	卫生器具拆除 洗手盆	10组	99.86	99.56	0.30	
02-3-13	卫生器具拆除 按摩浴盆(容量L) ≤1200	10组	1096.22	1095.92	0.30	
02-3-14	卫生器具拆除 按摩浴盆(容量L) >1200	10组	1402.50	1402.20	0.30	
02-3-15	卫生器具拆除 排水栓	10组	64.75	64.60	0.15	
02-3-16	卫生器具拆除 地漏、地面扫除口 DN75内	10个	304.00	304.00		
02-3-17	卫生器具拆除 地漏、地面扫除口 DN150内	10个	456.00	456.00		
02-3-18	卫生器具拆除 水嘴	10个	15.20	15.20		
02-3-19	卫生器具部件拆换 浴盆龙头 冷水	10个	105.40	104.88	0.52	
02-3-20	卫生器具部件拆换 浴盆龙头 冷热水	10个	126.44	125.40	1.04	
02-3-21	卫生器具部件拆换 浴盆龙头 冷热水带喷头	10套	142.40	141.36	1.04	
02-3-22	卫生器具部件拆换 浴盆附件 一般浴盆排水配件	10套	191.57	190.00	1.57	
02-3-23	卫生器具部件拆换 浴盆附件 封闭浴盆排水配件	10套	320.77	319.20	1.57	
02-3-24	卫生器具部件拆换 浴盆附件 活络莲蓬头	10个	22.80	22.80		
02-3-25	卫生器具部件拆换 面盆龙头 冷水	10个	106.92	106.40	0.52	
02-3-26	卫生器具部件拆换 面盆龙头 冷热水	10个	191.04	190.00	1.04	
02-3-27	卫生器具部件拆换 高、低水箱零件	10个	96.52	96.52		
02-3-28	卫生器具部件拆换 坐便器桶盖	10套	70.68	70.68		
02-3-29	卫生器具部件拆换 大便器自闭 冲洗阀	10个	96.15	95.76	0.39	
02-3-30	卫生器具部件拆换 小便斗冲水阀	10个	64.23	63.84	0.39	
02-3-31	卫生器具部件拆换 金属进水软管	10根	34.59	34.20	0.39	
02-3-32	卫生器具部件拆换 角型阀	10个	48.27	47.88	0.39	
第四章 阀门、法兰、栓类、水表拆除						
02-4-1	螺纹阀门拆除 公称直径(mm以内) 25	个	4.09	3.80	0.29	
02-4-2	螺纹阀门拆除 公称直径(mm以内) 50	个	9.63	9.12	0.51	
02-4-3	螺纹阀门拆除 公称直径(mm以内) 100	个	25.05	24.32	0.73	
02-4-4	法兰阀门拆除 公称直径(mm以内) 25	个	7.89	7.60	0.29	
02-4-5	法兰阀门拆除 公称直径(mm以内) 50	个	15.71	15.20	0.51	
02-4-6	法兰阀门拆除 公称直径(mm以内) 100	个	30.45	29.64	0.81	
02-4-7	法兰阀门拆除 公称直径(mm以内) 150	个	50.21	49.40	0.81	
02-4-8	法兰阀门拆除 公称直径(mm以内) 200	个	86.98	85.73	1.25	
02-4-9	法兰阀门拆除 公称直径(mm以内) 250	个	117.78	97.43	1.25	19.10
02-4-10	法兰阀门拆除 公称直径(mm以内) 300	个	134.42	113.70	1.62	19.10

第二册 安装工程

定额编号	项目名称	单位	基价 (除税)	其中		
				人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
02-4-11	法兰阀门拆除 公称直径(mm以内) 350	个	161.33	139.23	1.62	20.48
02-4-12	法兰阀门拆除 公称直径(mm以内) 400	个	205.69	169.33	1.62	34.74
02-4-13	螺纹法兰拆除 公称直径(mm以内) 25	副	4.09	3.80	0.29	
02-4-14	螺纹法兰拆除 公称直径(mm以内) 50	副	9.63	9.12	0.51	
02-4-15	螺纹法兰拆除 公称直径(mm以内) 100	副	25.05	24.32	0.73	
02-4-16	室内消火栓拆除 单栓	套	38.67	38.00	0.67	
02-4-17	室内消火栓拆除 双栓	套	46.27	45.60	0.67	
02-4-18	室内消火栓拆除 自救式	套	50.83	50.16	0.67	
02-4-19	室外消火栓拆除 地下式	套	25.89	25.08	0.81	
02-4-20	室外消火栓拆除 地上式100	套	35.77	34.96	0.81	
02-4-21	室外消火栓拆除 地上式150	套	49.45	48.64	0.81	
02-4-22	消防水泵接合器拆除 地下式100	套	49.60	48.79	0.81	
02-4-23	消防水泵接合器拆除 地下式150	套	60.09	59.28	0.81	
02-4-24	消防水泵接合器拆除 地上式100	套	60.32	59.51	0.81	
02-4-25	消防水泵接合器拆除 地上式150	套	69.97	69.16	0.81	
02-4-26	消防水泵接合器拆除 墙壁式100	套	66.17	65.36	0.81	
02-4-27	消防水泵接合器拆除 墙壁式150	套	82.89	82.08	0.81	
02-4-28	螺纹水表拆除 公称直径(mm以内) 25	个	11.31	11.02	0.29	
02-4-29	螺纹水表拆除 公称直径(mm以内) 50	个	21.41	20.90	0.51	
02-4-30	法兰水表拆除 公称直径(mm以内) 80	个	31.74	30.93	0.81	
02-4-31	法兰水表拆除 公称直径(mm以内) 150	个	50.13	49.32	0.81	
02-4-32	温度计拆除	个	4.09	3.80	0.29	
02-4-33	压力计拆除	个	4.09	3.80	0.29	
02-4-34	水位计拆除	个	4.09	3.80	0.29	
02-4-35	阀门检修 公称直径(mm以内) 25	个	24.11	15.20	3.66	5.25
02-4-36	阀门检修 公称直径(mm以内) 50	个	41.65	22.80	10.80	8.05
02-4-37	阀门检修 公称直径(mm以内) 100	个	77.35	45.60	19.50	12.25
02-4-38	阀门检修 公称直径(mm以内) 200	个	136.33	91.20	30.78	14.35
02-4-39	阀门检修 公称直径(mm以内) 500	个	201.75	144.40	38.10	19.25
第五章 燃气设备与器具拆除						
02-5-1	燃气表拆除 型号(m ³ /h) 1.2	块	10.80	10.64	0.16	
02-5-2	燃气表拆除 型号(m ³ /h) 1.5	块	15.36	15.20	0.16	
02-5-3	燃气表拆除 型号(m ³ /h) 3 单表头	块	20.68	20.52	0.16	
02-5-4	燃气表拆除 型号(m ³ /h) 3 双表头	块	22.96	22.80	0.16	
02-5-5	燃气表拆除 型号(m ³ /h) 6	块	26.00	25.84	0.16	
02-5-6	燃气表拆除 型号(m ³ /h) 10	块	28.58	28.42	0.16	
02-5-7	开水炉、热水器拆除 开水炉	台	36.64	36.48	0.16	
02-5-8	开水炉、热水器拆除 热水器	台	32.84	32.68	0.16	

第二册 安装工程

定额编号	项目名称	单位	基价 (除税)	其中		
				人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
02-5-9	民用灶具拆除	台	6.08	6.08		
02-5-10	公用灶具拆除	台	17.78	17.78		
第六章 锅炉拆除、检修						
02-6-1	常压、立式锅炉拆除 蒸发量/供热量 (t/h/mW) 0.1/0.07	台	894.70	398.85	154.33	341.52
02-6-2	常压、立式锅炉拆除 蒸发量/供热量 (t/h/mW) 0.2/0.14	台	1076.32	522.88	174.88	378.56
02-6-3	常压、立式锅炉拆除 蒸发量/供热量 (t/h/mW) 0.3/0.21	台	1311.61	677.08	212.10	422.43
02-6-4	常压、立式锅炉拆除 蒸发量/供热量 (t/h/mW) 0.5/0.35	台	1803.59	896.95	225.47	681.17
02-6-5	常压、立式锅炉拆除 蒸发量/供热量 (t/h/mW) 1.0/0.7	台	2113.91	1136.20	261.27	716.44
02-6-6	常压、立式锅炉拆除 蒸发量/供热量 (t/h/mW) 1.5/1.05	台	2897.45	1439.74	300.87	1156.84
02-6-7	常压、立式锅炉拆除 蒸发量/供热量 (t/h/mW) 2.0/1.4	台	3526.41	1872.64	340.73	1313.04
02-6-8	快装锅炉拆除 蒸发量/供热量(t/h/mW) 1/0.7	台	7161.78	4613.43	688.05	1860.30
02-6-9	快装锅炉拆除 蒸发量/供热量(t/h/mW) 2/1.4	台	9172.66	5885.67	885.83	2401.16
02-6-10	快装锅炉拆除 蒸发量/供热量(t/h/mW) 4/2.8	台	11415.89	7223.27	1137.17	3055.45
02-6-11	快装锅炉拆除 蒸发量/供热量(t/h/mW) 6/4.2	台	13992.64	9115.36	1442.38	3434.90
02-6-12	组装锅炉拆除 蒸发量/供热量(t/h/mW) 6/4.2	台	19613.32	12815.35	1741.56	5056.41
02-6-13	组装锅炉拆除 蒸发量/供热量(t/h/mW) 10/7.0	台	25126.24	14911.96	2683.84	7530.44
02-6-14	组装锅炉拆除 蒸发量/供热量(t/h/mW) 20/14	台	30429.05	18735.98	3394.57	8298.50
02-6-15	整装燃油(气)锅炉拆除 蒸发量(t/h) 1	台	3806.23	2626.56	227.69	951.98
02-6-16	整装燃油(气)锅炉拆除 蒸发量(t/h) 2	台	4999.84	3416.96	274.80	1308.08
02-6-17	整装燃油(气)锅炉拆除 蒸发量(t/h) 3	台	5701.47	3939.84	303.52	1458.11
02-6-18	整装燃油(气)锅炉拆除 蒸发量(t/h) 4	台	6360.64	4426.24	407.26	1527.14
02-6-19	整装燃油(气)锅炉拆除 蒸发量(t/h) 6	台	8743.44	6038.66	532.63	2172.15
02-6-20	整装燃油(气)锅炉拆除 蒸发量(t/h) 8	台	10188.92	7266.82	680.92	2241.18
02-6-21	整装燃油(气)锅炉拆除 蒸发量(t/h) 10	台	11932.43	8385.54	879.34	2667.55
02-6-22	整装燃油(气)锅炉拆除 蒸发量(t/h) 20	台	16527.80	11133.70	1479.26	3914.84
02-6-23	鼓风机拆除 锅炉蒸发量(t/h内) 2	台	100.61	80.26	2.28	18.07
02-6-24	鼓风机拆除 锅炉蒸发量(t/h内) 6	台	122.34	101.99	2.28	18.07
02-6-25	鼓风机拆除 锅炉蒸发量(t/h内) 10	台	226.49	200.64	3.26	22.59
02-6-26	引风机拆除 锅炉蒸发量(t/h内) 2	台	226.49	200.64	3.26	22.59

第二册 安装工程

定额编号	项目名称	单位	基价 (除税)	其中		
				人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
02-6-27	引风机拆除 锅炉蒸发量(t/h内) 6	台	326.81	300.96	3.26	22.59
02-6-28	引风机拆除 锅炉蒸发量(t/h内) 10	台	449.71	401.28	3.26	45.17
02-6-29	旋风除尘器拆除 设备重量(t以内) 0.5	台	474.60	333.64	38.26	102.70
02-6-30	旋风除尘器拆除 设备重量(t以内) 1	台	712.37	500.84	57.47	154.06
02-6-31	旋风除尘器拆除 设备重量(t以内) 3	台	1424.59	1001.68	114.80	308.11
02-6-32	旋风除尘器拆除 设备重量(t以内) 5	台	1786.82	1251.72	143.60	391.50
02-6-33	旋风除尘器拆除 设备重量(t以内) 10	台	2483.10	1668.96	191.32	622.82
02-6-34	脱硫器拆除 设备重量(t以内) 2	台	890.79	722.76	66.91	101.12
02-6-35	脱硫器拆除 设备重量(t以内) 4	台	1407.75	1143.80	105.96	157.99
02-6-36	脱硫器拆除 设备重量(t以内) 8	台	1826.71	1444.76	133.95	248.00
02-6-37	分、集水(汽)器拆除 设备直径(mm以内) φ300	台	177.11	124.64	13.81	38.66
02-6-38	分、集水(汽)器拆除 设备直径(mm以内) φ500	台	240.29	165.68	14.25	60.36
02-6-39	分、集水(汽)器拆除 设备直径(mm以内) φ700	台	343.12	226.48	21.69	94.95
02-6-40	分、集水(汽)器拆除 设备直径(mm以内) φ700以上	台	485.77	307.80	31.48	146.49
02-6-41	落地式膨胀水箱拆除 设备重量(t以内) 1.5	台	787.35	548.72	134.56	104.07
02-6-42	落地式膨胀水箱拆除 设备重量(t以内) 3	台	1012.40	705.28	157.97	149.15
02-6-43	落地式膨胀水箱拆除 设备重量(t以内) 6	台	1826.69	1171.16	205.55	449.98
02-6-44	落地式膨胀水箱拆除 设备重量(t以内) 10	台	2299.60	1529.88	259.09	510.63
02-6-45	落地式膨胀水箱拆除 设备重量(t以内) 10 以上	台	2621.88	1752.56	284.76	584.56
02-6-46	除污器 进口公称直径(mm以内) 100	台	102.57	73.72	3.43	25.42
02-6-47	除污器 进口公称直径(mm以内) 200	台	199.62	142.12	6.65	50.85
02-6-48	除污器 进口公称直径(mm以内) 300	台	282.66	205.20	9.66	67.80
02-6-49	离子交换器拆除 软化水产量(t/h内) 2	台	1168.71	865.64	96.70	206.37
02-6-50	离子交换器拆除 软化水产量(t/h内) 4	台	1320.62	1003.20	104.45	212.97
02-6-51	离子交换器拆除 软化水产量(t/h内) 6	台	1528.49	1113.40	115.00	300.09
02-6-52	离子交换器拆除 软化水产量(t/h内) 10	台	1754.95	1284.40	131.55	339.00
02-6-53	离子交换器拆除 软化水产量(t/h内) 12	台	1916.52	1391.56	137.54	387.42
02-6-54	组合式水处理设备拆除 出力(t/h以内) 2	套	487.79	277.40	71.43	138.96
02-6-55	组合式水处理设备拆除 出力(t/h以内) 4	套	774.43	535.80	82.50	156.13
02-6-56	组合式水处理设备拆除 出力(t/h以内) 8	套	1102.86	804.08	95.03	203.75
02-6-57	板式换热器 设备重量(t以内) 1	台	631.92	401.28	58.66	171.98
02-6-58	板式换热器 设备重量(t以内) 2	台	1001.71	661.20	62.60	277.91
02-6-59	板式换热器 设备重量(t以内) 3	台	1273.05	843.60	65.98	363.47
02-6-60	板式换热器 设备重量(t以内) 5	台	1846.32	1231.20	69.92	545.20
02-6-61	板式换热器 设备重量(t以内) 5以上	台	2409.30	1637.80	88.59	682.91

第二册 安装工程

定额编号	项目名称	单位	基价 (除税)	其中		
				人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
02-6-62	管壳式换热器拆除 卧式(设备重量t以内) 2	台	742.10	474.24	145.45	122.41
02-6-63	管壳式换热器拆除 卧式(设备重量t以内) 5	台	1337.45	961.40	195.34	180.71
02-6-64	管壳式换热器拆除 卧式(设备重量t以内) 10	台	2074.32	1469.84	268.88	335.60
02-6-65	管壳式换热器拆除 立式(设备重量t以内) 2	台	865.74	592.80	145.29	127.65
02-6-66	管壳式换热器拆除 立式(设备重量t以内) 5	台	1583.85	1201.56	194.54	187.75
02-6-67	管壳式换热器拆除 立式(设备重量t以内) 10	台	2451.08	1837.68	268.69	344.71
02-6-68	螺旋板式换热器拆除 设备重量(t以内) 2	台	626.51	357.96	146.14	122.41
02-6-69	螺旋板式换热器拆除 设备重量(t以内) 5	台	1259.49	889.96	188.82	180.71
02-6-70	螺旋板式换热器拆除 设备重量(t以内) 10	台	1980.12	1380.92	263.60	335.60
02-6-71	其他箱、罐、容器拆除 重量(t以内) 0.2	台	189.20	171.00	18.20	
02-6-72	其他箱、罐、容器拆除 重量(t以内) 0.5	台	318.80	209.76	18.96	90.08
02-6-73	其他箱、罐、容器拆除 重量(t以内) 1	台	730.86	403.56	64.22	263.08
02-6-74	其他箱、罐、容器拆除 重量(t以内) 3	台	848.94	640.68	102.80	105.46
02-6-75	其他箱、罐、容器拆除 重量(t以内) 5	台	1122.42	801.04	160.24	161.14
02-6-76	其他箱、罐、容器拆除 重量(t以内) 10	台	1591.96	1070.08	211.76	310.12
02-6-77	锅炉水系统更换后管板 锅炉蒸发量/供热量 (t/h/mW) 1/0.7	台	4443.14	3116.00	652.93	674.21
02-6-78	锅炉水系统更换后管板 锅炉蒸发量/供热量 (t/h/mW) 2/1.4	台	5583.98	3572.00	984.20	1027.78
02-6-79	锅炉水系统更换后管板 锅炉蒸发量/供热量 (t/h/mW) 4/2.8	台	6622.67	4104.00	1233.35	1285.32
02-6-80	锅炉水系统更换后管板 锅炉蒸发量/供热量 (t/h/mW) 6/4.2	台	7769.38	4712.00	1479.32	1578.06
02-6-81	锅炉水系统后管板高温区修复 锅炉蒸发量/ 供热量(t/h/mW) 1/0.7	台	2641.84	1968.40	193.20	480.24
02-6-82	锅炉水系统后管板高温区修复 锅炉蒸发量/ 供热量(t/h/mW) 2/1.4	台	3311.25	2264.80	351.99	694.46
02-6-83	锅炉水系统后管板高温区修复 锅炉蒸发量/ 供热量(t/h/mW) 4/2.8	台	3988.97	2599.20	484.85	904.92
02-6-84	锅炉水系统后管板高温区修复 锅炉蒸发量/ 供热量(t/h/mW) 6/4.2	台	4650.02	2941.20	596.38	1112.44
02-6-85	锅炉水系统检修 一次更换锅筒烟管(根以 内) 10	根	305.64	255.36	10.86	39.42
02-6-86	锅炉水系统检修 一次更换锅筒烟管(根以 内) 20	根	214.62	172.14	10.86	31.62
02-6-87	锅炉水系统检修 一次更换锅筒烟管(根以 内) 30	根	180.32	140.60	10.61	29.11
02-6-88	锅炉水系统检修 一次更换锅筒烟管(根以 内) 50	根	135.87	100.93	10.61	24.33
02-6-89	锅炉水系统检修 一次更换水冷壁管、下降 管(根以内) 5	根	350.65	267.37	4.62	78.66

第二册 安装工程

定额编号	项目名称	单位	基价 (除税)	其中		
				人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
02-6-90	锅炉水系统检修 一次更换水冷壁管、下降管(根以内) 10	根	227.78	171.84	4.61	51.33
02-6-91	锅炉水系统检修 一次更换水冷壁管、下降管(根以内) 20	根	172.12	129.20	4.59	38.33
02-6-92	锅炉水系统检修 一次更换水冷壁管、下降管(根以内) 20以上	根	143.78	101.76	4.59	37.43
02-6-93	炉排整体检修 锅炉蒸发量/供热量(t/h/mW) 1/0.7	台	2013.02	1596.00	116.14	300.88
02-6-94	炉排整体检修 锅炉蒸发量/供热量(t/h/mW) 2/1.4	台	2822.33	2280.00	153.59	388.74
02-6-95	炉排整体检修 锅炉蒸发量/供热量(t/h/mW) 4/2.8	台	3620.82	2964.00	169.61	487.21
02-6-96	炉排整体检修 锅炉蒸发量/供热量(t/h/mW) 6/4.2	台	4658.97	3838.00	217.53	603.44
02-6-97	拆换炉排前轴 锅炉蒸发量/供热量(t/h/mW) 1/0.7	套	366.05	293.36	18.09	54.60
02-6-98	拆换炉排前轴 锅炉蒸发量/供热量(t/h/mW) 2/1.4	套	459.50	380.00	19.30	60.20
02-6-99	拆换炉排前轴 锅炉蒸发量/供热量(t/h/mW) 4/2.8	套	617.10	532.00	19.30	65.80
02-6-100	拆换炉排前轴 锅炉蒸发量/供热量(t/h/mW) 6/4.2	套	834.58	738.72	23.06	72.80
02-6-101	拆换炉排后轴 锅炉蒸发量/供热量(t/h/mW) 1/0.7	套	535.77	431.68	21.49	82.60
02-6-102	拆换炉排后轴 锅炉蒸发量/供热量(t/h/mW) 2/1.4	套	690.69	574.56	25.13	91.00
02-6-103	拆换炉排后轴 锅炉蒸发量/供热量(t/h/mW) 4/2.8	套	855.53	729.60	25.13	100.80
02-6-104	拆换炉排后轴 锅炉蒸发量/供热量(t/h/mW) 6/4.2	套	1038.18	896.80	30.78	110.60
02-6-105	炉排检修 一次退长销轴(根以内) 10	根	56.06	50.46	0.28	5.32
02-6-106	炉排检修 一次退长销轴(根以内) 20	根	38.11	34.20	0.28	3.63
02-6-107	炉排检修 一次退长销轴(根以内) 30	根	32.49	29.11	0.28	3.10
02-6-108	炉排检修 一次退长销轴(根以内) 40	根	30.27	27.13	0.28	2.86
02-6-109	炉排检修 一次退长销轴(根以内) 50	根	28.52	25.54	0.28	2.70
02-6-110	一次更换鱼鳞炉排片(片以内) 100	10片	27.11	24.32	0.21	2.58
02-6-111	一次更换鱼鳞炉排片(片以内) 200	10片	20.45	18.24	0.20	2.01
02-6-112	一次更换鱼鳞炉排片(片以内) 300	10片	21.12	18.92	0.19	2.01
02-6-113	一次更换鱼鳞炉排片(片以内) 400	10片	21.42	19.23	0.18	2.01
02-6-114	一次更换鱼鳞炉排片(片以内) 500	10片	21.26	19.08	0.17	2.01
02-6-115	拆换煤闸板	项	203.40	182.40		21.00
02-6-116	拆换煤闸板冷却水管(公称直径mm) 40以内	项	131.75	114.00	6.01	11.74
02-6-117	拆换煤闸板冷却水管(公称直径mm) 40以上	项	372.15	342.00	9.89	20.26

第二册 安装工程

定额编号	项目名称	单位	基价 (除税)	其中		
				人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
02-6-118	拆换炉体外壳铁皮	m ²	76.16	68.40	2.16	5.60
02-6-119	锅炉设备 液压传动装置 检修	台	321.42	291.84	29.58	
02-6-120	锅炉设备 液压传动装置 换附件	台	520.75	437.76	82.99	
02-6-121	锅炉设备 齿轮传动装置 检修	台	315.09	273.60	41.49	
02-6-122	锅炉设备 齿轮传动装置 换附件	台	606.35	547.20	59.15	
02-6-123	螺旋除渣机整体检修	台	332.28	273.60	26.48	32.20
02-6-124	螺旋除渣机检修 单独拆换大轴	套	978.87	798.00	95.47	85.40
02-6-125	螺旋除渣机检修 单独更换螺旋片	项	1404.57	957.60	219.24	227.73
02-6-126	刮板除渣机整体检修 单台除渣	台	387.45	317.68	21.50	48.27
02-6-127	刮板除渣机整体检修 多台集中除渣	台	323.61	253.84	21.50	48.27
02-6-128	刮板除渣机检修 单独更换刮板及链条片	m	174.56	155.80	4.76	14.00
02-6-129	刮板除渣机检修 单独更换外壳钢板	m ²	560.49	465.12	28.37	67.00
02-6-130	锅炉鼓风机检修 锅炉蒸发量(t/h) 2	台	249.94	200.64	49.30	
02-6-131	锅炉鼓风机检修 锅炉蒸发量(t/h) 6	台	370.40	300.96	69.44	
02-6-132	锅炉鼓风机检修 锅炉蒸发量(t/h) 10	台	705.34	601.92	103.42	
02-6-133	锅炉引风机检修 锅炉蒸发量(t/h) 2	台	171.58	150.48	21.10	
02-6-134	锅炉引风机检修 锅炉蒸发量(t/h) 6	台	335.19	300.96	34.23	
02-6-135	锅炉引风机拆换叶轮 锅炉蒸发量(t/h) 10	台	445.40	401.28	44.12	
02-6-136	锅炉引风机拆换叶轮 锅炉蒸发量(t/h) 2	台	325.26	300.96	24.30	
02-6-137	锅炉引风机拆换叶轮 锅炉蒸发量(t/h) 6	台	535.18	501.60	33.58	
02-6-138	锅炉引风机拆换叶轮 锅炉蒸发量(t/h) 10	台	635.94	601.92	34.02	
02-6-139	锅炉引风机拆换轴承 锅炉蒸发量(t/h) 2	台	473.18	401.28	71.90	
02-6-140	锅炉引风机拆换轴承 锅炉蒸发量(t/h) 6	台	695.04	601.92	93.12	
02-6-141	锅炉引风机拆换轴承 锅炉蒸发量(t/h) 10	台	912.56	802.56	110.00	
02-6-142	电葫芦检修	套	206.72	182.40	24.32	
02-6-143	快装锅炉设备保养 蒸发量/供热量(t/h/mW) 1/0.7	台	2874.87	2681.28	104.95	88.64
02-6-144	快装锅炉设备保养 蒸发量/供热量(t/h/mW) 2/1.4	台	3712.13	3476.24	125.09	110.80
02-6-145	快装锅炉设备保养 蒸发量/供热量(t/h/mW) 4/2.8	台	5231.95	4943.80	149.55	138.60
02-6-146	快装锅炉设备保养 蒸发量/供热量(t/h/mW) 6/4.2	台	5626.92	5281.24	165.58	180.10
02-6-147	燃油(气)锅炉保养 蒸发量(t/h) 1	台	1771.94	1529.12	106.14	136.68
02-6-148	燃油(气)锅炉保养 蒸发量(t/h) 2	台	2355.86	2025.40	150.47	179.99
02-6-149	燃油(气)锅炉保养 蒸发量(t/h) 3	台	2734.44	2357.52	167.16	209.76
02-6-150	燃油(气)锅炉保养 蒸发量(t/h) 4	台	3502.10	3035.44	196.00	270.66
02-6-151	燃油(气)锅炉保养 蒸发量(t/h) 6	台	4014.26	3499.04	203.96	311.26
02-6-152	燃油(气)锅炉保养 蒸发量(t/h) 8	台	4797.35	4219.52	201.61	376.22

第二册 安装工程

定额编号	项目名称	单位	基价 (除税)	其中		
				人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
02-6-153	燃油(气)锅炉保养 蒸发量(t/h) 10	台	4897.04	4285.64	229.77	381.63
02-6-154	燃油(气)锅炉保养 蒸发量(t/h) 20	台	5916.71	5214.36	238.17	464.18
第七章 锅炉砌体拆除、检修						
02-7-1	锅炉砌体检修拆除 耐火砖拆除	m ³	307.39	251.56		55.83
02-7-2	锅炉砌体检修拆除 吊挂砖拆除	m ³	621.95	541.12		80.83
02-7-3	锅炉砌体检修拆除 耐火混凝土拆除	m ³	1105.01	840.56		264.45
02-7-4	锅炉砌体 红机砖拆除	m ³	159.39	145.92		13.47
02-7-5	锅炉砌体 耐火砖拆除	m ³	183.37	167.20		16.17
02-7-6	锅炉砌体 耐火混凝土拆除	m ³	495.62	379.24		116.38
02-7-7	锅炉砌体 隔热层拆除	m ³	154.83	141.36		13.47
02-7-8	清扫炉膛积灰 锅炉蒸发量(t/h以内) 2	台	408.59	364.80		43.79
02-7-9	清扫炉膛积灰 锅炉蒸发量(t/h以内) 4	台	612.88	547.20		65.68
02-7-10	清扫炉膛积灰 锅炉蒸发量(t/h以内) 6	台	809.88	729.60		80.28
02-7-11	清扫炉膛积灰 锅炉蒸发量(t/h以内) 10	台	1209.34	1094.40		114.94
02-7-12	清扫炉膛积灰 锅炉蒸发量(t/h以内) 20	台	1997.33	1824.00		173.33
02-7-13	锅炉砌体检修 粘土 耐火砖	m ³	988.60	839.04	69.70	79.86
02-7-14	锅炉砌体检修 高铝 耐火砖	m ³	1224.22	999.40	142.71	82.11
02-7-15	湿砌吊挂炉拱检修 粘土 特异砖	m ³	1507.61	1355.08	72.67	79.86
02-7-16	湿砌吊挂炉拱检修 高铝 特异砖	m ³	1850.46	1625.64	142.71	82.11
02-7-17	干砌吊挂炉拱检修 粘土 特异砖	m ³	1215.06	1123.28	36.00	55.78
02-7-18	干砌吊挂炉拱检修 高铝 特异砖	m ³	1473.57	1357.36	59.90	56.31
02-7-19	零星找补矾土水泥混凝土	m ³	1921.46	1577.76	183.98	159.72
第八章 泵类设备拆除、检修						
02-8-1	单级离心泵拆除 设备重量(t以内) 0.5	台	208.78	182.55	3.64	22.59
02-8-2	单级离心泵拆除 设备重量(t以内) 1	台	337.86	286.06	6.63	45.17
02-8-3	单级离心泵拆除 设备重量(t以内) 3	台	757.21	653.60	13.27	90.34
02-8-4	单级离心泵拆除 设备重量(t以内) 5	台	1067.13	824.14	16.59	226.40
02-8-5	单级离心泵拆除 设备重量(t以内) 8	台	1703.63	1286.60	34.98	382.05
02-8-6	单级离心泵拆除 设备重量(t以内) 12	台	2235.61	1724.36	57.28	453.97
02-8-7	多级离心泵拆除 设备重量(t以内) 0.5	台	274.61	248.14	3.88	22.59
02-8-8	多级离心泵拆除 设备重量(t以内) 1	台	401.63	349.37	7.09	45.17
02-8-9	多级离心泵拆除 设备重量(t以内) 2	台	662.68	585.28	9.64	67.76
02-8-10	多级离心泵拆除 设备重量(t以内) 3	台	897.78	796.02	11.42	90.34
02-8-11	多级离心泵拆除 设备重量(t以内) 6	台	1732.07	1320.73	29.29	382.05
02-8-12	多级离心泵拆除 设备重量(t以内) 10	台	3095.98	2577.77	64.24	453.97
02-8-13	深井泵拆除 设备重量(t以内) 0.5	台	454.36	428.03	3.74	22.59
02-8-14	深井泵拆除 设备重量(t以内) 1	台	912.41	863.36	3.88	45.17
02-8-15	深井泵拆除 设备重量(t以内) 2	台	1068.76	997.12	3.88	67.76

第二册 安装工程

定额编号	项目名称	单位	基价 (除税)	其中		
				人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
02-8-16	深井泵拆除 设备重量(t以内) 3	台	1602.24	1471.36	6.02	124.86
02-8-17	深井泵拆除 设备重量(t以内) 5	台	2161.03	1842.24	8.86	309.93
02-8-18	深井泵拆除 设备重量(t以内) 8	台	3034.66	2640.24	12.37	382.05
02-8-19	管道泵拆除 设备重量(t以内) 0.2	台	209.95	183.92	3.44	22.59
02-8-20	管道泵拆除 设备重量(t以内) 0.5	台	264.34	226.86	3.60	33.88
02-8-21	管道泵拆除 设备重量(t以内) 1	台	390.29	339.72	5.40	45.17
02-8-22	管道泵拆除 设备重量(t以内) 2	台	669.59	606.10	7.02	56.47
02-8-23	管道泵拆除 设备重量(t以内) 3	台	864.65	789.64	7.25	67.76
02-8-24	管道泵拆除 设备重量(t以内) 5	台	1357.97	1128.60	9.04	220.33
02-8-25	单级离心泵检修 入口管径(mm以内) 50	台	218.87	200.64	18.23	
02-8-26	单级离心泵检修 入口管径(mm以内) 80	台	334.23	300.96	33.27	
02-8-27	单级离心泵检修 入口管径(mm以内) 150	台	448.58	401.28	47.30	
02-8-28	单级离心泵检修 入口管径(mm以内) 200	台	655.55	601.92	53.63	
02-8-29	多级离心泵检修 入口管径(mm以内) 80	台	380.05	351.12	28.93	
02-8-30	多级离心泵检修 入口管径(mm以内) 150	台	643.42	601.92	41.50	
02-8-31	离心泵拆换轴承 入口管径(mm以内) 50	台	325.67	300.96	24.71	
02-8-32	离心泵拆换轴承 入口管径(mm以内) 100	台	458.87	421.34	37.53	
02-8-33	离心泵拆换轴承 入口管径(mm以内) 150	台	643.62	590.22	53.40	
02-8-34	离心泵拆换轴承 入口管径(mm以内) 200	台	871.88	802.56	69.32	
02-8-35	深井泵检修 设备重量(t以内) 0.5	台	662.93	615.30	47.63	
02-8-36	深井泵检修 设备重量(t以内) 1	台	1319.01	1241.08	77.93	
02-8-37	深井泵检修 设备重量(t以内) 2	台	1548.15	1433.36	114.79	
02-8-38	深井泵检修 设备重量(t以内) 3.5	台	2272.07	2115.08	156.99	
02-8-39	深井泵检修 设备重量(t以内) 5.5	台	2876.36	2648.22	228.14	
02-8-40	深井泵检修 设备重量(t以内) 8	台	4494.62	3794.91	257.92	441.79
第九章 通风管道及部件拆除						
02-9-1	通风管道钢板风管拆除 壁厚1mm以内 直径/周长(mm以内) 360/1200	10m ²	126.54	121.60	4.94	
02-9-2	通风管道钢板风管拆除 壁厚1mm以内 直径/周长(mm以内) 800/2400	10m ²	80.83	76.00	4.83	
02-9-3	通风管道钢板风管拆除 壁厚1mm以内 直径/周长(mm以内) 1250/4000	10m ²	65.72	60.80	4.92	
02-9-4	通风管道钢板风管拆除 壁厚1mm以内 直径/周长(mm以内) 1250 /4000以上	10m ²	53.52	48.64	4.88	
02-9-5	通风管道钢板风管拆除 壁厚1.5mm以内 直径/周长(mm以内) 360/1200	10m ²	142.59	136.80	5.79	
02-9-6	通风管道钢板风管拆除 壁厚1.5mm以内 直径/周长(mm以内) 800/2400	10m ²	97.01	91.20	5.81	
02-9-7	通风管道钢板风管拆除 壁厚1.5mm以内 直径/周长(mm以内) 1250/4000	10m ²	74.23	68.40	5.83	

第二册 安装工程

定额编号	项目名称	单位	基价 (除税)	其中		
				人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
02-9-8	通风管道钢板风管拆除 壁厚1.5mm以内 直径/周长(mm以内) 1250/4000以上	10m ²	66.59	60.80	5.79	
02-9-9	通风管道钢板风管拆除 壁厚3mm以内 直径/周长(mm以内) 360/1200	10m ²	190.07	182.40	7.67	
02-9-10	通风管道钢板风管拆除 壁厚3mm以内 直径/周长(mm以内) 800/2400	10m ²	136.82	129.20	7.62	
02-9-11	通风管道钢板风管拆除 壁厚3mm以内 直径/周长(mm以内) 1250/4000	10m ²	100.21	91.20	9.01	
02-9-12	通风管道钢板风管拆除 壁厚3mm以内 直径/周长(mm以内) 1250/4000以上	10m ²	92.70	83.60	9.10	
02-9-13	通风管道柔性软风管拆除 直径(mm以内) 150	根	3.32	3.27	0.05	
02-9-14	通风管道柔性软风管拆除 直径(mm以内) 250	根	4.17	4.10	0.07	
02-9-15	通风管道柔性软风管拆除 直径(mm以内) 500	根	5.79	5.70	0.09	
02-9-16	通风管道柔性软风管拆除 直径(mm以内) 500以上	根	8.57	8.44	0.13	
02-9-17	阀件拆除 直径/周长(mm以内) 360/1200	个	35.64	35.49	0.15	
02-9-18	阀件拆除 直径/周长(mm以内) 800/2400	个	39.57	39.37	0.20	
02-9-19	阀件拆除 直径/周长(mm以内) 1250/4000	个	66.95	66.65	0.30	
02-9-20	阀件拆除 直径/周长(mm以内) 1250/4000以上	个	73.61	72.96	0.65	
02-9-21	圆形风口 直径(mm以内) 400	个	15.96	15.96		
02-9-22	圆形风口 直径(mm以内) 500	个	19.76	19.76		
02-9-23	圆形风口 直径(mm以内) 600	个	22.04	22.04		
02-9-24	方、矩形风口 周长(mm以内) 2000	个	21.28	21.28		
02-9-25	方、矩形风口 周长(mm以内) 3000	个	27.36	27.36		
02-9-26	方、矩形风口 周长(mm以内) 4000	个	31.92	31.92		
02-9-27	风帽拆除 直径(mm以内) 360	个	21.86	21.28	0.58	
02-9-28	风帽拆除 直径(mm以内) 500	个	30.50	29.64	0.86	
02-9-29	风帽拆除 直径(mm以内) 700	个	36.07	34.96	1.11	
02-9-30	风帽拆除 直径(mm以内) 900	个	55.52	53.96	1.56	
02-9-31	风帽拆除 直径(mm以内) 1250	个	91.97	89.68	2.29	
02-9-32	罩类拆除 下口周长(mm以内) 2400	m ²	54.61	53.96	0.65	
02-9-33	罩类拆除 下口周长(mm以内) 4000	m ²	24.19	23.56	0.63	
02-9-34	罩类拆除 下口周长(mm以内) 5600	m ²	16.70	16.11	0.59	
02-9-35	罩类拆除 下口周长(mm以内) 7200	m ²	13.12	12.54	0.58	
02-9-36	片式消声器拆除 型号/规格(mm以内) 1#/900	组	164.55	158.84	5.71	
02-9-37	片式消声器拆除 型号/规格(mm以内) 2#/1300	组	223.81	217.36	6.45	

第二册 安装工程

定额编号	项目名称	单位	基价 (除税)	其中		
				人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
02-9-38	片式消声器拆除 型号/规格(mm以内) 3#/1700	组	298.13	289.56	8.57	
02-9-39	片式消声器拆除 型号/规格(mm以内) 4#/2500	组	414.32	405.08	9.24	
02-9-40	阻抗复合消声器拆除 型号/规格(mm以内) 2#/800×600	组	74.85	70.68	4.17	
02-9-41	阻抗复合消声器拆除 型号/规格(mm以内) 4#/1000×800	组	103.23	98.80	4.43	
02-9-42	阻抗复合消声器拆除 型号/规格(mm以内) 6#/1200×1000	组	117.34	112.48	4.86	
02-9-43	阻抗复合消声器拆除 型号/规格(mm以内) 8#/1500×1400	组	181.53	176.32	5.21	
02-9-44	阻抗复合消声器拆除 型号/规格(mm以内) 10#/2000×1800	组	224.52	218.88	5.64	
02-9-45	管式消声器拆除 周长(mm以内) 1500	组	39.64	36.48	3.16	
02-9-46	管式消声器拆除 周长(mm以内) 2000	组	62.74	59.28	3.46	
02-9-47	管式消声器拆除 周长(mm以内) 3000	组	76.78	72.96	3.82	
02-9-48	管式消声器拆除 周长(mm以内) 3000以上	组	141.01	136.80	4.21	
02-9-49	周长(mm以内) 1800	个	28.29	25.84	2.45	
02-9-50	周长(mm以内) 3200	个	66.66	63.84	2.82	
02-9-51	周长(mm以内) 5200	个	113.80	110.35	3.45	
02-9-52	周长(mm以内) 6300	个	132.72	128.90	3.82	
02-9-53	周长(mm以内) 7600	个	161.06	156.86	4.20	
02-9-54	静压箱拆除 长边(mm以内) 450	10m ²	301.00	295.64	5.36	
02-9-55	静压箱拆除 长边(mm以内) 1000	10m ²	159.66	154.28	5.38	
02-9-56	静压箱拆除 长边(mm以内) 1250	10m ²	154.36	148.96	5.40	
02-9-57	静压箱拆除 长边(mm以内) 1250以上	10m ²	147.48	142.12	5.36	
第十章 通风、空调设备拆除						
02-10-1	离心式风机拆除 型号 2.8#-3.6#	台	54.96	54.72	0.24	
02-10-2	离心式风机拆除 型号 4#-5#	台	91.44	91.20	0.24	
02-10-3	离心式风机拆除 型号 6#-8#	台	182.64	182.40	0.24	
02-10-4	离心式风机拆除 型号 10#-12#	台	365.18	364.80	0.38	
02-10-5	离心式风机拆除 型号 16#-20#	台	684.38	684.00	0.38	
02-10-6	轴流式通风机拆除 金属托架上(型号) 2.5#-4#	台	33.68	33.44	0.24	
02-10-7	轴流式通风机拆除 金属托架上(型号) 5#- 7#	台	48.88	48.64	0.24	
02-10-8	轴流式通风机拆除 墙内(型号) 2.5#-4#	台	90.82	90.44	0.38	
02-10-9	轴流式通风机拆除 墙内(型号) 5#-7#	台	118.94	118.56	0.38	
02-10-10	屋顶式风机拆除 型号 3.6#-4.5#	台	46.60	46.36	0.24	

第二册 安装工程

定额编号	项目名称	单位	基价 (除税)	其中		
				人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
02-10-11	屋顶式风机拆除 型号 6.3#-8#	台	77.00	76.76	0.24	
02-10-12	屋顶式风机拆除 型号 10#	台	136.42	136.04	0.38	
02-10-13	屋顶式风机拆除 型号 12#	台	155.42	155.04	0.38	
02-10-14	卫生间通风器拆除	台	16.72	16.72		
02-10-15	除尘设备拆除 重量(kg以内) 100	台	104.30	100.55	0.60	3.15
02-10-16	除尘设备拆除 重量(kg以内) 500	台	183.12	178.75	0.60	3.77
02-10-17	除尘设备拆除 重量(kg以内) 1000	台	422.17	414.73	0.84	6.60
02-10-18	除尘设备拆除 重量(kg以内) 3000	台	711.74	704.06	1.08	6.60
02-10-19	窗式空调器拆除	台	27.37	26.60	0.77	
02-10-20	分体式空调器拆除 壁挂式	台	40.22	39.98	0.24	
02-10-21	分体式空调器拆除 吊顶式	台	62.32	61.94	0.38	
02-10-22	分体式空调器拆除 落地式	台	34.21	33.97	0.24	
02-10-23	空调制冷剂管路拆除 气/液管外径(mm以内) 13/10	10m	22.41	21.58	0.83	
02-10-24	空调制冷剂管路拆除 气/液管外径(mm以内) 20/10	10m	36.68	35.57	1.11	
02-10-25	空调制冷剂管路拆除 气/液管外径(mm以内) 32/16	10m	45.74	43.93	1.81	
02-10-26	空调制冷剂管路拆除 气/液管外径(mm以内) 42/26	10m	49.92	47.42	2.50	
02-10-27	多分体(一拖多)室外机拆除	台	145.05	141.51	0.24	3.30
02-10-28	风机盘管拆除 吊顶	台	52.29	51.91	0.38	
02-10-29	风机盘管拆除 落地	台	41.05	40.81	0.24	
02-10-30	变风量空调器(箱)拆除 设备重量(t以内) 0.3	台	173.57	160.36		13.21
02-10-31	变风量空调器(箱)拆除 设备重量(t以内) 0.6	台	353.22	326.80		26.42
02-10-32	变风量空调器(箱)拆除 设备重量(t以内) 1	台	627.34	594.32		33.02
02-10-33	变风量空调器(箱)拆除 设备重量(t以内) 2	台	1283.89	1237.66		46.23
02-10-34	变风量空调器(箱)拆除 设备重量(t以内) 3	台	1499.23	1449.70		49.53
02-10-35	活塞式冷水机组拆除 设备重量(t以内) 0.5	台	306.51	302.10	0.96	3.45
02-10-36	活塞式冷水机组拆除 设备重量(t以内) 1	台	441.03	436.62	0.96	3.45
02-10-37	活塞式冷水机组拆除 设备重量(t以内) 2	台	657.30	651.32	1.15	4.83
02-10-38	活塞式冷水机组拆除 设备重量(t以内) 3	台	890.91	881.98	1.34	7.59
02-10-39	活塞式冷水机组拆除 设备重量(t以内) 5	台	1491.03	1476.68	1.92	12.43
02-10-40	活塞式冷水机组拆除 设备重量(t以内) 10	台	2362.11	2304.70	2.88	54.53
02-10-41	螺杆式冷水机组拆除 设备重量(t以内) 1	台	484.58	480.32	0.96	3.30

第二册 安装工程

定额编号	项目名称	单位	基价 (除税)	其中		
				人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
02-10-42	螺杆式冷水机组拆除 设备重量(t以内) 2	台	759.31	753.54	1.15	4.62
02-10-43	螺杆式冷水机组拆除 设备重量(t以内) 3	台	912.24	903.64	1.34	7.26
02-10-44	螺杆式冷水机组拆除 设备重量(t以内) 5	台	1416.55	1402.20	1.92	12.43
02-10-45	螺杆式冷水机组拆除 设备重量(t以内) 8	台	2098.40	2046.30	2.40	49.70
02-10-46	螺杆式冷水机组拆除 设备重量(t以内) 10	台	2457.49	2400.08	2.88	54.53
02-10-47	离心式冷水机组拆除 设备重量(t以内) 1	台	484.58	480.32	0.96	3.30
02-10-48	离心式冷水机组拆除 设备重量(t以内) 2	台	759.31	753.54	1.15	4.62
02-10-49	离心式冷水机组拆除 设备重量(t以内) 3	台	912.24	903.64	1.34	7.26
02-10-50	离心式冷水机组拆除 设备重量(t以内) 5	台	1416.55	1402.20	1.92	12.43
02-10-51	离心式冷水机组拆除 设备重量(t以内) 8	台	2098.40	2046.30	2.40	49.70
02-10-52	离心式冷水机组拆除 设备重量(t以内) 10	台	2457.49	2400.08	2.88	54.53
02-10-53	模块式冷水机组拆除 制冷量(kW以内) 15	块	212.22	204.36	0.96	6.90
02-10-54	模块式冷水机组拆除 制冷量(kW以内) 30	块	253.04	245.18	0.96	6.90
02-10-55	模块式冷水机组拆除 制冷量(kW以内) 45	块	297.37	286.06	0.96	10.35
02-10-56	模块式冷水机组拆除 制冷量(kW以内) 60	块	424.11	408.65	1.65	13.81
02-10-57	模块式冷水机组拆除 制冷量(kW以内) 130	块	628.48	613.02	1.65	13.81
02-10-58	模块式冷水机组拆除 制冷量(kW以内) 250	块	840.01	817.38	1.92	20.71
02-10-59	溴化锂吸收式冷水机组拆除 设备重量(t以内) 8	台	2723.33	2190.32	149.91	383.10
02-10-60	溴化锂吸收式冷水机组拆除 设备重量(t以内) 10	台	3284.79	2642.75	160.65	481.39
02-10-61	溴化锂吸收式冷水机组拆除 设备重量(t以内) 15	台	3956.42	3042.89	201.46	712.07
02-10-62	溴化锂吸收式冷水机组拆除 设备重量(t以内) 20	台	4896.67	3683.80	294.11	918.76
02-10-63	溴化锂吸收式冷水机组拆除 设备重量(t以内) 25	台	6809.95	4968.96	377.10	1463.89
02-10-64	溴化锂吸收式冷水机组拆除 设备重量(t以内) 30	台	7477.25	5105.45	440.47	1931.33
02-10-65	玻璃钢冷却塔拆除 设备处理水量(m ³ /h以内) 50	台	665.98	593.33	25.94	46.71
02-10-66	玻璃钢冷却塔拆除 设备处理水量(m ³ /h以内) 70	台	784.59	665.23	25.94	93.42
02-10-67	玻璃钢冷却塔拆除 设备处理水量(m ³ /h以内) 150	台	1194.11	851.43	29.66	313.02
02-10-68	玻璃钢冷却塔拆除 设备处理水量(m ³ /h以内) 250	台	1707.30	1214.78	40.04	452.48
02-10-69	玻璃钢冷却塔拆除 设备处理水量(m ³ /h以内) 300	台	2176.48	1339.88	46.03	790.57
02-10-70	玻璃钢冷却塔拆除 设备处理水量(m ³ /h以内) 700	台	2504.07	1801.96	66.03	636.08
第十一章 管道设备单独拆除绝热层						

第二册 安装工程

定额编号	项目名称	单位	基价 (除税)	其中		
				人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
02-11-1	硬质瓦块拆除 管道直径(mm以下) Φ57	m ³	118.41	118.41		
02-11-2	硬质瓦块拆除 管道直径(mm以下) Φ133	m ³	70.45	70.45		
02-11-3	硬质瓦块拆除 管道直径(mm以下) Φ325	m ³	60.95	60.95		
02-11-4	硬质瓦块拆除 管道直径(mm以下) Φ529	m ³	41.42	41.42		
02-11-5	硬质瓦块拆除 管道直径(mm以下) Φ720	m ³	37.32	37.32		
02-11-6	硬质瓦块拆除 设备类型 立式	m ³	108.53	108.53		
02-11-7	硬质瓦块拆除 设备类型 卧式	m ³	109.59	109.59		
02-11-8	纤维类制品拆除 管道直径(mm以下) Φ57	m ³	171.15	171.15		
02-11-9	纤维类制品拆除 管道直径(mm以下) Φ133	m ³	83.30	83.30		
02-11-10	纤维类制品拆除 管道直径(mm以下) Φ325	m ³	68.70	68.70		
02-11-11	纤维类制品拆除 管道直径(mm以下) Φ529	m ³	49.25	49.25		
02-11-12	纤维类制品拆除 管道直径(mm以下) Φ720	m ³	41.95	41.95		
02-11-13	纤维类制品拆除 设备类型 立式	m ³	165.98	165.98		
02-11-14	纤维类制品拆除 设备类型 卧式	m ³	185.97	185.97		
02-11-15	纤维类制品拆除 通风管道	m ³	180.58	180.58		
02-11-16	泡沫塑料制品拆除 管道直径(mm以下) Φ57	m ³	129.58	129.58		
02-11-17	泡沫塑料制品拆除 管道直径(mm以下) Φ133	m ³	80.64	80.64		
02-11-18	泡沫塑料制品拆除 管道直径(mm以下) Φ325	m ³	66.50	66.50		
02-11-19	泡沫塑料制品拆除 管道直径(mm以下) Φ529	m ³	55.33	55.33		
02-11-20	泡沫塑料制品拆除 管道直径(mm以下) Φ720	m ³	35.11	35.11		
02-11-21	泡沫塑料制品拆除 设备类型 立式	m ³	69.46	69.46		
02-11-22	泡沫塑料制品拆除 设备类型 卧式	m ³	90.74	90.74		
02-11-23	泡沫塑料制品拆除 通风管道	m ³	196.31	196.31		
02-11-24	棉毡(席)类缠裹材料拆除 管道直径(mm以下) Φ57	m ³	162.03	162.03		
02-11-25	棉毡(席)类缠裹材料拆除 管道直径(mm以下) Φ133	m ³	73.87	73.87		
02-11-26	棉毡(席)类缠裹材料拆除 管道直径(mm以下) Φ325	m ³	56.70	56.70		
02-11-27	棉毡(席)类缠裹材料拆除 管道直径(mm以下) Φ529	m ³	46.74	46.74		
02-11-28	棉毡(席)类缠裹材料拆除 管道直径(mm以下) Φ720	m ³	41.65	41.65		
02-11-29	棉毡(席)类缠裹材料拆除 设备类型 立式	m ³	46.36	46.36		
02-11-30	棉毡(席)类缠裹材料拆除 设备类型 卧式	m ³	49.63	49.63		
02-11-31	棉毡(席)类缠裹材料拆除 通风管道	m ³	127.07	127.07		

第二册 安装工程

定额编号	项目名称	单位	基价 (除税)	其中		
				人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
02-11-32	硅酸盐涂抹材料拆除 管道直径(mm以下) Φ57	m ³	410.63	410.63		
02-11-33	硅酸盐涂抹材料拆除 管道直径(mm以下) Φ133	m ³	354.84	354.84		
02-11-34	硅酸盐涂抹材料拆除 管道直径(mm以下) Φ325	m ³	314.72	314.72		
02-11-35	硅酸盐涂抹材料拆除 管道直径(mm以下) Φ529	m ³	294.42	294.42		
02-11-36	硅酸盐涂抹材料拆除 管道直径(mm以下) Φ720	m ³	260.68	260.68		
02-11-37	硅酸盐涂抹材料拆除 设备类型 立式	m ³	268.20	268.20		
02-11-38	硅酸盐涂抹材料拆除 设备类型 卧式	m ³	275.20	275.20		
02-11-39	保护层拆除 金属薄板 管道	10m ²	71.06	71.06		
02-11-40	保护层拆除 金属薄板 设备	10m ²	69.01	69.01		
02-11-41	保护层拆除 铁丝网 管道	10m ²	35.57	35.57		
02-11-42	保护层拆除 铁丝网 设备	10m ²	27.13	27.13		
02-11-43	保护层拆除 玻璃钢 管道	10m ²	57.61	57.61		
02-11-44	保护层拆除 玻璃钢 设备	10m ²	52.59	52.59		
第十二章 变压器、控制设备及低压电器拆除						
02-12-1	变压器拆除 容量(kV·A以下) 180	台	165.05	164.16	0.89	
02-12-2	变压器拆除 容量(kV·A以下) 560	台	210.65	209.76	0.89	
02-12-3	变压器拆除 容量(kV·A以下) 1000	台	306.41	305.52	0.89	
02-12-4	变压器拆除 容量(kV·A以下) 2000	台	396.70	395.81	0.89	
02-12-5	配电柜拆除 高压柜	台	70.46	68.78	1.68	
02-12-6	配电柜拆除 低压柜	台	52.90	51.22	1.68	
02-12-7	配电柜拆除 控制柜	台	47.28	45.60	1.68	
02-12-8	配电箱、盘、板拆除 明装(半周长m以内) 0.5	台	37.68	36.56	1.12	
02-12-9	配电箱、盘、板拆除 明装(半周长m以内) 1.0	台	43.88	42.64	1.24	
02-12-10	配电箱、盘、板拆除 明装(半周长m以内) 1.5	台	51.00	49.32	1.68	
02-12-11	配电箱、盘、板拆除 明装(半周长m以内) 2.0	台	58.38	56.70	1.68	
02-12-12	配电箱、盘、板拆除 明装(半周长m以内) 2.5	台	66.92	65.13	1.79	
02-12-13	配电箱、盘、板拆除 暗装(半周长m以内) 0.5	台	49.34	48.72	0.62	
02-12-14	配电箱、盘、板拆除 暗装(半周长m以内) 1.0	台	57.59	56.85	0.74	
02-12-15	配电箱、盘、板拆除 暗装(半周长m以内) 1.5	台	66.48	65.74	0.74	

第二册 安装工程

定额编号	项目名称	单位	基价 (除税)	其中		
				人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
02-12-16	配电箱、盘、板拆除 暗装(半周长m以内) 2.0	台	76.28	75.54	0.74	
02-12-17	配电箱、盘、板拆除 暗装(半周长m以内) 2.5	台	87.72	86.87	0.85	
02-12-18	户内隔离 开关拆除 2000A以内	台	48.84	45.60	3.24	
02-12-19	户内负荷 开关拆除	台	41.58	39.52	2.06	
02-12-20	操作机构拆除	台	52.22	50.16	2.06	
02-12-21	互感器拆除	台	33.24	31.92	1.32	
02-12-22	避雷器拆除	台	28.68	27.36	1.32	
02-12-23	电容补偿器拆除 (kV· A以内) 20	台	19.00	19.00		
02-12-24	电容补偿器拆除 (kV· A以内) 30	台	19.76	19.76		
02-12-25	电容补偿器拆除 (kV· A以内) 50	台	26.60	26.60		
02-12-26	空气开关 拆除 (A以内) 60	台	4.56	4.56		
02-12-27	空气开关 拆除 (A以内) 200	台	9.12	9.12		
02-12-28	空气开关 拆除 (A以内) 600	台	12.92	12.92		
02-12-29	刀型开关 拆除 (A以内) 200	台	19.20	15.96	3.24	
02-12-30	刀型开关 拆除 (A以内) 600	台	20.72	17.48	3.24	
02-12-31	铁壳开关 拆除 (A以内) 30	个	7.67	6.84	0.83	
02-12-32	铁壳开关 拆除 (A以内) 100	个	9.48	8.36	1.12	
02-12-33	铁壳开关 拆除 (A以内) 200	个	10.24	9.12	1.12	
02-12-34	胶盖闸刀 单相胶盖闸刀 拆除 (A以内) 15	个	2.28	2.28		
02-12-35	胶盖闸刀 单相胶盖闸刀 拆除 (A以内) 30	个	2.28	2.28		
02-12-36	胶盖闸刀 单相胶盖闸刀 拆除 (A以内) 60	个	3.04	3.04		
02-12-37	胶盖闸刀 三相胶盖闸刀 拆除 (A以内) 30	个	3.80	3.80		
02-12-38	胶盖闸刀 三相胶盖闸刀 拆除 (A以内) 100	个	4.56	4.56		
02-12-39	组合开关 拆除	台	4.56	4.56		
02-12-40	转换开关 拆除	台	4.56	4.56		
02-12-41	起动按钮 拆除	台	3.80	3.80		
02-12-42	户内跌落保险 拆除	组	41.93	41.04	0.89	
02-12-43	瓷插熔断器、螺旋熔断器 拆除	个	3.04	3.04		
02-12-44	电流、电压表 拆除	个	3.80	3.80		
02-12-45	电度表 拆除	个	4.56	4.56		
02-12-46	继电器 拆除	个	4.56	4.56		
02-12-47	减压起动器 拆除	台	31.92	31.92		
02-12-48	交流接触器 拆除	台	25.08	25.08		
02-12-49	磁力起动器 拆除	台	25.08	25.08		
02-12-50	指示灯 拆除	个	3.80	3.80		
02-12-51	号牌 拆除	个	3.04	3.04		
02-12-52	电铃 拆除	个	4.56	4.56		

第二册 安装工程

定额编号	项目名称	单位	基价 (除税)	其中		
				人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
02-12-53	端子板 拆除	个	2.28	2.28		
02-12-54	安全变压器 拆除	个	16.72	16.72		
第十三章 电缆及低压封闭母线拆除						
02-13-1	埋设电缆 拆除 (单芯截面mm ² 以内) 10	100m	92.38	91.20	1.18	
02-13-2	埋设电缆 拆除 (单芯截面mm ² 以内) 35	100m	151.79	149.72	2.07	
02-13-3	埋设电缆 拆除 (单芯截面mm ² 以内) 120	100m	300.12	297.16	2.96	
02-13-4	埋设电缆 拆除 (单芯截面mm ² 以内) 240	100m	399.05	395.20	3.85	
02-13-5	埋设电缆 拆除 (单芯截面mm ² 以内) 400	100m	513.18	508.44	4.74	
02-13-6	管内电缆 拆除 (单芯截面mm ² 以内) 10	100m	117.27	114.76	2.51	
02-13-7	管内电缆 拆除 (单芯截面mm ² 以内) 35	100m	190.36	186.96	3.40	
02-13-8	管内电缆 拆除 (单芯截面mm ² 以内) 120	100m	377.60	371.64	5.96	
02-13-9	管内电缆 拆除 (单芯截面mm ² 以内) 240	100m	500.09	493.24	6.85	
02-13-10	管内电缆 拆除 (单芯截面mm ² 以内) 400	100m	644.09	635.36	8.73	
02-13-11	竖井电缆 拆除 (单芯截面mm ² 以内) 10	100m	356.12	352.64	3.48	
02-13-12	竖井电缆 拆除 (单芯截面mm ² 以内) 35	100m	536.37	532.00	4.37	
02-13-13	竖井电缆 拆除 (单芯截面mm ² 以内) 120	100m	836.42	829.16	7.26	
02-13-14	竖井电缆 拆除 (单芯截面mm ² 以内) 240	100m	1138.85	1129.51	9.34	
02-13-15	竖井电缆 拆除 (单芯截面mm ² 以内) 400	100m	1594.02	1581.56	12.46	
02-13-16	其他敷设方式电缆 拆除 (单芯截面mm ² 以内) 10	100m	126.69	123.88	2.81	
02-13-17	其他敷设方式电缆 拆除 (单芯截面mm ² 以内) 35	100m	205.86	202.16	3.70	
02-13-18	其他敷设方式电缆 拆除 (单芯截面mm ² 以内) 120	100m	407.54	401.28	6.26	
02-13-19	其他敷设方式电缆 拆除 (单芯截面mm ² 以内) 240	100m	540.21	532.76	7.45	
02-13-20	其他敷设方式电缆 拆除 (单芯截面mm ² 以内) 400	100m	696.21	686.28	9.93	
02-13-21	控制电缆 拆除 (芯以下) 6	100m	98.17	97.28	0.89	
02-13-22	控制电缆 拆除 (芯以下) 14	100m	168.68	167.20	1.48	
02-13-23	控制电缆 拆除 (芯以下) 24	100m	198.91	196.84	2.07	
02-13-24	控制电缆 拆除 (芯以下) 37	100m	244.81	242.44	2.37	
02-13-25	控制电缆 拆除 (芯以下) 48	100m	343.45	340.48	2.97	
02-13-26	混凝土管、石棉 水泥管 拆除(管径mm以下)100	10m	39.17	38.00	1.17	
02-13-27	混凝土管、石棉 水泥管 拆除(管径mm以下)200	10m	76.37	74.02	2.35	
02-13-28	铸铁管 拆除 (管径mm以下)150	10m	52.89	48.64	4.25	
02-13-29	钢管 拆除 (管径mm以下)100-150	10m	137.17	131.86	5.31	
02-13-30	塑料管 拆除 (管径mm以下)100	10m	62.01	59.89	2.12	

第二册 安装工程

定额编号	项目名称	单位	基价 (除税)	其中		
				人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
02-13-31	塑料管 拆除 (管径mm以下)200	10m	78.87	75.47	3.40	
02-13-32	电缆桥架 拆除 (宽+高mm以下) 200	10m	67.46	65.36	2.10	
02-13-33	电缆桥架 拆除 (宽+高mm以下) 400	10m	113.06	110.96	2.10	
02-13-34	电缆桥架 拆除 (宽+高mm以下) 600	10m	164.88	161.88	3.00	
02-13-35	电缆桥架 拆除 (宽+高mm以下) 800	10m	226.44	223.44	3.00	
02-13-36	电缆桥架 拆除 (宽+高mm以下) 1000	10m	294.97	291.08	3.89	
02-13-37	电缆桥架 拆除 (宽+高mm以下) 1200	10m	336.77	332.88	3.89	
02-13-38	电缆桥架 拆除 (宽+高mm以下) 1500	10m	413.68	409.64	4.04	
02-13-39	桥架支撑架 拆除	100kg	217.67	212.27	5.40	
02-13-40	低压封闭式插接母线槽 拆除 (每相电流A以下) 400	10m	100.22	98.12	2.10	
02-13-41	低压封闭式插接母线槽 拆除 (每相电流A以下) 800	10m	136.48	134.22	2.26	
02-13-42	低压封闭式插接母线槽 拆除 (每相电流A以下) 1250	10m	173.62	170.32	3.30	
02-13-43	低压封闭式插接母线槽 拆除 (每相电流A以下) 2000	10m	256.45	253.00	3.45	
02-13-44	低压封闭式插接母线槽 拆除 (每相电流A以下) 4000	10m	365.19	360.24	4.95	
02-13-45	低压封闭式插接母线槽 拆除 (竖井内, 每相电流A以下) 400	10m	149.54	147.44	2.10	
02-13-46	低压封闭式插接母线槽 拆除 (竖井内, 每相电流A以下) 800	10m	203.66	201.40	2.26	
02-13-47	低压封闭式插接母线槽 拆除 (竖井内, 每相电流A以下) 1250	10m	258.66	255.36	3.30	
02-13-48	低压封闭式插接母线槽 拆除 (竖井内, 每相电流A以下) 2000	10m	382.69	379.24	3.45	
02-13-49	低压封闭式插接母线槽 拆除 (竖井内, 每相电流A以下) 4000	10m	545.31	540.36	4.95	
02-13-50	封闭母线进出线箱 拆除 (电流A以下) 100	台	23.65	22.88	0.77	
02-13-51	封闭母线进出线箱 拆除 (电流A以下) 300	台	36.87	36.10	0.77	
02-13-52	封闭母线进出线箱 拆除 (电流A以下) 600	台	43.50	42.48	1.02	
02-13-53	封闭母线进出线箱 拆除 (电流A以下) 1000	台	54.74	53.66	1.08	
第十四章 10KV以下架空线路拆除						
02-14-1	混凝土电杆 拆除 (m以内) 9	根	42.77	30.86		11.91
02-14-2	混凝土电杆 拆除 (m以内) 11	根	55.15	43.24		11.91
02-14-3	混凝土电杆 拆除 (m以内) 13	根	65.67	48.03		17.64
02-14-4	混凝土电杆 拆除 (m以内) 15	根	84.37	66.73		17.64
02-14-5	钢管电杆 拆除 (m以内) 9	根	40.71	28.80		11.91
02-14-6	钢管电杆 拆除 (m以内) 11	根	52.27	40.36		11.91
02-14-7	钢管电杆 拆除 (m以内) 13	根	65.67	48.03		17.64

第二册 安装工程

定额编号	项目名称	单位	基价 (除税)	其中		
				人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
02-14-8	钢管电杆 拆除 (m以内) 15	根	84.37	66.73		17.64
02-14-9	普通拉线 拆除	根	22.95	22.80	0.15	
02-14-10	水平及弓形拉线 拆除	根	45.75	45.60	0.15	
02-14-11	VY型拉线 拆除	根	54.87	54.72	0.15	
02-14-12	杆上铁横担 拆除 4线	组	15.20	15.20		
02-14-13	杆上铁横担 拆除 6线	组	15.96	15.96		
02-14-14	进户横担 拆除 2线	根	9.51	9.20	0.31	
02-14-15	进户横担 拆除 4线	根	12.32	12.01	0.31	
02-14-16	进户横担 拆除 6线	根	15.13	14.82	0.31	
02-14-17	架空线 拆除 (mm ² 以内) 50	100m/单线	20.52	20.52		
02-14-18	架空线 拆除 (mm ² 以内) 120	100m/单线	41.80	41.80		
02-14-19	架空线 拆除 (mm ² 以内) 185	100m/单线	63.08	63.08		
02-14-20	架空线 拆除 (mm ² 以内) 240	100m/单线	91.96	91.96		
02-14-21	进户线 拆除 (mm ² 以内) 二线 35	组	24.32	24.32		
02-14-22	进户线 拆除 (mm ² 以内) 四线 50	组	44.08	44.08		
02-14-23	进户线 拆除 (mm ² 以内) 四线 120	组	59.28	59.28		
02-14-24	进户线 拆除 (mm ² 以内) 六线 50	组	51.68	51.68		
02-14-25	进户线 拆除 (mm ² 以内) 六线 120	组	74.48	74.48		
第十五章 电气配管拆除						
02-15-1	电线管拆除 砖、混凝土结构 公称口径(mm以内) 20	100m	308.09	300.96	7.13	
02-15-2	电线管拆除 砖、混凝土结构 公称口径(mm以内) 32	100m	346.36	338.96	7.40	
02-15-3	电线管拆除 砖、混凝土结构 公称口径(mm以内) 50	100m	403.80	394.44	9.36	
02-15-4	电线管拆除 钢结构、钢索 公称口径(mm以内) 20	100m	351.45	348.08	3.37	
02-15-5	电线管拆除 钢结构、钢索 公称口径(mm以内) 32	100m	400.65	396.72	3.93	
02-15-6	电线管拆除 钢结构、钢索 公称口径(mm以内) 50	100m	458.12	452.12	6.00	
02-15-7	钢管拆除 钢结构、砖、混凝土结构 公称口径(mm以内) 20	100m	380.01	371.64	8.37	
02-15-8	钢管拆除 钢结构、砖、混凝土结构 公称口径(mm以内) 32	100m	457.33	448.40	8.93	
02-15-9	钢管拆除 钢结构、砖、混凝土结构 公称口径(mm以内) 50	100m	585.55	574.56	10.99	
02-15-10	钢管拆除 钢结构、砖、混凝土结构 公称口径(mm以内) 70	100m	671.56	658.69	12.87	
02-15-11	钢管拆除 钢结构、砖、混凝土结构 公称口径(mm以内) 100	100m	852.06	835.85	16.21	
02-15-12	钢管拆除 钢索 公称口径(mm以内) 20	100m	349.94	346.56	3.38	

第二册 安装工程

定额编号	项目名称	单位	基价 (除税)	其中		
				人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
02-15-13	钢管拆除 钢索 公称口径(mm以内) 32	100m	433.34	429.40	3.94	
02-15-14	钢管拆除 钢索 公称口径(mm以内) 50	100m	537.98	532.00	5.98	
02-15-15	塑料管拆除 砖、混凝土结构 公称口径(mm以内) 20	100m	240.26	236.36	3.90	
02-15-16	塑料管拆除 砖、混凝土结构 公称口径(mm以内) 32	100m	295.05	291.08	3.97	
02-15-17	塑料管拆除 砖、混凝土结构 公称口径(mm以内) 50	100m	367.31	362.52	4.79	
02-15-18	塑料管拆除 砖、混凝土结构 公称口径(mm以内) 70	100m	409.46	404.32	5.14	
02-15-19	塑料管拆除 砖、混凝土结构 公称口径(mm以内) 100	100m	524.06	518.32	5.74	
02-15-20	塑料管拆除 钢索 公称口径(mm以内) 20	100m	214.49	214.32	0.17	
02-15-21	塑料管拆除 钢索 公称口径(mm以内) 32	100m	244.20	243.96	0.24	
02-15-22	塑料管拆除 钢索 公称口径(mm以内) 50	100m	278.00	277.70	0.30	
02-15-23	可挠金属套管拆除 规格 12#	100m	124.25	124.11	0.14	
02-15-24	可挠金属套管拆除 规格 17#	100m	137.47	137.33	0.14	
02-15-25	可挠金属套管拆除 规格 30#	100m	151.55	151.39	0.16	
02-15-26	软管拆除 金属软管 公称口径(mm以内) 20	10m	28.12	28.12		
02-15-27	软管拆除 金属软管 公称口径(mm以内) 32	10m	32.45	32.45		
02-15-28	软管拆除 金属软管 公称口径(mm以内) 50	10m	42.26	42.26		
02-15-29	软管拆除 塑料软管 公称口径(mm以内) 20	10m	24.32	24.32		
02-15-30	软管拆除 塑料软管 公称口径(mm以内) 32	10m	28.65	28.65		
02-15-31	软管拆除 塑料软管 公称口径(mm以内) 50	10m	38.46	38.46		
02-15-32	金属线槽 拆除 宽度(mm) 60	10m	29.64	29.49	0.15	
02-15-33	金属线槽 拆除 宽度(mm) 150	10m	46.28	46.06	0.22	
02-15-34	塑料线槽 拆除 宽度(mm) 60	10m	29.02	28.88	0.14	
02-15-35	塑料线槽 拆除 宽度(mm) 150	10m	38.66	38.46	0.20	
第十六章 电气配线拆除						
02-16-1	管内配线拆除 导线截面(mm ² 以内) 4	100m	22.80	22.80		
02-16-2	管内配线拆除 导线截面(mm ² 以内) 10	100m	35.72	35.72		
02-16-3	管内配线拆除 导线截面(mm ² 以内) 50	100m	56.24	56.24		
02-16-4	管内配线拆除 导线截面(mm ² 以内) 95	100m	86.64	86.64		
02-16-5	管内配线拆除 导线截面(mm ² 以内) 150	100m	135.28	135.28		
02-16-6	管内配线拆除 导线截面(mm ² 以内) 240	100m	211.28	211.28		
02-16-7	塑料槽板及配线拆除 导线截面(mm ² 以内) 二线 2.5	100m	142.88	142.88		
02-16-8	塑料槽板及配线拆除 导线截面(mm ² 以内) 二线 6	100m	205.20	205.20		
02-16-9	塑料槽板及配线拆除 导线截面(mm ² 以内) 二线 16	100m	267.52	267.52		

第二册 安装工程

定额编号	项目名称	单位	基价 (除税)	其中		
				人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
02-16-10	塑料槽板及配线拆除 导线截面(mm ² 以内) 三线 2.5	100m	224.96	224.96		
02-16-11	塑料槽板及配线拆除 导线截面(mm ² 以内) 三线 6	100m	281.20	281.20		
02-16-12	塑料槽板及配线拆除 导线截面(mm ² 以内) 三线 16	100m	337.44	337.44		
02-16-13	塑料护套线拆除 木结构、混凝土结构 导线 截面(mm ² 以内) 二线 2.5	100m	59.28	59.28		
02-16-14	塑料护套线拆除 木结构、混凝土结构 导线 截面(mm ² 以内) 二线 6	100m	71.44	71.44		
02-16-15	塑料护套线拆除 木结构、混凝土结构 导线 截面(mm ² 以内) 二线 10	100m	86.41	86.41		
02-16-16	塑料护套线拆除 木结构、混凝土结构 导线 截面(mm ² 以内) 三线 2.5	100m	69.77	69.77		
02-16-17	塑料护套线拆除 木结构、混凝土结构 导线 截面(mm ² 以内) 三线 6	100m	83.37	83.37		
02-16-18	塑料护套线拆除 木结构、混凝土结构 导线 截面(mm ² 以内) 三线 10	100m	94.24	94.24		
02-16-19	塑料护套线拆除 钢索 导线截面(mm ² 以内) 二线 2.5	100m	65.44	65.44		
02-16-20	塑料护套线拆除 钢索 导线截面(mm ² 以内) 二线 6	100m	84.28	84.28		
02-16-21	塑料护套线拆除 钢索 导线截面(mm ² 以内) 二线 10	100m	126.08	126.08		
02-16-22	塑料护套线拆除 钢索 导线截面(mm ² 以内) 三线 2.5	100m	72.20	72.20		
02-16-23	塑料护套线拆除 钢索 导线截面(mm ² 以内) 三线 6	100m	91.20	91.20		
02-16-24	塑料护套线拆除 钢索 导线截面(mm ² 以内) 三线 10	100m	139.84	139.84		
02-16-25	鼓形绝缘子配线拆除 导线截面(mm ² 以内) 2.5	100m	38.43	36.48	1.95	
02-16-26	鼓形绝缘子配线拆除 导线截面(mm ² 以内) 6	100m	47.55	45.60	1.95	
02-16-27	鼓形绝缘子配线拆除 导线截面(mm ² 以内) 10	100m	52.11	50.16	1.95	
02-16-28	夹板配线拆除 导线截面(mm ² 以内) 2.5	100m	36.48	36.48		
02-16-29	夹板配线拆除 导线截面(mm ² 以内) 6	100m	45.60	45.60		
02-16-30	针式、蝶式绝缘子配线拆除 导线截面(mm ² 以内) 10	100m	51.88	50.16	1.72	
02-16-31	针式、蝶式绝缘子配线拆除 导线截面(mm ² 以内) 16	100m	56.44	54.72	1.72	
02-16-32	针式、蝶式绝缘子配线拆除 导线截面(mm ² 以内) 35	100m	67.84	66.12	1.72	
02-16-33	针式、蝶式绝缘子配线拆除 导线截面(mm ² 以内) 70	100m	81.13	79.04	2.09	

第二册 安装工程

定额编号	项目名称	单位	基价 (除税)	其中		
				人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
02-16-34	针式、蝶式绝缘子配线拆除 导线截面(mm ² 以内) 120	100m	96.33	94.24	2.09	
02-16-35	针式、蝶式绝缘子配线拆除 导线截面(mm ² 以内) 185	100m	115.64	113.24	2.40	
02-16-36	针式、蝶式绝缘子配线拆除 导线截面(mm ² 以内) 240	100m	138.44	136.04	2.40	
02-16-37	桥架及金属线槽内配线拆除 导线截面(mm ² 以内) 2.5	100m	34.96	34.96		
02-16-38	桥架及金属线槽内配线拆除 导线截面(mm ² 以内) 6	100m	35.57	35.57		
02-16-39	桥架及金属线槽内配线拆除 导线截面(mm ² 以内) 16	100m	43.62	43.62		
02-16-40	桥架及金属线槽内配线拆除 导线截面(mm ² 以内) 35	100m	54.26	54.26		
02-16-41	钢索及拉紧装置拆除 花篮螺栓直径(mm) 12	10套	153.04	152.46	0.58	
02-16-42	钢索及拉紧装置拆除 花篮螺栓直径(mm) 16	10套	180.09	179.51	0.58	
02-16-43	钢索及拉紧装置拆除 花篮螺栓直径(mm) 20	10套	203.58	203.00	0.58	
第十七章 灯具、开关、插座拆除						
02-17-1	圆球吸顶灯 拆除 灯罩直径(mm以内) 250	10套	82.31	82.31		
02-17-2	圆球吸顶灯 拆除 灯罩直径(mm以内) 300	10套	82.31	82.31		
02-17-3	半圆球吸顶灯 拆除 灯罩直径(mm以内) 300	10套	83.30	83.30		
02-17-4	半圆球吸顶灯 拆除 灯罩直径(mm以内) 350	10套	83.30	83.30		
02-17-5	方形吸顶灯 矩形罩 拆除	10套	94.85	94.85		
02-17-6	方形吸顶灯 大口方罩 拆除	10套	105.49	105.49		
02-17-7	软线吊灯 拆除	10套	33.90	33.90		
02-17-8	吊链灯 拆除	10套	83.22	83.22		
02-17-9	防水吊灯 拆除	10套	42.64	42.64		
02-17-10	一般 弯脖灯 拆除	10套	59.43	59.43		
02-17-11	座灯头 拆除	10套	52.29	52.29		
02-17-12	感应灯 拆除	10套	59.28	59.28		
02-17-13	壁灯 单头 拆除	10套	74.48	74.48		
02-17-14	壁灯 双头 拆除	10套	74.48	74.48		
02-17-15	壁灯 三头 拆除	10套	74.48	74.48		
02-17-16	嵌入式筒灯 拆除	10套	75.24	75.24		
02-17-17	荧光灯具 拆除 双管以内	10套	106.40	106.40		
02-17-18	荧光灯具 拆除 四管以内	10套	129.20	129.20		
02-17-19	荧光灯具 拆除 嵌入式荧光灯	10套	159.60	159.60		
02-17-20	吊花灯 拆除 七头	10套	273.60	273.60		

第二册 安装工程

定额编号	项目名称	单位	基价 (除税)	其中		
				人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
02-17-21	吊花灯 拆除 十五头	10套	410.40	410.40		
02-17-22	吊花灯 拆除 二十四头	10套	814.72	814.72		
02-17-23	吊花灯 拆除 三十六头	10套	1644.64	1644.64		
02-17-24	标志、诱导灯 拆除	10套	98.80	98.80		
02-17-25	组合荧光灯光带 拆除	10m	144.40	144.40		
02-17-26	发光棚灯 拆除	10m ²	243.20	243.20		
02-17-27	工厂罩灯 拆除	10套	66.04	66.04		
02-17-28	防潮防爆灯 拆除	10套	94.39	94.39		
02-17-29	高压钠灯 拆除	10套	66.12	66.12		
02-17-30	投光灯 拆除	10套	112.30	111.72	0.58	
02-17-31	碘钨灯 拆除	10套	111.72	111.72		
02-17-32	防水防尘灯 拆除 直杆式	10套	109.74	109.74		
02-17-33	防水防尘灯 拆除 弯杆式	10套	99.71	99.71		
02-17-34	防水防尘灯 拆除 吸顶式	10套	109.21	109.21		
02-17-35	混光灯 拆除	10套	205.78	205.20	0.58	
02-17-36	病房指示灯、暗脚灯 拆除	10套	123.12	123.12		
02-17-37	紫外线杀菌灯 拆除	10套	82.69	82.69		
02-17-38	无影灯(吊管灯) 拆除	套	140.83	140.83		
02-17-39	庭院灯 拆除 三头	10套	457.90	457.90		
02-17-40	庭院灯 拆除 七头	10套	743.51	743.51		
02-17-41	草坪灯 拆除 立柱式	10套	319.20	319.20		
02-17-42	草坪灯 拆除 墙壁式	10套	138.32	138.32		
02-17-43	马路弯灯 拆除 臂长1200mm以下	10套	193.80	193.80		
02-17-44	马路弯灯 拆除 臂长1200mm以上	10套	420.28	420.28		
02-17-45	杆上灯具 拆除	10套	593.56	593.56		
02-17-46	明开关 拆除	10套	22.80	22.80		
02-17-47	暗开关 拆除 三联以下	10套	31.92	31.92		
02-17-48	暗开关 拆除 三联以上	10套	36.48	36.48		
02-17-49	明插座 拆除 五孔以下	10套	31.69	31.69		
02-17-50	明插座 拆除 五孔以上	10套	36.63	36.63		
02-17-51	暗插座 拆除 五孔以下	10套	34.20	34.20		
02-17-52	暗插座 拆除 五孔以上	10套	41.80	41.80		
02-17-53	地面插座 拆除	10套	63.08	63.08		
02-17-54	风扇 吊风扇 拆除	台	15.43	15.43		
02-17-55	风扇 壁扇 拆除	台	23.94	23.94		
02-17-56	风扇 轴流排气扇 拆除	台	28.65	28.65		
02-17-57	风机盘管三速开关 拆除	10套	43.32	43.32		
02-17-58	卫生洁具自动感应器 拆除	10套	34.20	34.20		

第二册 安装工程

定额编号	项目名称	单位	基价 (除税)	其中		
				人工费	材料费 (除税)	机械费 (除税)
02-17-59	其他电器 拆除	10套	22.80	22.80		
第十八章 弱电工程拆除						
02-18-1	弱电线路拆除 电话线(缆)、双绞线(缆) 二芯电话线	100m	18.24	18.24		
02-18-2	弱电线路拆除 电话线(缆)、双绞线(缆) 20对以内	100m	48.64	48.64		
02-18-3	弱电线路拆除 电话线(缆)、双绞线(缆) 50对以内	100m	69.16	69.16		
02-18-4	弱电线路拆除 电话线(缆)、双绞线(缆) 100对以内	100m	85.12	85.12		
02-18-5	弱电线路拆除 电话线(缆)、双绞线(缆) 200对以内	100m	122.36	122.36		
02-18-6	弱电线路拆除 广播线	100m	28.88	28.88		
02-18-7	弱电线路拆除 视(射)频线	100m	48.64	48.64		
02-18-8	弱电线路拆除 漏泄同轴电缆	100m	380.00	380.00		
02-18-9	弱电终端拆除 电话	10个	22.80	22.80		
02-18-10	弱电终端拆除 电视、网络	10个	22.80	22.80		
02-18-11	弱电终端拆除 分支、分配器	10个	53.20	53.20		
02-18-12	消防感烟(温)元件 拆除	套	6.84	6.84		
02-18-13	消防扬声器(箱) 拆除	套	7.60	7.60		
02-18-14	消防按钮及模块 拆除	套	6.84	6.84		
02-18-15	监控远传基表 拆除	个	16.72	16.72		
02-18-16	监控温、湿度传感器 拆除	个	6.84	6.84		
02-18-17	监控入侵探测器 拆除	套	53.20	53.20		
02-18-18	监控摄像头 拆除	个	45.60	45.60		
02-18-19	监控云台(含防护罩) 拆除	台	60.80	60.80		
02-18-20	监控控制台机架 拆除	台	49.40	49.40		
02-18-21	监视器吊架、摄像机支架 拆除	台	23.09	22.80	0.29	